LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA K2

Esošā komunikācija apzīmēšana:
E - elektrosadales kabeļu(cauruļvadu, aizsargcauruļu)
SS - elektrosadales sakaru (Rīgas kanalizācijas vai kabeļu
G - gāzes cauruļvadu(spiedvadu, vidēja spiediena)
ST - siltumtrase
K - ūdensvada kanalizācija
UK - lietus ūdens kanalizācijas stāvvadu
Ū - ūdensvads
* - kabeļu komunikācijas (gāzes caurules) aizsmilts atzīmes precīzāk skatīt inženiertīklu izvietošanas horizontālajā shēmā

Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m]
Proj. ūdensvada caurules augšas atzīme [m]
Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]
Esošā zemes virsmas atzīme [m]
Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.
Pamatne[cm]
Krituma i‰ / Garums L[m]
Attālumi, [m]
Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]

Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.	Pamatne[cm]	Krituma i‰ / Garums L[m]	Attālumi, [m]
G-23A Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 1.48	1.48
K2-23 Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 4.98	4.98
G-23B Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm		
G-22C Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 4.75	3.27
G-22A Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 1.48	1.48
K2-22 Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 4.98	4.98
G-22B Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm		
G-20C Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 5.58	3.27
G-20A Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 2.31	2.31
K2-20 Ø560	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 5.11	5.11
G-20B Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm		
K2-19A	PP SN8 OD160	Bilietēta smilts 15cm	20 / 10.34	10.34
K2-19 Ø560	PP SN8 OD315	Bilietēta smilts 15cm	20 / 2 / 11.85	10.34 / 11.85
K2-19B	PP SN8 OD315	Bilietēta smilts 15cm		
G-18A Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 1.41	1.41
K2-18 Ø560	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 5.05	5.05
G-18B Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm		
G-17A Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 2.01	2.01
K2-17 Ø800	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 5.02	5.02
G-17B Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm		
K2-17B	PP SN8 OD315	Bilietēta smilts 15cm	2 / 5.02	5.02
K2-17 Ø800	PP SN8 OD315	Bilietēta smilts 15cm		
G-17A Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 2.27	2.27
K2-17A Ø560	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm		
K2-16 Ø560	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 1.00	1.00
G-16A Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 7.46	6.46
G-16B Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm		
K2-15 Ø560	PP SN8 OD315	Bilietēta smilts 15cm	2 / 14.18	14.18
K2-15B	PP SN8 OD315	Bilietēta smilts 15cm		
G-14C Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	20 / 2.23	2.23
K2-14 Ø560	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm	10 / 7.51	1.04 / 6.46
G-14A Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm		
G-14B Ø400	PP SN8 OD200	Bilietēta smilts 15cm		

Pasūtītājs: P/I "Komunālā pārvalde"

Projektētājs: PROJEKTS3

Rasējums: Lietus ūdens kanalizācijas tīklu garenprofils

Projekts: Kuldīgas ielas pārbūve posmā no Jēkaba ielas līdz Tērauda ielai, Ventspilī

Līguma numurs: 2017/0484-4/ERF

Lapu sk.	12
Rasējuma Nr.	LKT - 07
Stadija	BP
Mērogs	1:50/250
Datums	18.12.2017
Arhīva Nr.	17-17

Izstrādāja		
Būvprojekta vad.	A.Lūtiņš	A.Lūtiņš

Piezīmes:
1.Cauruļvadu atrašanās vietu skatīt lapu ŪKT1,KT1-02
2.Cauruļvadu montāžu veikt saskaņā ar ražotāja montāžas noteikumiem un ņemot vērā ražotāja norādījumus par montāžas darbu veikšanu.
3.Cauruļvadu iegulšanas pieslēgtes precīzāk būvniecības laikā.
4.Cauruļvadu montāžu veikt saskaņā ar SN.
5.Cauruļvada būvē veikt saskaņā ar normatīvajiem prasībām.