Līguma numurs: 2017/046A-405P

# P/i "Komunālā pārvalde"

Pasūtītājs:

Projektētājs: PROJEKTS 3 Infrastruktūras objektu projektēšana

Projekts: Kuldīgas ielas pārbūve posmā no Jēkaba ielas līdz Tērauda ielai, Ventspilī

Rasējums: Lietus ūdens kanalizācijas tīklu garenprofils

| Būvproj.daļ.vad. | Izstrādāja | Datums | Arhīva Nr. | Mērogs | Stadija | Rasējuma Nr. | Lapu sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Urtāns | A.Urtāns | 18.12.2017 | 17-17 | 1:50/250 | BP | LKT - 08 | 12 |

Piezīmes:

1.Cauruļvadu atrašanās vietu skatīt lapu ŪKT/LKT-02
2.(*) - pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu un izbūves dziļumu, nepieciešamības gadījumā atšurfējot.
3.Izpildot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
4.Cauruļvadu noguldīšanas piesaistes precizēt būvniecības laikā.
5.Cauruļvadu ieguldīšanas klase SN8.
6.Cauruļvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.