



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
"KOMUNĀLĀ PĀRVALDE"

Reģ.Nr. 90000088935; Užavas iela 8, VENTSPILS LV-3600, tālrunis 63624269, fakss 63626379
e-pasts kom.parvalde@ventspils.lv

Ventspilī

2016.gada 21. jūnijā Nr. 1-26/1471
uz 16.06.2016. Nr. T/TN/DP-7.1/715-5

Ventspils brīvostas pārvalde
Tehniskās nodaļas vadītājam M.Petrovskim

*Par degradētās teritorijas atjaunošanas projektēšanu
zemes gabalā Ganību ielā 103, Ventspilī*

1. Respektēt Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas.
2. Respektēt izstrādes stadijā būvprojekta "Auto stāvlaukuma paplašināšana Ganību ielā 103, Ventspilī" risinājumus, projekta autors SIA "SBI-Ventspils" Imants Baņķis.
3. Būvprojektā iekļaut darbu organizācijas sadaļu (DOP).
4. Paredzēt veikt inženierģeoloģisko izpēti, ņemot vērā vietas un grunts ģeoloģisko stāvokli, risināt jautājumu par virszemes ūdeņu novadīšanu no teritorijas
5. Paredzēt esošo inženierkomunikāciju aizsardzību.
6. Projektējot iebrauktuves no Ganību ielas, zem iebrauktuves, grāvja šķērsojuma vietā paredzēt caurteku, kuras diametru paredzēt ne mazāku par Dn 500 mm un rezerves cauruļu izbūvi inženierkomunikācijām.
7. Iebrauktuves zemes gabalā pieslēguma rādītājus ielai paredzēt atbilstoši standarta LVS 190 – 3:2009 „Ceļa vienlīmeņa mezgli” prasībām atkarībā no transporta gabarītiem.
8. Rezerves cauruļu stiprības klasi paredzēt atbilstoši teritorijas izmantošanai, zem brauktuvē, iebrauktuvē paredzēt caurules ar slodzes klasi 1250 N.
9. Projektējot esošo grāvju pārtīrīšanu un jaunu grāvju izbūvi, paredzēt grāvju nogāžu nostiprināšanu un tekņu nostiprināšanu ar zaru pinumiem.
10. Ietvēm un pandusiem pieslēgumos pie brauktuves augstumu paredzēt vienā līmenī ar brauktuves segumu.
11. Projektējot jaunizbūvējamās un atjaunojamās segumas, paredzēt smagā transporta brauktuvē, piebrauktuvē, autostāvietām nodrošināt uz seguma nesošās konstrukcijas (šķembu virskārtas) ≥ 180 MPa, ietvēm uz nesošās konstrukcijas (šķembu virskārtas) ≥ 80 MPa, bet zaļajā zonā pirms melnzemes uzbēršanas nodrošināt ≥ 45 MPa.

S A V E R I G A
Ventspils brīvostas pārvaldē
Datums. 22.06.2016.
Iniciators: A/DP- 81/874

12. Būvprojektā pievienot segumu nesošo konstrukciju aprēķinu.
13. Pēc inženierkomunikāciju pieslēgšanas ārpus labiekārtojamās teritorijas paredzēt seguma atjaunošanu, projekta rasējumos parādīt atjaunojamo segumu zonas un projekta rasējumos parādīt atjaunojamā seguma konstruktīvos griezumus.
14. Būvprojektā norādīt liekās grunts apjomus, demontējamo ēku būvgružus, kurus paredzēt transportēt uz slēpošanas kalnu, izņemot kokmateriālus un kaitīgos atkritumus, pirms tam noslēdzot līgumu ar Ventspils pilsētas P/i „Komunālā pārvalde”.
15. Saskaņot ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālā pārvalde” būvprojektu.

Direktors



A.Kausenicks