GRIEZUMA LĪNIJA AR LAPU ŪKT-5

IZBŪVE AR BEZTRANŠEJAS METODI
PEH OD355mm APVALKCAURULĒ L=62m

IZBŪVE AR BEZTRANŠEJAS METODI
PEH OD280mm APVALKCAURULĒ L=55.60m

364122.58 SPIEDIENA DZĒŠANAS AKA
358763.78 KS1-2

364127.2 Ū1-11
358756.97 PERSPEKTĪVAJAM PIESLĒGUMAM

364122.19 K1-47 6.50
358758.8 4.24
PERSPEKTĪVAJAM PIESLĒGUMAM

IZBŪVE AR BEZTRANŠEJAS METODI L=124.3M

BEZTRANŠEJAS METODE - IEVIETOJOT
CAURULI PE APVALKCAURULĒ OD355 L=37.0m

PĒC IZBŪVES ATRAKT UN
IZVEIDOT PIESLĒGUMU

IZBŪVE AR BEZTRANŠEJAS METODI L=124.3M

364076.33 K1-45 5.70
358714.79 3.94

364060.01
358677.3

K1-44 5.80 K1-44
3.78

364046.71 K1-43 6.10
358647.03 3.65

98660130017

BEZTRANŠEJAS METODE - IEVIETOJOT
CAURULI PE APVALKCAURULĒ OD355 L=7.50m

364142.5
358842.74

364131.87
358818.84

U1-12

U1M-30

S1M-6

AKA AR AIZBĪDNI 364137.33
KS1-3 358842.68
PERSPEKTĪVAJAM PIESLĒGUMAM

PE OD110 CAURULE L=16.3m
PROJEKTĒTAM AKA ĪSTAJAM METODI

CAURULES GALUS HERMĒTISKI NOSLĒGT

PE OD110 CAURULE L=22.6m
IZBŪVĒT AR BEZTRANŠEJAS METODI

98660140061

98660130017

U1M-20

U1M-19

UH-11

364100.67
358764.65

364098.32
358766.22

U1M-18

U1M-17

UH-10

U1M-30

ELEKTROMETINĀMA UZMAVA OD110 PN10

ELEKTROMETINĀMS LĪKNIS OD110 22°

S1M-6

BETONA BALSTS V=0.61m3

U1-11
d=1500mm

U1-12
d=1500mm

BETONA BALSTS V=0.61m3

U1M-19

U1M-18

U1M-17

UH-10

KS1-3
d=1500mm

KANALIZĀCIJAS ATLOKU AIZBĪDNIS
DN100 PN10

NOSLĒGATLOKS DN100 PN10

ENKUROJOŠS ATLOKU
ADAPTERIS PE CAURULEI OD110/DN100

Piezīmes:

1. *Dotais rasējums izstrādāts uz Pasūtītāja uzmērītā inženiertopogrāfiskā plāna ar apakšzemes inženierkomunikāciju izvietojumu.*
2. *Attālumi doti – metros.*
3. *Paātece kanalizācijas garenprofilus skatīt lapā ŪKT-14*
   Ūdensvada garenprofilus skatīt lapā ŪKT-18
   Kanalizācijas spiedvada garenprofilu skat lapā ŪKT-22
4. *Elektrības, sakaru kabeļu u.c. komunikāciju tiešā tuvumā rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas, iepriekš veicot to atšurfēšanu un novietnes precizēšanu.*
5. *Pievienojuma vietas uz dziļumi esošajiem–pārvienojamajiem ūdensvada pievadiem jāprecizē pie atrakšanas, Neskaidrību gadījumā – griezties pie autoruzraudzības pārstāvja*
6. *Ūdensvada mezglu detalizējumu apzīmējumus skat. lapā ŪKT–1*

					3.
					2.
					1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs:
VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
"KOMUNĀLĀ PĀRVALDE"
Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63620958,
www.ventspils.lv

Atbildīgais projektētājs:
Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība
CEĻUPROJEKTS
AS "Ceļuprojekts"
Reģistrācijas Nr. 40003026637
Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R
Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024,
Tālrunis: 67840580,
Fakss: 67840581,
www.celuprojekts.lv

Projektētājs:
PKB plus
SIA "PKB Plus"
Reģistrācijas Nr. 40103594225
Būvkomersanta reģ. Nr.10144-R
Kurzemes pr.128-103, Rīga, LV-101069,
Tālrunis: 29412023,
e-pasts: info@pkbplus.lv,
www.pkbplus.lv.

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Nodaļas.vad.	Viktors Rautmanis		06.2014
Būvproj.vad.	Viktors Rautmanis		06.2014
Būvpr.daļas vad.	Jānis Vēveris		06.2014
Projektēja	Jānis Vēveris		06.2014
Pārbaudīja	Ivo Pāss		06.2014

Mērogs 1:500

Būvprojekts:
Kurzemes ielas rekonstrukcija posmā no Embūtes ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī

Būvprojekta daļa:
Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli

Rasējums:
Plāns ar projektētajiem ŪK tīkliem 5

Pasūtījuma Nr.	KP2014/001A-61p
Arhīva Nr.	
Rasējuma Nr.	ŪKT-6

Stadija	Rasējuma marķa	Lapa/Lapas
TP	ŪKT	6/36