



- Apzīmējumi:
- K2 — Projektētā lietus ūdens kanalizācija
 - ✗ Nocērtamie krūmi
 - Atjaunojamais zālājs
 - Atjaunojamais dabīgais akmens bruģis
 - Atjaunojamais betona bruģakmens ietvē
 - Atjaunojamais betona bruģakmens brauktuvē

LVRTC EST kabelu kanalizācijas ieguldīšanas vietu un dziļumu precizētā pārstāvja klātbūtnē, veicot skatrakumus. Rakšanas darbi LVRTC EST kabelu kanalizācijas aizsargos jāveic bez mehānismu pielietojanas.

PIEZĪMES

- Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jāatšūrfē esošie kabeli un nepieciešamības gadījumā jāpārēd to aizsardzība.
- Pirms būvdarbu sākšanas jāsaņem komunikācijas turētāju rakšanas darbu atļaujas objektā (skat. tehniskos noteikumus projekta Vispārīgā daļā). Smagas tehnikas pārvietošanas virs kabeliem ir aizliegta.

Pasūtītājs:		 VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE		Ventspils brīvostas pārvalde Reģistrācijas Nr. LV90000284085		Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601 Tālrunis: +371 26390623 Fakss: +371 63621298 E-pasts: raivo.bumbiers@vbp.lv	
Atbildīgais projektētājs:  CEĻUPROJEKTS				AS "Ceļuprojekts" Reģistrācijas Nr. 40003026637 Būvkomersanta reģ. Nr. 1755-R		Murjāņu iela 7A, Rīga, LV-1024 Tālrunis: 67840580 Fakss: 67840581 E-pasts: cp@celuprojekts.lv	
Projektētājs:  -inženiertehniskie projekti-				SIA "Inženiertehniskie projekti" Reģistrācijas Nr. 51203015571 Būvkomersanta reģ. Nr. 1298-R		Elektriku iela 8, Ventspils, LV-3601 Tālrunis: 29288659 Fakss: 63624479 E-pasts: maris.priedens@itp.com.lv	
Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts:		Pasūtījuma Nr.	17-026
				Satiksmes pārvalde atjaunošana Maskavas ielā pār Dzintaru ielu, Ventspilī		Arhīva Nr.	M-848
Būvproj. d. vad.	M. Priedēns		24.11.2017.	Būvprojekta daļa:		Rasējuma Nr.	LKT-2
Izstrādāja	M. Zavickis		24.11.2017.	Lietus ūdens kanalizācijas tīkli		Stadija	BP
Pārbaudīja	M. Priedēns		24.11.2017.	Rasējums:		Marka	LKT
Mērogs: M 1:250				Projektējamās lietus ūdens kanalizācijas K2 plāns		BP	LKT
							1/1