SITUĀCIJAS PLĀNS



RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
ELT-A-1	Vispārīgie rādītāji	
ELT-A-2	Principiālā apgaismojuma tīklu shēma	
ELT-A-3	Projektējamās trases plāns	M 1:500
ELT-A-4	Apgaismojuma staba šķērsgriezums	M 1:100
ELT-A-5	Šķērsojumi ar inženierkomunikācijām	

PIEVIENOTIE UN IZMANTOTIE DOKUMENTI

Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
LR MK noteikumi Nr.500	Vispārīgie būvnoteikumi	
LR MK noteikumi Nr. 574 (LBN008-14)	Inženiertīklu izvietojums	
LBN 202-15 (MK noteikumi Nr.281)	Būvprojekta saturs un noformēšana	
LR MK noteikumi Nr.92	Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus	
LEK-049	Zemsprieguma (0.4 kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 kV) kabeļlīnijas	
LVS-13201	Ceļu apgaisme	
	Apgaismojuma aprēķins	
	Tehniskie noteikumi	

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
Apg. z/spr. kabeļi	m	1058
Apg. stabi	gab.	23
Gaismekļi (zem pārvada)	gab.	5

Norādījumi: Piezīmes projektam skatīt skaidrojošā aprakstā.

Būves galvenais lietošanas veids: 24200401.

Šī būvprojekta ELT-A daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

ELT-A daļas vadītāja: **Rita Jevpolkina**
Sertifikāta Nr.: **3-00600**

29.11.2017 (datums) _____ (paraksts)

Apzīmējumi:



Ģenerālais būvprojekta izstrādātājs: AS "Ceļuprojekts"
Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024, tel. (+371) 67840580, fakss (+371) 67840581,
Būvkom. reģ. Nr. 1755-R, cp@celuprojekts.lv, www.celuprojekts.lv

Pasūtījuma Nr. 17-026

Būvprojekta izstrādātājs: SIA "IxCom"
A.Deglava iela 106/2-80, Rīga, LV-1082, tel. (+371) 67370078, fakss (+371) 67370089
Būvkom. reģ. Nr. 1967-R, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv

Satiksmes pārvada atjaunošana Maskavas ielā pār Dzintaru ielu Ventspilī.

Projekta Nr. 1211/17

Apgaismojums, ārējie tīkli

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Vispārīgie rādītāji

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj. vad.	J.Paulauskis		29.11.2017
Būvproj.d.vad.	R.Jevpolkina		29.11.2017
Proj. inženiere	R.Jevpolkina		29.11.2017

ARHĪVA REĢ. NR.	DATUMS	STADIJA	LAPAS	LAPA	MĒROGS
1211/17	29.11.2017	BP	1/5	ELT-A-1	b/m

A3