

Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN

Finanšu piedāvājums - veicamo darbu tāme

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Būvizstrādājumi (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (euro)	Būvizstrādājumi (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
1	FS-5050-60-E-WarmWithe flexible	m	31.00											
2	Esošā reflektora sagatavošana lentas montāžai	m	31.00											
3	FS-5050-60-E-Blue flexible strip	m	38.00											
4	Komutācija kārbas Abox 350L IP65 (250x250x115)	gab.	1.00											
5	Barošanas bloki Mean Well CLG-150-24 (vai analogs)	gab.	4.00											
6	Esošā reflektora sagatavošana lentas montāžai	m	38.00											
7	NL-FN LED NeonFlex 24V (blue)	m	16.00											
8	NL-FN LED NeonFlex 24V (warmwhite)	m	8.00											
9	Alu profils NeonFlex stripināšanai sagatavošana lentas montāžai	m	24.00											
10	Papildmateriāli (dībeļi, stripinājumi, enkurskrūves u.c.)	kompl.	1.00											
Kopā, EUR														
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)														
Virszdevumi t.sk.darba aizsardzība %														
Plānotā peļņa %														
Līgumcena EUR, bez PVN														