

Tehniskā specifikācija

1. Kokapstrādes iekārtas (turpmāk – iekārtas) atrodas ražošanas ēkā Kustes dambī 30A, Ventspilī, kadastra apzīmējums 2700 022 0221 001.
2. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.
3. Izpildītājs – uzvarētājs Pasūtītāja rīkotajā iepirkumā par iekārtu demontāžu un pārvietošanu uz citām telpām.
4. Nepieciešams veikt iekārtu un mazvērtīgā inventāra demontāžu (iekārtas sagatavošana pārvietošanai, to pēc nepieciešamības izjaucot, iepakojot un marķējot) un to pārvietošanu uz citām telpām, izvietošana telpās to tālākai uzglabāšanai (turpmāk šo darbu kopums – demontāža).
5. Iekārtas nav atslēgtas no elektrotīkliem. Citi inženiertīkli ir atslēgti.
6. Pirms iekārtas demontāžas uzsākšanas izpildītājam jāizstrādā iekārtu demontāžas un pārvietošanas apraksts (turpmāk – apraksts), kurā vismaz jānorāda:
 - 6.1. iekārtas demontāžas un montāžas secība, laika plāns;
 - 6.2. iekārtas iepakojšanas veids, iepakojamais materiāls (atsevišķi norādot iepakojšanas veidu un iepakojšanā pielietojamo materiālu, iekārtas mezgliem, elektroierīcēm, iekārtu vadības blokiem un citām ražošanas iekārtas sastāvdaļām, kurām paredzēta atšķirīga iepakojamā materiāla izmantošana, iekārtu tālākai uzglabāšanai). Norādīt iepakojamā materiāla specifikāciju, ar ko jāsaprot: iepakojamā materiāla īpašības, kā mitrumizturība, nodiluma izturība pret UV starojumu, iepakojamā materiāla derīguma termiņš, ja tāds būtu, kā arī citas specifiskas īpašības, kas jāņem vērā demontēto un attiecīgi iepakoto iekārtu glabātajām uzglabājot demontētās iekārtas;
 - 6.3. nepieciešamais transports, iekraušana, transportēšana un izkraušana;
 - 6.4. iekārtu demontāžas un pārvietošanas foto un video fiksācijas izpildes apraksts;
 - 6.5. iekārtu elementu marķēšana;
 - 6.6. iekārtu atslēgšanas (atvienošanas) kārtība no ēkas inženiertīkliem;
 - 6.7. kārtība kādā tiek fiksēti demontāžas darbi „Demontāžas, pārvietošanas un montāžas žurnālā”;
 - 6.8. iekārtu uzglabāšanai nepieciešamo telpu platība, norādot nepieciešamo grīdas slodzi, ēkas vārtu minimālos izmērus, telpu minimālo un maksimālo gaisa temperatūru, ja tāda būtu nepieciešama kādai no iekārtas daļām, jeb sastāvdaļām to tālākai uzglabāšanai. Gadījumā, ja demontējamās iekārtas daļām nepieciešami atšķirīgi uzglabāšanas apstākļi, tad attiecīgā informācija par telpu specifiku un platībām norādāma atbilstoši iekārtu uzglabāšanas specifiskajām prasībām.
7. Apraksts jāizstrādā ar mērķi veikt drošu iekārtu demontāžu un pārvietošanu bez bojājumiem, kā arī lai glabāšanai novietotās iekārtas ievērojot aprakstā norādīto montāžas aprakstu jebkurā laikā būtu samontējamas nebojājot to tehnisko stāvokli, iekārtas būtu darbspējīgas.
8. Apraksts jāizstrādā ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
9. Pēc apraksta sagatavošanas tas tiek iesniegts Pasūtītājam.
10. Iekārtas demontāža ir jāveic saskaņā ar izstrādāto aprakstu.
11. Pirms iekārtu demontāžas uzsākšanas jāveic iekārtas un to mezglu fotofiksācija.

- 12. Demontāžas darba metodēm jābūt tādām, lai netiktu pielauta iespēja sabojāt iekārtas to demontāžas un pārvietošanas laikā. Darbi jāorganizē un jāveic ar vislielāko rūpību un tā, lai iekārtām netiktu nodarīti nekādi bojājumi, kas apgrūtinātu iekārtu montāžu un liegtu iekārtu tālāku izmantošanu. Demontāžas laikā Izpildītājs izstrādā “Demontāžas izpildshēmu” un “Montāžas izpildshēmu”, kas kalpos par pamatu iekārtu montāžas darbos.**
13. Katrai iekārtai tiek izveidots savs “Iekārtas demontāžas, pārvietošanas un montāžas žurnāls”.
14. Iekārtu un mezglu demontāžas laikā jāveic visu veikto darbību fotofiksācija un video fiksācija.
15. Video fiksācija jāveic tā, lai tā atvieglotu iekārtu montāžu un kalpotu kā apstiprinājums, ka iekārtu demontāža veikta ar vislielāko rūpību.
16. Iekārtas izjaukšanas gadījumos katra iekārtas detaļa tiek numurēta un reģistrēta individuālās “Iekārtas demontāžas, pārvietošanas un montāžas žurnālā” saskaņā ar aprakstu. Numerācija jāveic tā, lai tā nebojā iekārtu un saglabājas pie iekārtas transportēšanas.
Iekārtas, atvienojot no inženiertīklu komunikācijām, tiek veikts savienojuma detalizēts apraksts un savienojumu numerācija, ja nepieciešams.
17. Ja, veicot demontāžas darbus, tiek bojātas skrūves vai citi viegli aizvietojami sastiprinājumi, tad izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina bojāto skrūvju utt. nomaiņu.
18. Gadījumā, ja izpildot montāžas darbus, kas izpildāmi saskaņā ar aprakstu, iekārta vairs nefunkcionē tās iepriekšējā kapacitātē un/vai tai konstatēti bojājumi, kas nebija pirms demontāžas darbu izpildes, tad izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā garantē konstatēto bojājumu novēršanu par saviem līdzekļiem.
19. Demontētās iekārtas pēc nepieciešamības tiek iepakotas, tās tiek numurētas un reģistrētas “Iekārtu demontāžas, pārvietošanas un montāžas žurnālā”.
20. Demontāža jāveic ar vislielāko rūpību un gādību nodrošinot, ka iekārtai, tās daļām netiek nodarīts nekāda veida bojājums, kaitējums.
21. Fotofiksācijas, video fiksācijas un iekārtu demontāžas žurnāli pēc demontāžas darbu pabeigšanas tiek nodots Pasūtītājam.
22. Maksa par iekārtu transportēšanu tiek noteikta par vienu kilometru (attālumam līdz 100 km), un tās kopējais apmērs ir atkarīgs no attāluma, kādā atrodas uzglabāšanas telpas.
23. Iekārtām, tās pārvietojot, jābūt nostiprinātām un pārklātām ar tādu materiālu, kas iekārtas pasargā no nokrišņiem, putekļiem, akmeņiem un citiem iespējamu kaitējuma radošiem avotiem.
24. Iekārtu iekraušana un izkraušana no transporta tiek video fiksēta. Videomateriāls tiek nodots Pasūtītājam.
25. Demontāžas un Pārvietošanas laikā izpildītājam nepieciešams apdrošināt savu Civiltiesisko atbildību par iespējamo zaudējumu nodarīšanu iekārtām un Pasūtītāja īpašumam.
26. Iekārtu demontāžas un transportēšanas laikā un līdz pārvietoto iekārtu pieņemšanas brīdim jaunajās telpās, Izpildītājam jānodrošina iekārtu apsardze.
27. Izpildītājs ir atbildīgs par ugunsdrošību, darba drošību noteikumu ievērošanu iekārtu demontāžas un pārvietošanas laikā.
28. Izpildītājs visus darbus organizē un veic saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
29. Izpildītājs nodrošina, ka ražošanas ēkā neatrodas nepiederošas personas.

30. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājam jāsakārto telpas, kurās atradās iekārtas, un jāaizvāc gruži, kas radušies demontāžas laikā, arī no telpām piegulošās teritorijas.
31. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs nodod pasūtītājam visu ar iekārtu demontāžu, pārvietošanu saistīto dokumentāciju, tai skaitā foto un video fiksācijas materiālus darbu aprakstus, žurnālus utt., divos eksemplāros.