

Materiālu specifikācija**LKT sadaļa****Apļa iela**

Nr.	Iekārtu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.
	Apvienotā lietussūdens kanalizācija un drenāža K2/D1		
1	PP caurule OD200 SN8 ar uznavu	m	61
2	PP caurule OD250 SN8 ar uznavu	m	36
3	PP caurule OD250mm SN8 ar perforāciju trijās rindās (plkst. 10, 12, 14) ar uznavu	m	91
4	PP caurule OD315mm SN8 ar perforāciju trijās rindās (plkst. 10, 12, 14) ar uznavu	m	168
5	PP caurule OD315 SN8 ar uznavu	m	19
6	Individuālā pasūtījuma teleskopiska skataka 400/315 caurulēm OD200mm un OD250mm (ietverot 40tn čuguna rāmi un vāku)	gb	3
7	Individuālā pasūtījuma teleskopiska skataka 400/315 caurulēm OD315mm ar nosēddāļu h=0,5m (ietverot 40tn čuguna rāmi un vāku) (aku uzstādīt ja netiek vienlaicīgi realizēts objekts "Daudzfunkcionālā inovāciju centra jaunbūve, revitalizējot degradēto teritoriju Rūpniecības iela 2, Ventspilī") K2-20	gb	1
8	Individuālā pasūtījuma teleskopiska skataka 560/500 caurulēm OD200mm un OD250mm, OD315mm (ietverot 40tn čuguna rāmi un vāku)	gb	7
9	Individuālā pasūtījuma teleskopiska gūlija 400/315 caurulēm OD200mm, ar nosēddāļu h=0,5m (ietverot 40tn četrkantīgu čuguna rāmi un resti)	gb	15
10	Individuālā pasūtījuma teleskopiska gūlija 400/315 caurulēm OD200mm (caurejoša), ar nosēddāļu h=0,5m (ietverot 40tn četrkantīgu čuguna rāmi un resti) G-20	gb	1
11	PP aizbāznis caurulei OD200	gb	1
12	PP aizbāznis caurulei OD250	gb	4
13	PP remontuzmava caurulei OD250	gb	1
14	Ģeotekstils NW15	m ²	525
15	Mazgātas granīta šķembas vai mazgātu oļi (frakcija D5mm-15mm)	m ³	26

Piezīmes.

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

Projekta LKT daļas vadītājs **M. Zavickis**