

Materiālu specifikācija**LKT sadaļa**

Nr.	Iekārtu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.
	Apvienotā lietussūdens kanalizācija un drenāža K2/D1		
1	PP caurule OD200 SN8 ar uznavu	m	40
2	PP caurule OD250 SN8 ar uznavu	m	34
3	PP caurule OD250mm SN8 ar perforāciju trijās rindās (plkst. 10, 12, 14) un uznavu	m	79
4	PP caurule OD400mm SN8 ar perforāciju trijās rindās (plkst. 10, 12, 14) un uznavu	m	152
5	PP caurule OD400 SN8 ar uznavu	m	4
6	PP caurule OD560 SN8 ar uznavu	m	42
7	Individuālā pasūtījuma teleskopiska skataka 400/315 caurulēm OD200mm un OD250mm (ietverot 40tn čuguna rāmi un vāku)	gb	5
8	Individuālā pasūtījuma teleskopiska skataka 560/500 caurulēm OD200mm un OD400mm (ietverot 40tn čuguna rāmi un vāku)	gb	2
9	Individuālā pasūtījuma teleskopiska skataka 800/500 caurulēm OD400mm un OD250mm, OD200mm (ietverot 40tn čuguna rāmi un vāku)	gb	6
10	Individuālā pasūtījuma teleskopiska skataka 800/500 caurulēm OD560mm un OD400mm, OD315mm (ietverot 40tn čuguna rāmi un vāku)	gb	1
11	Individuālā pasūtījuma teleskopiska gūlija 400/315 caurulēm OD200mm, ar nosēddāļu h=0,5m (ietverot 40tn četrkantīgu čuguna rāmi un resti)	gb	12
12	Gūlijas 40tn četrkantīgs čuguna rāmis un reste (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās gūlijas teleskopa diametru) G-29, G30	gb	2
13	PP aizbāznis caurulei OD315	gb	1
14	PP aizbāznis caurulei OD250	gb	4
15	PP remontuzmava caurulei OD315	gb	1
16	Ģeotekstils NW15	m ²	521
17	Mazgātas granīta šķembas vai mazgātu oļi (frakcija D5mm-15mm)	m ³	25

Piezīmes.

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

Projekta LKT daļas vadītājs **M. Zavickis**