

<b>34083#982</b>				
<b>0,4kV tīklu sakārtošana</b>				
<b>Darbu izmaksas</b>				
11102	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	10	
11103	Tranšeja - bedre ZS uzmavām	gab.	3	
11106	Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram	m	4	
11107	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	8	
11111	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	3	
11115	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām	m	10	
11202	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	18	
11219	Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārceļšana - bez sprieguma	m	15	
11423	Liekās grunts aizvešana	m3	1,3	
12103	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā	m	2	
12106	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē	m	18	
12109	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos	m	5	
12120	ZS kabeļa demontāža	m	5	
12203	ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare	gab.	2	
12207	ZS kabelīnijas pievienošana (atvienošana)	pievienoj.	7	
12302	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	2	SU-5; SU-6
12303	ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka savienošanas uzmavas montāža	gab.	1	SU-4
16102	Sadalnes papildramja vai kabeļu ievada sekcijas montāža	gab.	1	
16103	Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa)	gab.	1	
16117	Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa)	gab.	1	
16120	Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju demontāža (piem., LU)	gab.	1	
16121	Sadalnes pamata (statnes) demontāža	gab.	2	
16201	Drošinātāju uzstādīšana	gab	9	nodrošinā AS "Sadales tīkls"
16204	Automātslēdža montāža sadalnē	gab	1	
16211	Elektroenerģijas skaitītāja montāža	gab	1	
16216	Automātslēdža demontāža sadalnē	gab	1	
16221	Elektroenerģijas skaitītāja demontāža	gab	1	
16306	ZS sadalnes krāsošana	sadalne	1	
18101	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā	m	2	
18202	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab	1	
19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0,02	
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,02	
<b>Materiālu izmaksas</b>				
0803,001	Kabelis AXMK 4x240	m	23	
0909,003	Kabeļa galu apdare EPKT 0063	gab.	2	
0912,004	Aizsargcaurule D160 750N	m	18	
0922,003	Kabeļu savienojuma uzmava LJSM-4x/095-240	kompl.	3	SU-4; SU-5; SU-6
1303.001	Kabeļu brīdinājuma lenta MBN	m	23	
2901.001	Zemējuma elektrods (vertikālais) 16mm/2000mm	gab.	2	
2903.001	Zemējuma komplekts EPL balstam, kabeļu komutācijas vai uzskaites sadalnēm	gab.	1	
2904,002	Zemējuma komplekta pievienojuma spaiļi TVS-5	gab.	1	
2906,000	Zemējuma vads Cu 35mm2	m	1	
3012,033	Drošinātāji NH-2; 200A	gab.	3	nodrošinā AS "Sadales tīkls"
3012,032	Drošinātāji NH-2; 160A	gab.	6	
3106.020	Keramzīts	l	53	
3210.002	Grants frakcija 4/8	m3	0,31	
3210.002	Grants frakcija 0/3	m3	1,02	
	Grunts un krāsa(RAL 7035) cinkotai virsmai(3m2)	kompl.	1	KS722 sadalnei