

Apgaismojuma tīkli				
Darbu izmaksas				
1	Kabeļlīnijas trases nosaukšana	m	1661	
2	Esošo komunikāciju atšuršana	gab.	250	
3	Esošās KS-I-04 apgaismojuma sadalnes demontāža	kompl.	1	
4	Esošās KS-4A apgaismojuma sadalnes demontāža	kompl.	2	
5	Esošā balsta demontāža ar pamatni	kompl.	19	Nr.2.1; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 2.25; 2.48; 2.49; 2.50; 2.51; 2.38; 2.45; 2.46; 2.47
6	Esošā balsta demontāža ar pamatni, konsoli un gaismekli	kompl.	3	Nr.2.2; 2.48; 2.53
7	Esošo gaismekļu ar Na spuldzi demontāža	kompl.	50	
8	Esošās L-veida konsoles demontāža	kompl.	18	
9	Bedres rakšana 8m staba pamatinei	gab.	21	
10	Bedres rakšana 6m staba pamatinei	gab.	4	
11	Bedres rakšana 4m staba pamatinei	gab.	22	
12	Demontētā balsta ar pamatni uzstādīšana	kompl.	19	Nr.2.1; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 2.25; 2.48; 2.49; 2.50; 2.51; 2.38; 2.45; 2.46; 2.47
13	Demontētā balsta ar pamatni, konsoli un gaismekli uzstādīšana	kompl.	2	Nr.2.2; 2.48
14	Balsta(H=6m) ar pamatni uzstādīšana	kompl.	4	
15	Balsta(H=4m) ar pamatni uzstādīšana	kompl.	22	
16	T-veida konsolē uzstādīšana esošiem balstiem	kompl.	18	
17	LED gaismekļa uzstādīšana uz konsoles	gab.	68	
18	Parka gaismekļa uzstādīšana uz balsta(H=4m)	gab.	22	
19	Gājēju pārkājes gaismekļa uzstādīšana ar kronšteinu	kompl.	12	
20	Bedres rakšana sadales pamatinei	gab.	3	
21	Sadales uzstādīšana uz pamatnes	gab.	3	
22	Sadales zemējums	kompl.	3	
23	Bedres rakšana uzmaivai	gab.	3	
24	Kabeļu savienojums uzmaivā	gab.	3	SU-1; SU-2;SU-3
25	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana vienam kabelim(caurulei) mehāniski	m	385	
26	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana vienam kabelim(caurulei) ar rokas instrumentiem	m	225	
27	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana diviem kabeliem(caurulēm) mehāniski	m	270	
28	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana diviem kabeliem(caurulēm) ar rokas	m	155	
29	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana trīs kabeliem(caurulēm) mehāniski	m	80	
30	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana trīs kabeliem(caurulēm) ar rokas instrumentiem	m	15	
31	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana četriem kabeliem(caurulēm) mehāniski	m	35	
32	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana četriem kabeliem(caurulēm) ar rokas	m	20	
33	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana pieciem kabeliem(caurulēm) mehāniski	m	25	
34	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana pieciem kabeliem(caurulēm) ar rokas	m	5	
35	Gultnes sagatavošana kabelim	m	2115	
36	Aizsargcauruļu quidīšana tranšējā D75	m	1535	
37	Kabelis AXMK 4x50 tranšējā, caurulē	m	687	
38	Kabelis AXMK 4x50 tranšējā	m	53	
39	Kabelis AXMK 4x50 esošā caurulē	m	32	
40	Kabelis AXMK 4x50 sadales, balstos un balstu pamatnēs	m	128	
41	Kabelis AXMK 4x16 tranšējā, caurulē	m	848	
42	Kabelis AXMK 4x16 tranšējā	m	20	
43	Kabelis AXMK 4x16 esošā caurulē	m	21	
44	Kabelis AXMK 4x16 sadales, balstos un balstu pamatnēs	m	181	
45	Kabeļu NYM-J 3x1.5 montāža balstos	m	216	
46	Darbojoša kabeļa atrašanās	m	150	
47	Darbojoša kabeļa aizsardzība ar dalīto cauruli	m	145	
48	Darbojoša kabeļa pārlūkšana	m	5	
49	Signāllentas uzklāšana	m	1753	
50	Kabeļa galu apdares montāža EPKT 0031	gab.	52	
51	Kabeļa galu apdares montāža EPKT 0015	gab.	77	
52	Spaiļu un automātslēdžu uzstādīšana balstos	kompl.	110	
53	Drošinātājēdžu montāža esošā sadaļē	kompl.	1	
54	Drošinātāju uzstādīšana	gab.	45	
55	Kabeļa dzīslu atvienošana/pievienošana	dzīslas	188	
56	Balsta marķēšana ar atstarojošo lenti	balsts	4	
57	Izolācijas pretestības mērījumi	gab.	65	
58	Zemējuma pretestības mērījumi	gab.	3	
59	Dabisko izolētmērījumu izstrāde	m	1661	
60	Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti	m3	115	
61	Liekās grunts izvešana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni: Saules iela 143, Ventspils	m3	200	
62	Grunts pārstrādes izdevumi atbērtnē	m3	200	
63	Rakšanas atļauja	objekts	1	
64	Atļaujas saskaņošana un darba veikšanas projekta izstrāde krustojumos ar 110 un 330kV GPN	objekts	1	
65	Izpilddokumentācijas izstrāde	objekts	1	
Materiālu izmaksas				
1	Kabelis ar Al dzīslām, AXMK 4x50	m	900	
2	Kabelis ar Al dzīslām, AXMK 4x16	m	1070	
3	Kabelis ar Cu dzīslām, NYM-J 3x1.5	m	216	
4	Kabeļa galu apdare, EPKT0031	gab.	52	
5	Kabeļa galu apdare, EPKT0015	gab.	77	
6	Aizsargcauruļes Ø75, 750N ar savienojumiem	m	1535	
7	Aizsargcauruļu līkums D75 45°	gab.	15	
8	Aizsargcauruļu līkums D75 90°	gab.	105	
9	Remontcauruļē D110(450N)	m	111	
10	Remontcauruļē D110(750N)	m	34	
11	Kabeļu savienojuma uzmaiva LJSM-4x035-095	kompl.	3	SU-1;SU-2; SU-3
12	Cinkots metāla apgaismojuma balsts (l=6m virs zemes)	gab.	4	
13	Parka stabs, cinkots, konisks, krāsots, ar pamatni un bīvi, h=4m (virs zemes), pelēks(15), 1275	kompl.	22	
14	Betona pamatine ar gumijas blīvgumiju, P-1.3	kompl.	26	
15	T-veida konsolē ar horizontālo izvirzījumu(L=1m)	gab.	12	
16	T-veida konsolē ar horizontālo izvirzījumu(L=1.5m)	gab.	6	
17	Atstarojoša lentā balsta marķēšanai	balsts	4	1.1;1.2;1.19; 1.20
18	Metāla komutācijas sadalnes pamatine PKKM-2	gab.	3	
19	Metāla apgaismojuma komutācijas sadalne ar slēdzeni, KKM-2-20-005	kompl.	3	
20	LED gaismeklis, XSPD0210E30K+24Q4 XSP1D-E-Type210-Q4 3K [98W, 3000K, sudraba krāsas korpus] Puzst.=71W	gab.	44	
21	LED gaismeklis, XSPD0210E30K+24Q1 XSP1D-E-Type210-Q1 3K [98W, 3000K, sudraba krāsas korpus] Puzst.=49W	gab.	6	
22	LED gaismeklis, XSPM0210E30K-24-Q4 XSPM-E-Type210-Q4 3K [58W, 3000K, sudraba krāsas korpus] Puzst.=33W	gab.	18	
23	Parka gaismeklis BY99, 27W, LED 3000K IP66, IK10, pelēks(15)	gab.	22	
24	LED gaismeklis, Neos 2 LED / 5145 / 48LEDS, 500mA CW / 351912; 75W Right pedestrian, 5000K, IP66, IK08	gab.	12	
25	Kronšteins gājēju pārkājes gaismekļa stiprināšanai	gab.	12	
26	Staba adapteris 60mm gaismekļa stiprināšanai X102	gab.	22	
27	Kabeļu pievienojuma bloks 1865	kompl.	22	
28	Spaiļu komplekts SV15	kompl.	34	
29	Spaiļu komplekts SV50	kompl.	1	
30	Automātslēdzis 1P 6A B	gab.	52	
31	Automātslēdzis 1P 32A B	gab.	1	
32	Drošinātājēdžis, vertikālais E3 NH-La-Lei 00/185 EVU 3P EH5 V2	gab.	1	
33	Atdaļtājnāzis NH-00; 160A	gab.	6	
34	Drošinātājs NH-00; 35A	gab.	36	Dalījuma vietas un drošinātāju nominālus precizēt montāžas laktā!!!
35	Drošinātājs NH-00; 16A	gab.	3	
36	Zemējuma elektrods (vertikālais), 16mm/2000mm	gab.	3	
37	Zemējuma komplekts kabeļu komutācijas sadalnē(zem. elektrods 2m ar 2.7m izvadu)	gab.	3	
38	Zemējuma komplekta pievienojuma spaiļi	gab.	3	
39	Zemējuma vads Cu 35mm2	m	3	
40	Keramzīts	l	66	
41	Grants frakcija 4/8	m3	0.7	
42	Grants frakcija 0/3	m3	2.2	
43	Celtniecības smiltis	m3	85	
44	Atvesta grunts	m3	115	
45	Signāllenta MBN	m	1753	
46	Neuzskaitītie palīgmateriāli	objekts	1	