

TABLO paceļamajam tiltam				
2.variants				
Darbu izmaksas				
1	Kabeļlīnijas trases nospraušana	m	302	
2	Esošo komunikāciju trašu atšurfēšana šķersojumos	gab.	17	
3	Tranšejas rakšana līdz 1m un aizbēršana vienam kabelim(caurulei) mehāniski	m	155	
4	Tranšejas rakšana līdz 1m un aizbēršana vienam kabelim(caurulei) ar rokas instrumentiem	m	80	
5	Gultnes sagatavošana kabeļu kanalizācijas caurulei	m	235	
6	Kabeļu kanalizācijas cauruļu d110 ieguldīšana tranšejā	m	302	
7	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā	m	10	
8	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5m montāža	gab.	3	
9	Bedres rakšana un sagatavošana savienojuma akām	gab.	4	
10	Savienojuma aku uzstādīšana	gab.	4	
11	Cauruļu ievads akā	gab.	9	
12	Cauruļu ievadu hermetizācija	gab.	9	
13	Signāllentas uzklāšana	m	302	
14	Buksiera ievilkšana caurulē	m	320	
15	Kabelis AXMK 4x16 kabeļu kanalizācijā	m	320	
16	Kabeļa dzīslu pievienošana	dzīslas	8	
17	Akas vāka 12.5t uzstādīšana	gab.	4	
18	Bedres rakšana TABLO balsta pamatnei	gab.	1	
19	TABLO balsta pamatnes uzstādīšana	gab.	1	
20	TABLO balsta uzstādīšana ar LED paneli	kompl.	1	
21	Zemējuma izbūve, pievienojums balstam	gab.	1	
22	Digitālo izpildmērījumu izstrāde	m	302	
23	Liekās grunts izvešana uz Pasūtītāja norādīto atbērti: Saules iela 143, Ventspils	m3	16	
24	Grunts pārstrādes izdevumi atbērtnē	m3	16	
25	Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti	m3	1	
Materiālu izmaksas				
1	Informatīvais tablo paceļamajam tiltam pilnā komplektācijā ar balstu, pamatni, LED paneli, vadības, kontroles, pieslēguma aksesuāriem	kompl.	1	(analogi esošiem) Balsts paredzēts ceļa zīmju(513;801) uzstādīšanai
2	Zemējuma tērauda plakandzelzs 40x4mm	m	10	
3	Zemējuma elektrods (vertikālais), 16mm/2000mm	gab.	5	
4	Zemējuma komplekts kabeļu komutācijas sadalnei(zem. elektrods 2m ar 2.7m izvadu)	gab.	1	
5	Zemējuma komplekta pievienojuma spaile	gab.	1	
6	Zemējuma vads Cu 35mm2	m	1	
7	Kabelis ar Al dzīslām, AXMK 4x16	m	320	
8	Kabeļa galu apdare, EPKT0015	gab.	2	
9	Kabeļu kanalizācijas caurules Ø110, 750N, hermetiskā	m	302	
10	Kabeļu savienojumu aka TC906/800/1000	kompl.	4	
11	Betona gredzens	gab.	4	
12	Čuguna lūka ar vāku 12.5t(B klase)	kompl.	4	
13	Metāla stiprinājumi un skrūves	kompl.	4	
14	Cauruļu ievadu nobīvēšanas komplekts	kompl.	9	
15	Signāllenta MBN	m	302	
16	Buksieris	m	320	
17	Celtniecības smiltis	m3	11	
18	Šķembas	m3	4	
19	Atvesta grunts	m3	1	