

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|-------|----------------|
| 34083#va74 | | | | |
| 10kV kabellīnijas pārcelšana | | | | |
| Darbu izmaksas | | | | |
| 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 10 | |
| 11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 4 | |
| 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 22 | |
| 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 87 | |
| 11422 | Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti. | m3 | 1 | |
| 11423 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 2 | |
| 13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 93 | |
| 13302 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 6 | SU-7.1; SU-8.1 |
| 13307 | VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu papīra izolācijas kabeļiem | gab | 2 | SU-7.2; SU-8.2 |
| 13310 | VS 3 dzīslu kabeļa savienošanas uzmavas demontāža | gab. | 1 | |
| 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0,093 | |
| 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0,093 | |
| 19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 | |
| 19411 | Atļaujas saskaņošana un darba veikšanas projekta izstrāde krustojumos ar 110 un 330kV GPL | objekts | 1 | |
| Materiālu izmaksas | | | | |
| 0801,004 | Kabelis AXLJ-F TT 3x1x240/25 12/20kV | m | 89 | |
| 0801,005 | Kabelis AXLJ-F TT 3x1x150/25 12/20kV | m | 4 | |
| 0912,004 | Kabeļa aizsargcaurule D160(750N) | m | 87 | |
| 0917,003 | Pārējas kabeļu savienojuma uzmava TRAJ-24/1x70-150-3HL | kompl. | 2 | SU-7.2; SU-8.2 |
| 0915,004 | Kabeļu savienojuma uzmava POLJ-24/1x120-240 | kompl. | 6 | SU-7.1; SU-8.1 |
| 1303.001 | Kabeļu brīdinājuma lenta MBN | m | 93 | |