

**34083#u88u****10kV kabeļlīnijas pārcelšana****Darbu izmaksas**

11102	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	2	
11105	Tranšeja - bedre VS uzmavām	gab.	2	
11202	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	17	
13116	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm <sup>2</sup> montāža caurulē	m	23	
13307	VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu papīra izolācijas kabeļiem	gab	2	SU-13; SU-14
19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0,023	
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,023	

**Materiālu izmaksas**

0801,006	Kabelis AXLJ-F TT 3x1x240/25 12/20kV	m	23	
0912,004	Kabeļa aizsargcaurule D160(750N)	m	17	
0917,003	Pārējas kabeļu savienojuma uzmava TRAJ-24/1x120-240-3HL	kompl.	2	SU-13; SU-14
1303.001	Kabeļu brīdinājuma lenta MBN	m	23	