

34083#982**Pieslēguma Nr.106846171****Darbu izmaksas**

12107	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos	m	5	
12201	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	2	
16108	Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža (piem., LU, M-DUS tipa)	gab.	1	
16204	Automātslēdža montāža sadalnē	gab.	1	
16211	Elektroenerģijas skaitītāja montāža	gab.	1	
18101	Horizontālā zemētāja montāža tranšējā	m	2	
18202	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab.	1	

Materiālu izmaksas

0803,005	Kabelis AXMK 4x35	m	5	
0909,001	Kabeļa galu apdare EPKT 0031	gab.	2	
2901.001	Zemējuma elektrods (vertikālais) 16mm/2000mm	gab.	2	
2903.001	Zemējuma komplekts EPL balstam, kabeļu komutācijas vai uzskaites sadalnēm	gab.	1	
2904,002	Zemējuma komplekta pievienojuma spaiļe TVS-5	gab.	1	
2906,000	Zemējuma vads Cu 35mm2	m	1	
3003,011	Automātslēdzis 3P 6A C	gab.	1	
3101,002	Uzskaites sadalne IUSH-2/63	kompl.	1	
3106,001	Uzskaites sadalnes pamatne STH	gab.	1	
3106.020	Keramzīts	l	20	
3210.002	Grants frakcija 4/8	m3	0,22	
3210.002	Grants frakcija 0/3	m3	0,7	
	Elektroenerģijas skaitītājs 1f	gab.	1	