

Luksoforu sistēma				
Esošās luksoforu sistēmas pārbūve Kuldīgas-Durbes ielu krustojumā				
Darbu izmaksas				
1	Kabeļlīnijas trases nospraušana	m	6	
2	Esošo komunikāciju atšūrfēšana	gab.	8	
3	Transporta luksofora demontāža	gab.	4	
4	Gājēju luksofora demontāža	gab.	4	
5	Gājēju vadības pogas demontāža	gab.	3	
6	Esošo luksoforu balstu demontāža	gab.	4	
7	Esošo luksoforu balsta pamatnes demontāža	gab.	4	
8	Bedres rakšana balsta pamatnei	gab.	4	
9	Balsta uzstādīšana ar pamatni (l=6m; metāla, cinkots, Ø 110/80)	gab.	4	
10	Transporta luksofora pamatnes ekrāna montāža	gab.	4	
11	Demontētā transporta luksofora montāža uz balstiem(3xØ200mm; LED)	kompl.	4	
12	Demontētā gājēju luksofora montāža uz balstiem(2xØ200mm; LED)	kompl.	4	
13	Demontētās akustisko signālu izsaukuma pogas ar kronšteiniem montāža	kompl.	3	
14	Esošo cauruļu atrakšana	m	18	
15	Tranšejas rakš. līdz 1m dziļumam un aizbēršana divām caurulēm ar rok.instr.	m	3	
16	Gultnes sagatavošana caurulei	m	6	
17	Esošās caurules pārlīkšana tranšejā	m	6	
18	Esošais kabelis(12xdzīslu) balstā, caurulē	m	12	
19	Kabelis(21xdzīslu) balstā	m	60	
20	Kabeļu sadales klemju montāža balstos	gab.	4	
21	Kabeļu dzīslu pievienošana/atvienošana	dzīslas	264	
22	Signāļentas uzklāšana, MBN	m	6	
23	Balsta marķēšana ar atstarojošo lenti	balsts	4	
24	Izolācijas pretestības mērījumi	gab.	4	
25	Esošās sistēmas parametrizēšana un programmēšana	gab.	1	
26	Digitālo izpildmērījumu izstrāde	m	6	
27	Liekās grunts izvešana uz Pasūtītāja norādīto atbērti: Saules iela 143, Ventspils	m3	0,3	
28	Grunts pārstrādes izdevumi atbērtņē	m3	0,3	
Materiālu izmaksas				
1	Kabelis ar Cu dzīslām, NYY-J 21x1.5	m	60	
2	Kabeļu sadales klemmes	gab.	4	
3	Luksofora balsts ar pamatni un blīvgumiju, l=6m; metāla, cinkots, Ø 110/80 un gala aizbāznis	gab.	4	(Lst1; 2: 5; 6) Balsti paredzēti luksoforu, gājēju izsaukuma pogas, gaismekļa un ceļa zīmju uzstādīšanai
4	Signāļlenta, MBN	m	6	
5	Atstarojoša lenta balsta marķēšanai	balsts	4	
6	Celtniecības smiltis	m3	0,3	