



- APZĪMĒJUMI:
- esošie ainaviski izteiksmīgie un veselīgie kokaugi
 - esošie veselīgie, kopjamie kokaugi
 - esošie nomāktie un slimie kokaugi
 - kokauga numurs no MBP inventarizācijas datu tabulas
 - dabā neesoši kokaugi
 - likvidējamie kokaugi
 - projektētie lapu kokaugi
 - pārstādāmi esošie kokaugi
 - stādīšanas vieta pārstādāmiem kokiem
 - kokauga Nr.augu sarakstā skaits
 - Augu zeme, apsēta ar zāli

PIEZĪMES

- Kurzemes ielas nepāra puses esošie apstādījumi papildināmi ar parastās kļavas šķirnes stādījumiem līdzās pa divi un turpināmi pilsētas robežas virzienā, ielas pāra puses esošos piramīdālo stādījumu rindu turpināt pilsētas robežas virzienā. Stādīšanas laikā nodrošināt koku ar divu metru sistēmu atsejot. Atsejšanai izmantot sintētiska audekla lentu vismaz 5cm platu. Esošos paškāpēju stādījumus apsekot pirms būvniecības un izvērtēt augu kvalitāti. Kvalitatīvu stādmateriālu apgriest (samazinot tā augumu uz pusī) un pierakt pārstādīšanai. Pēc stādīšanas līnās vainagu nostiprināt pie atbalsta sieta.
- Koku stādīšanai stādbedres izmēru sagatavot vismaz 1m dziļumā un 1m platumā. Krūmu un liānu stādīšanai stādbedres dziļumu sagatavot 0,70m dziļumā ar kopeļu apdobi. Pievestas auglīgās augsnes sagatavošana izmantot gan ar dabīgo mēslojumu, gan ar minerālmēslojumu.
- Pielāpu meļvīna / Parthenocissus quinquefolia stādījumu balstīšanai izmantot Jakob Rope Systems jeb ekvivalentu piedāvājumu. Sieta sistēma nostiprināma pie esošiem balstiem ar sieta atbilstoša diametra pītu tīro palīdzību. Teritoriju ap atbalsta sienu 122m2 ierīkot oļu segumu (fr. 5-8mm) vismaz 12cm biežā slānī. Oļu slāni no auglīgās augsnes atdalīt ar neausto ģeotekstilu POLYFELT T550 ar stiprību 15kN vai ekvivalentu.
- Zāliena ierīkošanai izmantot zāliena sēklu maisījumu atbilstoši augsšanas apstākļiem un izsauļojumam (Turflina Grassfix vai analogu).
- Apmoms skat. 1.sējuma pielikumos.

					3.
					2.
					1.

Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.
Pasūtītājs:					

Projektētājs:	Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība "CEĻUPROJEKTS"	AS "Ceļuprojekts"	Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024.
		Reģistrācijas Nr. 40003026637	Tālrunis: 67840560,
		Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R	Fakss: 67840561,
			www.ceļuprojekts.lv

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts:	Pasūtījuma Nr.
Būvpr.daļas vad.	E.Vīrsis	25.04.2018		Kurzemes ielas pārbūve posmā no Embūtes ielas līdz Mazai Kurzemes ielai, Ventspilī	6.1.1.0/17/001-19
Projektēja	Ž.Salszime	25.04.2018		Būvprojekta daļa:	Arhīva Nr.
				Arhitektūras daļas Teritorijas sadaļa	D-3454
				Rasējuma Nr.	TS-6
				Rasējums:	Stadija
				Apstādījumu plāns	Rasējuma
					maifka
					Lapa/Lapas
					2/5
				Mērogs	A3.0
				1:500	