



- APZĪMĒJUMI:
- esošie ainaviski izteiksmīgie un veselīgie kokaugi
 - esošie veselīgie, kopjamie kokaugi
 - esošie nomāktie un slimie kokaugi
 - kokauga numurs no MBP inventarizācijas datu tabulas
 - dabā neesoši kokaugi
 - likvidējamie kokaugi
 - projektētie lapu kokaugi
 - pārstādāmi esošie kokaugi
 - stādīšanas vieta pārstādāmiem kokiem
 - 1. kokauga Nr.augu sarakstā
 - 20 skaits
 - Augu zeme, apsēta ar zālī

- PIEZĪMES
- Kurzemes ielas nepārs puses esošie apstādījumi papildināmi ar parastās kļavas šķirnes stādījumiem līdzās pa divi un turpināmi pilsētas robežas virzienā. Ielas pārs puses esošos piramīdālo stādījumu rindu turpināt pilsētas robežas virzienā. Stādīšanas laikā nodrošināt koku ar divu vietu sistēmu atstienot. Atstiešanai izmantot sintētiska audekla lentu vismaz 5cm platu. Esošos patkāpeju stādījumus apsekot pirms būvniecības un izvērtēt augu kvalitāti. Kvalitatīvu stādmateriālu apgriezt (samazinot tā augumu uz pusī) un pierakt pārstādīšanai. Pēc iestādīšanas līnās vainagu nostiprināt pie atbalsta sieta.
 - Koku stādīšanai stādbedres izmēru sagatavot vismaz 1m dziļumā un 1m platumā. Krūmu un līaņu stādīšanai stādbedres dziļumu sagatavot 0,70m dziļumā ar kopēju apdobi. Pievestas auglīgās augsnes sagatavošana izmantot gan ar dabīgo mēslajumu, gan ar minerālmēslajumu.
 - Pieclāpu mežvīna / Parthenocissus quinquefolia stādījumu balstīšanai izmantot Jakob Rope Systems jeb ekvivalentu piedāvājumu. Sieta sistēma nostiprināma pie esošiem balstiem sieta atbilstoša diametra pīti trošu palīdzību. Teritoriju ap atbalsta sienu 122cm ierīkot oļu segumu (fr. 5-8mm) vismaz 12cm biežā slānī. Oļu slāni no auglīgās augsnes atdalīt ar neaustu ģeotekstilu POLYFELT TS50 ar stiprību 15kN vai ekvivalentu.
 - Zāliena ierīkošanai izmantot zāliena sēklu maisījumu atbilstoši augsšanas apstākļiem un izsaulojumam (Turfine Grassfix vai analoģu).
 - Apjomus skat. 1.sējuma pielikumos.

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|-------------|
| | | | | | 3. |
| | | | | | 2. |
| | | | | | 1. |
| Projektētājs | Pārbaudītājs | Apstiprināja | Datums | Izmaiņu saturs | Izmaiņu Nr. |

Pasūtītājs: **VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE**

Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63622586,
www.portofventspils.lv

Projektētājs: Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība **CEĻUPROJEKTS**

AS "Ceļuprojekts"
Reģistrācijas Nr. 40003026637
Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R

Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024,
Tālrunis: 67840560,
Fakss: 67840561,
www.ceļuprojekts.lv

| | | | | | |
|------------------|----------------|----------|------------|--|-------------------|
| Amats | Vārds, uzvārds | Paraksts | Datums | Būvprojekts: | Pasūtītāja Nr. |
| Būvpr.dalās vad. | E.Virsis | | 25.04.2018 | Kurzemes ielas pārbūve posmā no Embūtes ielas līdz Mazai Kurzemes ielai, Ventspilī | D-3454 |
| Projektēja | Ž.Salszime | | 25.04.2018 | Būvprojekta daļa: | Rasējuma Nr. |
| | | | | Arhitektūras daļas Teritorijas sadaļa | TS-6 |
| | | | | Rasējums: | Stadija |
| | | | | Apstādījumu plāns | Rasējuma maika |
| | | | | | BP |
| | | | | Mērogs 1:500 | Lapa/Lapas |
| | | | | | 3/5 |

APZĪMĒJUMI: 1. kokauga Nr.augu sarakstā 20 skaits Augu zeme, apsēta ar zālī