



- ① - **Apbetonējums C 20**
- ② - **Skatakas rāmjs**
- ③ - **Vāks**
- ④ - **Betona bruģis**
- ⑤ - **Šķembu izaiļu izlīdzinošā kārtā**
- ⑥ - **Šķembas**
- ⑦ - **Salizturīga (drenājoša) smiltis**
- ⑧ - **Bīdētās šķembu pamatne 15cm biezumā, fr.0-40mm**
- ⑨ - **Skataka**

Piezīmes :

1. Sablīvējuma pārbaude ap akām veicama būvuzrauga klātbūtnē.
2. Šķembu un salizturīgās virskārtas nestspējas un sablīvējuma deformācijas modelim ap akām jābūt identiskam pārējam ielas segumam un atbilstoši ielas slodzes klasei.

 <div>CEĻU KOMFORTS RĪGA</div> <div>Adrese: Bauskas iela 16c, Rīga, LV-1004 Tālrunis: (+371) 23304042 E-pasts: rgs@celukomforts.lv</div>			 <div>ISIR</div> <div>Interdizainspēks projekti</div>		Pasūtītājs Ventspils brīvostas pārvalde			Pasūtījuma Nr. KP2015/097A-G18p			
					Objekts/Adrese "Durbes ielas pārbūve, Ventspilī"						
					Rasējums Plastmasas skatakas izbūves konstruktīvais griezumums			Stadija	Lapa	Lapa/Lapas	
Darba vadītājs		M. Priedēns		02.2018					BP	ŪKT-13	13/13
Rasēja		N. Dolgoplova		02.2018							
					Mērogs	B/m	Reģistrācijas numurs	02-2018			