U=0.4kV

AXMK 4x16 l=30m; D75(750N) l=26m (apg.balsts Nr.1.14---Nr.1.15)

Proj. apg. balsts Nr.1.14(H=4m)

AXMK 4x16 l=27m; D75(750N) l=23m (apg.balsts Nr.1.13---Nr.1.14)

Proj. apg. balsts Nr.1.13(H=4m)

AXMK 4x16 l=24m; D75(750N) l=20m (apg.balsts Nr.1.12---Nr.1.13)

Proj. apg. balsts Nr.1.12(H=4m)

AXMK 4x16 l=25m; D75(750N) l=21m (apg.balsts Nr.1.11---Nr.1.12)

Proj. apg. balsts Nr.1.11(H=4m)

D110(450N) l=6m remontcaurule

6xD160(750N) l=6x6m rezerves caurules

3xD160(750N) l=3x6m rezerves caurules

AXMK 4x16 l=20m; D75(750N) l=16m (es.apg.sadaļne---apg.balsts Nr.1.10)
AXMK 4x16 l=28m; D75(750N) l=24m (es.apg.balsts Nr.1.10---Nr.1.11)

Proj. apg. balsts Nr.1.10(H=4m)

Es. apg. balsts Nr.2.41- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

Proj. 2xD160(1250N) l=2x11m rezerves caurules

AXMK 4x50 l=48m; D75(750N) l=43m (apg.balsts Nr.2.41---Nr.2.42)
Proj. D160(1250N) l=12m rezerves caurule

D110(450N) l=3m remontcaurule

Es. apg. balsts Nr.2.42- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

AXMK 4x50 l=34m; D75(750N) l=29m (apg.balsts Nr.2.42---Nr.2.43)
Proj. D160(750N) l=34m rezerves caurule

Es. apg. balsts Nr.2.43- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

D110(450N) l=3m remontcaurule

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D110(750N) =37m(KA-1---KA-2)

Kabeļu savienojumu aka KA-2

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D110(750N) l=156m(KA-4---Esošā KA)
Kabeļu kanalizācijas caurules guldīšana paredzēta paralēlu projektējāmam elektroapgādes kabelim 0.25m attālumā
(kabeļa paredzēts projektā: "Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Ventas tilta rotācijas apļa līdz Durbes ielas rotācijas aplim (ieskaitot), Ventspilī"

Kabeļu kanalizācijas izbūve sākot ar KA-3 aku līdz esošam TABLO pacelšamajam tiltam veikt tikai vienlaicīgi ar projekta: "Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Ventas tilta rotācijas apļa līdz Durbes ielas rotācijas aplim (ieskaitot), Ventspilī" realizāciju

Kabeļu savienojumu aka KA-4

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D110(750N) l=20m(KA-3---KA-4)

Kabeļu savienojumu aka KA-3

Kabeļu kanalizācijas izbūve sākot ar KA-3 aku līdz esošam TABLO pacelšamajam tiltam veikt tikai vienlaicīgi ar projekta: "Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Ventas tilta rotācijas apļa līdz Durbes ielas rotācijas aplim (ieskaitot), Ventspilī" realizāciju

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D110(750N) l=27m(KA-2---KA-3)

Es. apg. balsts Nr.2.44-nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

AXMK 4x50 l=30m; D75(750N) l=25m(apg.balsts Nr.2.43---Nr.2.44)
AXMK 4x16 l=10m; D75(750N) l=6m(apg.balsts Nr.2.44---Nr.1.19)

Proj. apg. balsts Nr.1.19(H=4m)

AXMK 4x16 l=44m; D75(750N) l=39m (apg.balsts Nr.1.19---Nr.1.20)

Es. apg. balsts Nr.2.48-pārceļ

Es. apg. balsts Nr.2.39- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

Proj. 2xD160(1250N) l=2x10m rezerves caurules

Proj. D160(1250N) l=12m rezerves caurule

Es. apg. kabelis-saglabāt

Es. apg. balsts Nr.2.40- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

D110(450N) l=5m remontcaurule

AXMK 4x50 l=44m; D75(750N) l=39m (apg.balsts Nr.2.40---Nr.2.41)
Proj. D160(750N) l=58m rezerves caurule

D110(450N) l=8m remontcaurule

Proj. TABLO pacelamajam tiltam Paredzēt zemējumu

Es. apg. balstsNr.2.47- nomainīt gaismekli

2xD110(450N) l=2x4m remontcaurules

AXMK 4x16 l=34m; D75(750N) l=29m (apg.balsts Nr.2.46---Nr.2.47)

Es. apg. balsts Nr.2.46-nomainīt gaismekli

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D100(750N) l=56m(TABLO---KA-1)

Kabeļu savienojumu aka KA-1

Proj. 2xD160(1250N) l=2x29m rezerves caurules

Proj. apg. balsts Nr.1.20(H=4m)

AXMK 4x16 l=18m; D75(750N) l=12m (apg.balsts Nr.1.20---Nr.2.45)
AXMK 4x16 l=32m; D75(750N) l=27m (apg.balsts Nr.2.45---Nr.2.46)
Atstāt kabeļa rezervi 2m pie balsta Nr.2.45 abiem pieslēgumiem

Es. apg. balsts Nr.2.45- nomainīt gaismekli

2xD110(450N) l=2x5m remontcaurules

D110(450N) l=5m remontcaurule

D110(450N) l=5m remontcaurule

Es. apg. kabelis-saglabāt

Es. apg. balsts Nr.2.35- nomainīt gaismekli

Es. apg. balsts Nr.2.34- nomainīt gaismekli

Es. apg. balsts Nr.2.36- nomainīt gaismekli

Es. apg. kabelis-saglabāt

Durbes iela

Objekta un posmu izvietojuma shēma

Projektējamo kabeļu raksturīgie šķērsojumi ar esošajām komunikācijām
Šķērsojuma veidu precizēt katram gadījumam individuāli, atrokot esošo komunikāciju



Piezīme: Projekta sastāvu un vispārīgos norādījumus skatīt lapā ELT-1.
Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

CĒLU KOMFORTS		Dokumenta saturs	Ventspils būvobjekta pārvalde	Apzīmējums	KP2015.0074-G18p
		Objekta nosaukums	"Durbes ielas pārbūve, Ventspilī"		
Izstr.	Ģ.Bandenieks	03.2018	Posms	Stadija	Lapa	Lapas/Lapu s.
Pārbaudīja			Ģenerālplāns. 2 variants. Ārējie elektroapgādes tīkli. Posms 2-5	SP	ELT-8	8/10
Projektēja	J.Stepiņonis	03.2018				
			Projektēšanas numurs	Mērogs	03-2018	