

Apgaismojuma tīkli				
Darbu izmaksas				
1	Kabeļlīnijas trases nosauzāšana	m	1661	
2	Esošo komunikāciju atšūrtēšana	gab.	250	
3	Esošās KS-I-04 apgaismojuma sadalnes demontāža	kompl.	1	
4	Esošās KS-4A apgaismojuma sadalnes demontāža	kompl.	2	
5	Esošā balsta demontāža ar pamatni	kompl.	19	Nr.2.1; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 2.25; 2.48; 2.49; 2.50; 2.51; 2.38; 2.45; 2.46; 2.47
6	Esošā balsta demontāža ar pamatni, konsoli un gaismekli	kompl.	3	Nr.2.2; 2.48; 2.53
7	Esošo gaismekļu ar Na spuldzi demontāža	kompl.	50	
8	Esošās L-veida konsoles demontāža	kompl.	18	
9	Bedres rakšana 8m staba pamatinei	gab.	21	
10	Bedres rakšana 6m staba pamatinei	gab.	4	
11	Bedres rakšana 4m staba pamatinei	gab.	22	
12	Demontētā balsta ar pamatni uzstādīšana	kompl.	19	Nr.2.1; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 2.25; 2.48; 2.49; 2.50; 2.51; 2.38; 2.45; 2.46; 2.47
13	Demontētā balsta ar pamatni, konsoli un gaismekli uzstādīšana	kompl.	2	Nr.2.2; 2.48
14	Balsta(H=6m) ar pamatni uzstādīšana	kompl.	4	
15	Balsta(H=4m) ar pamatni uzstādīšana	kompl.	22	
16	T-veida konsoli uzstādīšana esošiem balstiem	kompl.	18	
17	LED gaismekļa uzstādīšana uz konsoles	gab.	68	
18	Parka gaismekļa uzstādīšana uz balsta(H=4m)	gab.	22	
19	Gājēju pārējas gaismekļa uzstādīšana ar kronšteinu	kompl.	12	
20	Bedres rakšana sadales pamatinei	gab.	3	
21	Sadales uzstādīšana uz pamatnes	gab.	3	
22	Sadales zemējums	kompl.	3	
23	Bedres rakšana uzmaivai	gab.	3	
24	Kabeļu savienojums uzmaivā	gab.	3	SU-1; SU-2;SU-3
25	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana vienam kabelim(caurulei) mehāniski	m	385	
26	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana vienam kabelim(caurulei) ar rokas instrumentiem	m	225	
27	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana diviem kabeliem(caurulēm) mehāniski	m	270	
28	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana diviem kabeliem(caurulēm) ar rokas	m	155	
29	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana trīs kabeliem(caurulēm) mehāniski	m	80	
30	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana trīs kabeliem(caurulēm) ar rokas instrumentiem	m	15	
31	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana četriem kabeliem(caurulēm) mehāniski	m	35	
32	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana četriem kabeliem(caurulēm) ar rokas	m	20	
33	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana pieciem kabeliem(caurulēm) mehāniski	m	25	
34	Tranšējas rakšana līdz 1m un aizbēršana pieciem kabeliem(caurulēm) ar rokas	m	5	
35	Gultnes sagatavošana kabelim	m	2115	
36	Aizsargcauruļu quidīšana tranšējā D75	m	1535	
37	Kabelis AXMK 4x50 tranšējā, caurulē	m	687	
38	Kabelis AXMK 4x50 tranšējā	m	53	
39	Kabelis AXMK 4x50 esošā caurulē	m	32	
40	Kabelis AXMK 4x50 sadales, balstos un balstu pamatnēs	m	128	
41	Kabelis AXMK 4x16 tranšējā, caurulē	m	848	
42	Kabelis AXMK 4x16 tranšējā	m	20	
43	Kabelis AXMK 4x16 esošā caurulē	m	21	
44	Kabelis AXMK 4x16 sadales, balstos un balstu pamatnēs	m	181	
45	Kabeļu NYM-J 3x1.5 montāža balstos	m	216	
46	Darbojoša kabeļa atrašanās	m	150	
47	Darbojoša kabeļa aizsardzība ar dalīto cauruli	m	145	
48	Darbojoša kabeļa pārlūkšana	m	5	
49	Signāllentas uzklāšana	m	1753	
50	Kabeļa galu apdares montāža EPKT 0031	gab.	52	
51	Kabeļa galu apdares montāža EPKT 0015	gab.	77	
52	Spaiļu un automātslēdžu uzstādīšana balstos	kompl.	110	
53	Drošinātāja montāža esošā sadaļē	kompl.	1	
54	Drošinātāju uzstādīšana	gab.	45	
55	Kabeļa dzīslu atvēršana/pievienošana	dzīslas	188	
56	Balsta marķēšana ar atstarojošo lenti	balsts	4	
57	Izolācijas pretestības mērījumi	gab.	65	
58	Zemējuma pretestības mērījumi	gab.	3	
59	Dabisko izolērlīniju izstrāde	m	1661	
60	Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti	m3	115	
61	Liekās grunts izvešana uz Pasūtītāja norādīto atbērti: Saules iela 143, Ventspils	m3	200	
62	Grunts pārstrādes izdevumi atbērtnē	m3	200	
63	Rakšanas atļauja	objekts	1	
64	Atļaujas saskaņošana un darba veikšanas projekta izstrāde krustojumos ar 110 un 330kV GPN	objekts	1	
65	Izpildokumentācijas izstrāde	objekts	1	
Materiālu izmaksas				
1	Kabelis ar Al dzīslām, AXMK 4x50	m	900	
2	Kabelis ar Al dzīslām, AXMK 4x16	m	1070	
3	Kabelis ar Cu dzīslām, NYM-J 3x1.5	m	216	
4	Kabeļa galu apdare, EPKT0031	gab.	52	
5	Kabeļa galu apdare, EPKT0015	gab.	77	
6	Aizsargcaurules Ø75, 750N ar savienojumiem	m	1535	
7	Aizsargcauruļu līkums D75 45°	gab.	15	
8	Aizsargcauruļu līkums D75 90°	gab.	105	
9	Remontcaurule D110(450N)	m	111	
10	Remontcaurule D110(750N)	m	34	
11	Kabeļu savienojuma uzmaiva LJSM-4x035-095	kompl.	3	SU-1;SU-2; SU-3
12	Cinkots metāla apgaismojuma balsts (h=6m virs zemes)	gab.	4	
13	Cinkots metāla apgaismojuma balsts (h=4m virs zemes)	kompl.	22	
14	Betona pamatine ar gumijas blīvgumiju, P-1.3	kompl.	4	
15	Betona pamatine ar gumijas blīvgumiju, P-1	kompl.	22	
16	T-veida konsolē ar horizontālo izvirzījumu(L=1m)	gab.	12	
17	T-veida konsolē ar horizontālo izvirzījumu(L=1.5m)	gab.	6	
18	Atstarojoša lentā balsta marķēšanai	balsts	4	1.1;1.2;1.19; 1.20
19	Metāla komutācijas sadalnes pamatine PKKM-2	gab.	3	
20	Metāla apgaismojuma komutācijas sadalne ar slēdzeni, KKM-2-20-005	kompl.	3	
21	LED gaismeklis, XSPD0210E30K+24Q4 XSP1D-E-Type210-Q4 3K [89W, 3000K, sudraba krāsas korpus] Puzst.=71W	gab.	44	
22	LED gaismeklis, XSPD0210E30K+24Q1 XSP1D-E-Type210-Q1 3K [89W, 3000K, sudraba krāsas korpus] Puzst.=49W	gab.	6	
23	LED gaismeklis, XSPM0210E30K-24-Q4 XSPM-E-Type210-Q4 3K [89W, 3000K, sudraba krāsas korpus] Puzst.=33W	gab.	18	
24	LED gaismeklis, XSPMA0210GA30K+24SVQ2S01 XSPM-A-Type21G-Q2 3K [22W, 3000K, sudraba krāsas korpus] Puzst.=22W	gab.	22	
25	LED gaismeklis, Neos 2 LED / 5145 / 48LEDS, 500mA CW / 351912; 75W Right pedestrian, 5000K, IP66, IK08	gab.	12	
26	Kronšteins gājēju pārējas gaismekļa stiprināšanai	gab.	12	
27	Spaiļu komplekts SV115	kompl.	34	
28	Spaiļu komplekts SV50	kompl.	1	
29	Automātslēdzis 1P 6A B	gab.	52	
30	Automātslēdzis 1P 32A B	gab.	1	
31	Drošinātājslēdzis, vertikālais E3 NH-La-Lei 00/185 EVU 3P EH5 V2	gab.	1	
32	Aida/tāpnazis NH-00; 160A	gab.	6	
33	Drošinātājs NH-00; 35A	gab.	36	Dalījuma vietas un drošinātāju nominālus precīzēt montāžas laikā!!!
34	Drošinātājs NH-00; 16A	gab.	3	
35	Zemējuma elektrods (vertikālais), 16mm/2000mm	gab.	3	
36	Zemējuma komplekts kabeļu komutācijas sadalnei/zem. elektrods 2m ar 2.7m izvadu)	gab.	3	
37	Zemējuma komplekta pievienojuma spāle	gab.	3	
38	Zemējuma vads Cu 35mm2	m	3	
39	Keranzīlis	l	66	
40	Grants frakcija 4/8	m3	0.7	
41	Grants frakcija 0/3	m3	2.2	
42	Cetnīecības smiltis	m3	85	
43	Atvesta grunts	m3	115	
44	Signāllenta MBN	m	1753	
45	Neuzskaitītie palīgmateriāli	objekts	1	