

TABLO paceļamajam tiltam				
1.kārta(Durbes ielas pārbūves posmā)				
Darbu izmaksas				
1	Kabeļlīnijas trases nospraušana	m	126	
2	Esošo komunikāciju trašu atšurfēšana šķersojumos	gab.	10	
3	Tranšejas rakšana līdz 1m un aizbēršana vienam kabelim(caurulei) mehaniski	m	43	
4	Tranšejas rakšana līdz 1m un aizbēršana vienam kabelim(caurulei) ar rokas instrumentiem	m	23	
5	Gultnes sagatavošana kabeļu kanalizācijas caurulei	m	66	
6	Kabeļu kanalizācijas cauruļu d110 ieguldīšana tranšejā	m	126	
7	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā	m	10	
8	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5m montāža	gab.	3	
9	Bedres rakšana un sagatavošana savienojuma akām	gab.	3	
10	Savienojuma aku uzstādīšana	gab.	3	
11	Cauruļu ievads akā	gab.	5	
12	Cauruļu ievadu hermetizācija	gab.	5	
13	Signāllentas uzklāšana	m	126	
14	Akas vāka 12.5t uzstādīšana	gab.	3	
15	Bedres rakšana TABLO balsta pamatnei	gab.	1	
16	TABLO balsta pamatnes uzstādīšana	gab.	1	
17	TABLO balsta uzstādīšana ar LED paneli	kompl.	1	
18	Zemējuma izbūve, pievienojums balstam	gab.	1	
19	Digitālo izpildmērījumu izstrāde	m	126	
20	Liekās grunts izvešana uz Pasūtītāja norādīto atbērtņi: Saules iela 143, Ventspils	m3	8	
21	Grunts pārstrādes izdevumi atbērtnē	m3	8	
22	Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti	m3	0,5	
Materiālu izmaksas				
1	Informatīvais tablo paceļamajam tiltam pilnā komplektācijā ar balstu, pamatni, LED paneli, vadības, kontroles, pieslēguma aksesuāriem	kompl.	1	(analogi esošiem) Balsts paredzēts ceļa zīmju(513;801) uzstādīšanai
2	Zemējuma tērauda plakandzelzs 40x4mm	m	10	
3	Zemējuma elektrods (vertikālais), 16mm/2000mm	gab.	5	
4	Zemējuma komplekts kabeļu komutācijas sadalnei(zem. elektrods 2m ar 2.7m izvadu)	gab.	1	
5	Zemējuma komplekta pievienojuma spaile	gab.	1	
6	Zemējuma vads Cu 35mm2	m	1	
7	Kabeļu kanalizācijas caurules Ø110, 750N, hermetiskā	m	126	
8	Kabeļu savienojumu aka TC906/800/1000	kompl.	3	
9	Betona gredzens	gab.	3	
10	Čuguna lūka ar vāku 12.5t(B klase)	kompl.	3	
11	Metāla stiprinājumi un skrūves	kompl.	3	
12	Cauruļu ievadu nobīvēšanas komplekts	kompl.	5	
13	Signāllenta MBN	m	126	
14	Celtniecības smiltis	m3	4	
15	Šķembas	m3	3	
16	Atvesta grunts	m3	0,5	