

**TABLO paceļamajam tiltam****2.kārta(Rūpniecības ielas pārbūves posmā)****Darbu izmaksas**

1	Kabeļlīnijas trases nospraušana	m	176	
2	Esošo komunikāciju trašu atšurfēšana šķersojumos	gab.	7	
3	Tranšejas rakšana līdz 1m un aizbēršana vienam kabelim(caurulei) mehaniski	m	112	
4	Tranšejas rakšana līdz 1m un aizbēršana vienam kabelim(caurulei) ar rokas instrumentiem	m	57	
5	Gultnes sagatavošana kabeļu kanalizācijas caurulei	m	169	
6	Kabeļu kanalizācijas cauruļu d110 ieguldīšana tranšejā	m	176	
9	Bedres rakšana un sagatavošana savienojuma akām	gab.	1	
10	Savienojuma aku uzstādīšana	gab.	1	
11	Cauruļu ievads akā	gab.	4	
12	Cauruļu ievadu hermetizācija	gab.	4	
13	Signāllentas uzklāšana	m	176	
14	Buksiera ievilkšana caurulē	m	320	
15	Kabelis AXMK 4x16 kabeļu kanalizācijā	m	320	
16	Kabeļa dzīslu pievienošana	dzīslas	8	
17	Akas vāka 12.5t uzstādīšana	gab.	1	
22	Digitālo izpildmērījumu izstrāde	m	176	
23	Liekās grunts izvešana uz Pasūtītāja norādīto atbērtņi: Saules iela 143, Ventspils	m3	8	
24	Grunts pārstrādes izdevumi atbērtņē	m3	8	
25	Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti	m3	0,5	

**Materiālu izmaksas**

7	Kabelis ar Al dzīslām, AXMK 4x16	m	320	
8	Kabeļa galu apdare, EPKT0015	gab.	2	
9	Kabeļu kanalizācijas caurules Ø110, 750N, hermetiskā	m	176	
10	Kabeļu savienojumu aka TC906/800/1000	kompl.	1	
11	Betona gredzens	gab.	1	
12	Čuguna lūka ar vāku 12.5t(B klase)	kompl.	1	
13	Metāla stiprinājumi un skrūves	kompl.	1	
14	Cauruļu ievadu nobīvēšanas komplekts	kompl.	4	
15	Signāllenta MBN	m	176	
16	Buksieris	m	320	
17	Celtniecības smiltis	m3	7	
18	Šķembas	m3	1	
19	Atvesta grunts	m3	0,5	