

SIA "Lattelecom" sakaru kanalizācijas papildinājums				
Darbu izmaksas				
Visiem materiāliem jābūt saskaņā ar SIA "Lattelecom" standartiem				
1	Kabeļlīnijas trases nospraušana	m	120	
2	Esošo komunikāciju trašu atšurfēšana šķersojumos	gab.	8	
3	Tranšeju rakšana un aizbēršana ar rokas instrumentiem 2 caurulēm	m	54	
4	Gultnes sagatavošana sakaru kanalizācijas caurulei	m	54	
5	Sakaru kanalizācijas cauruļu d100 ieguldīšana tranšējā	m	120	
6	Cauruļu ievada kanāla paplašināšana esošā akā	gab.	2	
7	Cauruļu ievads akā	gab.	4	
8	Cauruļu ievadu hermetizācija(iekļaujot materiālu izmaksas)	gab.	4	
9	Signāllentas uzklāšana	m	120	
10	Buksiera ievilkšana caurulē	m	120	
11	Akas vāka 40t (bez logo) demontāža	gab.	1	KA-2102
12	Akas vāka 40t uzstādīšana	gab.	1	KA-2102
13	Digitālo izpildmērījumu izstrāde	m	120	
14	Liekās grunts izvešana uz Pasūtītāja norādīto atbērtņi: Saules iela 143, Ventspils	m3	8	
15	Grunts pārstrādes izdevumi atbērtnē	m3	8	
16	Rakšanas atļauja	objekts	1	
17	Atļaujas saskaņošana un darba veikšanas projekta izstrāde krustojumos ar 110 un 330kV GPL	objekts	1	
18	Izpilddokumentācijas izstrāde	objekts	1	
Materiālu izmaksas				
1	Sakaru kanalizācijas caurule hermetiskā D100(750N)	m	120	
2	Signāllenta marķēta saskaņā ar "Lattelecom" prasībām, sakaru kanalizācijas caurulēm	m	120	
3	Čuguna akas vāks ar "Lattelecom" logo, 40t	gab.	1	KA-2102
4	Buksieris	m	120	
5	Smiltis	m3	8	
6	Cementa java	m3	0,5	
7	Šķembas	m3	2	
8	Neuzskaitītie palīgmateriāli	objekts	1	