



- Komplektācija:
- 1. Stobrviras 4
  - 2. Aizgriežņi 2
  - 3. Krampji virslogam 2

Piezīmes:

- 1. Aigriežņi liekami tā, lai logu var atvērt no ārpuses.
- 2. Izmēri doti milimetros.
- 3. Loga atrašanās vietu skat. lapā ard-0.
- 4. Ailas un loga izmēri precizējami dabā.
- 5. Kokmateriālu patēriņš logam 0.04 m³.

Izstrādāja	A. Lērumš		05.18.	Pasūtītājs: "Ventpils brīvostas pārvalde"		
				K. Valdemāra ielā 12, Ventspilī		
				Ostas darbnīcu komplekss	pirmsprojekta izpēte	ard-2 M 1:10
				Logs L-2.	A. Lērumš Pils iela 66, Ventspils	