


- APZĪMĒJUMI:
- esošie ainaviski izteiksmīgie un veselīgie kokaugi
  - esošie veselīgie, kopjamie kokaugi
  - esošie nomāktie un slimie kokaugi
  - kokauga numurs no MBP inventarizācijas datu tabulas
  - dabā neesoši kokaugi
  - likvidējamie kokaugi
  - projektētie lapu kokaugi
  - pārstādāmi esošie kokaugi
  - stādīšanas vieta pārstādāmiem kokiem
  - kokauga Nr. augu sarakstā skaits
  - Augu zeme, apsēta ar zāli

PIEZĪMES

- Kurzemes ielas nepāra puses esošie apstādījumi papildināmi ar parastās kļavas šķirnes stādījumiem līdzās pa divi un turpināmi pilsētas robežas virzienā. Ielas pāra puses esošos piramidālo stādījumu rindu turpināt pilsētas robežas virzienā. Stādīšanas laikā nodrošināt koku ar divu mietu sistēmu atvienot. Atsēšanai izmantot sintētiska audekla lentu vismaz 5cm platu. Esošos paškāpēju stādījumus apsekot pirms būvniecības un izvērtēt augu kvalitāti. Kvalitatīvu stādmateriālu apgriezt (samazinot tā augumu uz pusī) un pierakt pārstādīšanai. Pēc iestādīšanas līnas vainagu nostiprināt pie atbalsta sieta.
- Koku stādīšanai stādbedres izmēru sagatavot vismaz 1m dziļumā un 1m platumā. Krūmu un liānu stādīšanai stādbedres dziļumu sagatavot 0,70m dziļumā ar kopēju apdobi. Pļevstas auglīgās augsnes sagatavošana izmantot gan ar dabīgo mēslojumu, gan ar minerālmēslojumu.
- Pielapu mežvīna / Parthenocissus quinquefolia stādījumu balstīšanai izmantot Jakob Rope Systems jeb ekvivalentu piedāvājumu. Sieta sistēma nostiprināma pie esošiem balstiem ar sietam atbilstoša diametra pīti tīros palīdzību. Teritoriju ap atbalsta sienu 122m2 ierīkot oļu segumu (fr. 5-8mm) vismaz 12cm biežā slānī. Oļu slāni no auglīgās augsnes atdalīt ar neaustu ģeotekstilu POLYFELT T550 ar stiprību 15kN vai ekvivalentu.
- Zāliena ierīkošanai izmantot zāliena sēklu maisījumu atbilstoši augsšanas apstākļiem un izsauļojumam (Turflin Grassfix vai analoģu).
- Aplomus skat. 1.sējuma pielikumos.

					3.
					2.
					1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Aptiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs:	 <b>VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE</b>	Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601 Tālrunis: 63622586, www.portofventspils.lv
-------------	---	---

Projektētājs:	 Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība <b>CELUPROJEKTS</b>	AS "Celuprojekts" Reģistrācijas Nr. 40003026637 Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R	Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024, Tālrunis: 67840580, Fakss: 67840581, <a href="http://www.celuprojekts.lv">www.celuprojekts.lv</a>
---------------	---	--	--

Būvpr.daļas vad.	E.Vīrsis		29.05.2018	Kurzemes ielas pārbūve posmā no Embūtes ielas līdz Mazai Kurzemes ielai, Ventspilī	6.1.1.0/17/1001-19
Projektēja	Z.Salszīme		29.05.2018	Būvprojekta daļa:	Arhīva Nr. D-3454
				Rasējums:	Rasējuma Nr. TS-6
				Apstādījumu plāns	Stādija
					Rasējuma marka
					Lapa/Lapas
					BP TS 2/5
				Mērogs 1:500	

Augu saraksts			
№	Latvianais nosaukums	Latvianais nosaukums	apm.
1.	Latvianais nosaukums	Latvianais nosaukums	150
2.	Latvianais nosaukums	Latvianais nosaukums	100
3.	Latvianais nosaukums	Latvianais nosaukums	2
4.	Latvianais nosaukums	Latvianais nosaukums	2
5.	Latvianais nosaukums	Latvianais nosaukums	30

- 1 - pilsētas robežas robeža
- 2 - pilsētas robeža
- 3 - pilsētas robeža
- 4 - pilsētas robeža
- 5 - pilsētas robeža