Griezums 1-1 (Pk 1+80) ar 2.segas konstrukciju
M 1:100



Betona bruģakmens (esošs)	- 6 cm
Minerālmateriālu maisījums (0-8mm)	3-5 cm
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AA30)	- 15 cm
Salizturīgās kārtas būvniecība Evmin=60MPa hmin- 20 cm	
Esošā grunts vai uzbēruma grunts	

Škembu mastikas asfalts SMA11, (AADT), pievestā 1501-3500, S-II)	- 4 cm
Karstā asfalta saistes kārta AC22 base/bin, (AADT), smagie 501-1000, S-III)	- 7 cm
Karstā asfalta apakškārta AC22 base/bin, (AADT), smagie 501-1000, S-III)	- 8 cm
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADT), smagie >500,NI, LAs25)	- 12 cm
Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADT), smagie >500,NII, LAs25)	- 16 cm
Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56, (AADT), smagie >500,NII, LAs25)	- 22 cm
Ekstrudēts divasu armējošs ģeorežģis 40/40 kN/m	
Esošais salizturīgais slānis	hmin- 50 cm

Gājēju/velosipēdu pandusa risinājums ar betona bruģakmens segu nobrauktuvēm
M 1:100



Betona bruģakmens	- 8 cm
Minerālmateriālu maisījums (0-8mm)	3-5 cm
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADT), smagie >500,NI, LAs25)	- 15 cm
Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56, (AADT), smagie >500,NII, LAs25)	- 22 cm
Salizturīgās kārtas būvniecība Evmin=60MPa	hmin- 50 cm
Esošās zemes klātnes pastiprināšana ar atgāzi materiālu vai nesasaltu minerālmateriāla maisījumu	- 20 cm
Neausts ģeotekstils (stiepes stiprība ≥15kN/m)	
Esošā zemes klātne	

Betona bruģakmens	- 6 cm
Minerālmateriālu maisījums (0-8mm)	3-5 cm
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AA30)	- 15 cm
Salizturīgās kārtas būvniecība Evmin=60MPa	hmin- 20 cm
Esošā grunts vai uzbēruma grunts	

Betona bruģakmens sega nobrauktuvēm
M 1:100



Betona bruģakmens	- 8 cm
Minerālmateriālu maisījums (0-8mm)	3-5 cm
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADT), smagie >500,NI, LAs25)	- 15 cm
Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56, (AADT), smagie >500,NII, LAs25)	- 22 cm
Salizturīgās kārtas būvniecība Evmin=60MPa	hmin- 50 cm
Esošās zemes klātnes pastiprināšana ar atgāzi materiālu vai nesasaltu minerālmateriāla maisījumu	- 20 cm
Neausts ģeotekstils (stiepes stiprība ≥15kN/m)	
Esošā zemes klātne	

Griezums 2-2 (Pk 9+00) ar 1.segas konstrukciju
M 1:100



Betona bruģakmens (esošs)	- 6 cm
Minerālmateriālu maisījums (0-8mm)	3-5 cm
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AA30)	- 15 cm
Salizturīgās kārtas būvniecība Evmin=60MPa	hmin- 20 cm
Esošā grunts vai uzbēruma grunts	

Škembu mastikas asfalts SMA11, (AADT), pievestā 1501-3500, S-II)	- 4 cm
Karstā asfalta saistes kārta AC22 base/bin, (AADT), smagie 501-1000, S-III)	- 7 cm
Karstā asfalta apakškārta AC22 base/bin, (AADT), smagie 501-1000, S-III)	- 8 cm
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADT), smagie >500,NI, LAs25)	- 18 cm
Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56, (AADT), smagie >500,NII, LAs25)	- 22 cm
Ekstrudēts divasu armējošs ģeorežģis 40/40 kN/m	
Salizturīgās kārtas būvniecība Evmin=60MPa	- 50 cm
Esošās zemes klātnes pastiprināšana ar atgāzi materiālu vai nesasaltu minerālmateriāla maisījumu	- 20 cm
Neausts ģeotekstils (stiepes stiprība ≥15kN/m)	
Esošā zemes klātne	

Griezums 3-3 (Pk 19+20) ar 1.segas konstrukciju
M 1:100



Betona bruģakmens (esošs)	- 6 cm
Minerālmateriālu maisījums (0-8mm)	3-5 cm
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AA30)	- 15 cm
Salizturīgās kārtas būvniecība Evmin=60MPa	hmin- 20 cm
Esošā grunts vai uzbēruma grunts	

Škembu mastikas asfalts SMA11, (AADT), pievestā 1501-3500, S-II)	- 4 cm
Karstā asfalta saistes kārta AC22 base/bin, (AADT), smagie 501-1000, S-III)	- 7 cm
Karstā asfalta apakškārta AC22 base/bin, (AADT), smagie 501-1000, S-III)	- 8 cm
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADT), smagie >500,NI, LAs25)	- 18 cm
Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56, (AADT), smagie >500,NII, LAs25)	- 22 cm
Ekstrudēts divasu armējošs ģeorežģis 40/40 kN/m	
Salizturīgās kārtas būvniecība Evmin=60MPa	- 50 cm
Esošās zemes klātnes pastiprināšana ar atgāzi materiālu vai nesasaltu minerālmateriāla maisījumu	- 20 cm
Neausts ģeotekstils (stiepes stiprība ≥15kN/m)	
Esošā zemes klātne	

Griezums A-A
Betona apmales izbūves shēma pandusu zonās
M1:20



Salaiduma vieta ar esošo meliņo segumu
M1:50



Pandusu izbūves plāns nobrauktuvēm uz īpašumiem
M 1:100



Drenāžas caurules montāžas shēma
M1:20

Cela 1.segas konstrukcija Pk 3+20 līdz 24+18.96



Škembu mastikas asfalts SMA11, (AADT), pievestā 1501-3500, S-II), h=4cm
Karstā asfalta saistes kārta AC22 base/bin, (AADT), smagie 501-1000, S-III), h=7cm
Karstā asfalta apakškārta AC22 base/bin, (AADT), smagie 501-1000, S-III), h=8cm
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADT), smagie >500,NI, LAs25), h=18cm
Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56, (AADT), smagie >500,NII, LAs25), h=22cm
Ekstrudēts divasu armējošs ģeorežģis 40/40 kN/m
Salizturīgās kārtas būvniecība, hmin=50cm
Esošās zemes klātnes pastiprināšana ar atgāzi materiālu vai nesasaltu minerālmateriāla maisījumu
Neausts ģeotekstils (stiepes stiprība ≥15kN/m)
Esošā zemes klātne vai uzbēruma grunts

Cela 2.segas konstrukcija Pk 0+00 līdz 3+20

Škembu mastikas asfalts SMA11, (AADT), pievestā 1501-3500, S-II), h=4cm
Karstā asfalta saistes kārta AC22 base/bin, (AADT), smagie 501-1000, S-III), h=7cm
Karstā asfalta apakškārta AC22 base/bin, (AADT), smagie 501-1000, S-III), h=8cm
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADT), smagie >500,NI, LAs25), h=12cm
Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADT), smagie >500,NII, LAs25), h=16cm
Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56, (AADT), smagie >500,NII, LAs25), h=22cm
Ekstrudēts divasu armējošs ģeorežģis 40/40 kN/m
Esošais salizturīgais slānis
Esošā zemes klātne vai uzbēruma grunts

Asfaltbetona salasāmā posms



Škembu mastikas asfalts SMA11, (AADT), pievestā 1501-3500, S-II), h=4cm
Karstā asfalta saistes kārta AC22 base/bin, (AADT), smagie 501-1000, S-III), h=6cm
Esošais asfaltbetons, kuram nofrēzēta >15cm virskārta

Ietves segas konstrukcija

Betona bruģakmens, h-6cm
Minerālmateriālu maisījums (0-8mm), h=3-5cm
Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (LAs30), h=15cm
Esošā zemes klātne

Segas konstrukcija bruģakmens nobrauktuvēm

Betona bruģakmens, h-8cm
Minerālmateriālu maisījums (0-8mm), h=3-5cm
Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADT), smagie >500,NI, LAs25), h=15cm
Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56, (AADT), smagie >500,NII, LAs25), h=22cm
Salizturīgās kārtas būvniecība Evmin=60MPa, hmin=50cm
Salizturīgās kārtas būvniecība Evmin=60MPa, hmin=20cm
Esošās zemes klātnes pastiprināšana ar atgāzi materiālu vai nesasaltu minerālmateriāla maisījumu
Neausts ģeotekstils (stiepes stiprība ≥15kN/m)
Esošā zemes klātne vai uzbēruma grunts

PIEZĪMES

1. Visi izmēri un augstumi doti metros, kritumi - procentos.
2. Veicot būvdarbus, ievērot pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības noteikumus.
3. Minimālais zemes klātnes virsmas šķērsslīpums ir 5%.

						3.
						2.
						1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprinājs	Datums	Izmaiņu saturs		Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs:
VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63622586,
www.ventspilsbrivosta.lv

Projektētājs:
Projektēšanas konsultācijā firma - akciju sabiedrība
CEĻUPROJEKTS
AS "Ceļuprojekts"
Reģistrācijas Nr. 40003026637
Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R
Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024,
Tālrunis: 67840580,
Fakss: 67840581,
www.celuprojekts.lv

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvp.datas vad.	E.Virsis		29.05.2018
Projektēja	E.Virsis		29.05.2018

Būvprojekts
Pazemes ielas pārbūve posmā no Embūtes ielas līdz Mazai Kurzemes ielai, Ventspilī

Būvprojekta daļa:
Arhitektūras dalas tehniskas sadaļa

Rasējums:
Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas

Pasūtījuma Nr.	6.1.1.0/17/I/001-19
Arhīva Nr.	D-3454
Rasējuma Nr.	TS-3
Stadija	Rasējuma marka
BP	TS
Lapa/Lapas	1/1

Mērogs 1:100, 1:50, 1:20

A3.0