



APZĪMĒJUMI:

- esošie ainaviski izteiksmīgie un veselīgie kokaugi
- esošie veselīgie, kopjamie kokaugi
- esošie nomāktie un slimie kokaugi
- kokauga numurs no MBP inventarizācijas datu tabulas
- dabā neesoši kokaugi
- likvidējamie kokaugi
- projektētie lapu kokaugi
- pārstādāmi esošie kokaugi
- stādīšanas vieta pārstādāmiem kokiem
- kokauga Nr.augu sarakstā skaits
- Augu zeme, apsēta ar zāli

PIEZĪMES

- Kurzemes ielas nepāra puses esošie apstādījumi papildināmi ar parastās kļavas šķirnes stādījumiem līdzās pa divi un turpināmi pilsētas robežas virzienā. Ielas pāra puses esošos stādījumus turpināt pilsētas robežas virzienā. Stādīšanas laikā nodrošināt koku ar divu metru sistēmu atstienot. Atstiešanai izmantot sintētiska audekla lentu vismaz 5cm platu. Esošos paškāpēju stādījumus apsekot pirms būvniecības un izvērtēt augu kvalitāti. Kvalitatīvu stādmateriālu apgriezt (samazinot tā augumu uz pusī) un pierakt pārstādīšanai. Pēc iestādīšanas līnās vainagu nostiprināt pie atbalsta sieta.
- Koku stādīšanai stādbedres izmēru sagatavot vismaz 1m dziļumā un 1m platumā. Krūmu un liānu stādīšanai stādbedres dziļumu sagatavot 0,70m dziļumā ar kopeju apdobi. Pievestas auglīgās augsnes sagatavošana izmantot gan ar dabīgo mēslojumu, gan ar minerālmēslojumu.
- Pielapu mežvīna / Parthenocissus quinquefolia stādījumu balstīšanai izmantot Jakob Rope Systems jeb ekvivalentu piedāvājumu. Sieta sistēma nostiprināma pie esošiem balstiem ar sietam atbilstoša diametra plū trošu palīdzību. Teritoriju ap atbalsta sienu 122m2 ierīkot oļu segumu (fr. 5-8mm) vismaz 12cm biezā slānī. Oļu slāni no auglīgās augsnes atdalīt ar neausto ģeotekstilu POLYFELT T550 ar stiprību 15kN vai ekvivalentu.
- Zāliena ierīkošanai izmantot zāliena sēklu maisījumu atbilstoši augsēšanas apstākļiem un izsauļojumam (Turflin Grassfix vai analogu).
- Apmērojums skat. 1.sējuma pielikumos.

					3.
					2.
					1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs:	VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE	Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601 Tālrunis: 63622586, www.portofventspils.lv
-------------	-------------------------------------	---

Projektētājs:	Projekta izstrādātāja firma - akciju sabiedrība CELUPROJEKTS	AS "Celuprojekts" Reģistrācijas Nr. 40003026637 Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R	Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024, Tālrunis: 67840580, Fakss: 67840581, www.celuprojekts.lv
---------------	---	--	---

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts:	Pasūtītāja Nr.
Būvpr.daļas vad.	E.Vīrsis		29.05.2018	Kurzemes ielas pārbūve posmā no Embūtes ielas līdz Mazai Kurzemes ielai, Ventspilī	D-3454
Projektēja	Z.Salszīme		29.05.2018	Būvprojekta daļa:	Rasējuma Nr.
				Arhitektūras daļas Teritorijas sadaļa	TS-6
				Rasējums:	Stādja
				Apstādījumu plāns	Rasējuma marka
					BP
					TS
					Lapa/Lapas
					3/5
				Mērogs 1:500	