

Būvprojekta sadalās vadītāja apliecinājums

Šis būvprojekta DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU sadalās nišā ir atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta sadalās vadītājs: **Georgijs Muravskis, 3-00773** (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

19.04.2018. (datums)

Specifikācija nulles cikla konstrukciju izvietojuma shēmai

Poz.	Apmērojums	Nosaukums	Skaitis	Vienības masa, [kg]	Piezīmes
Stabveida pamati					
SP1	sk. lapā DZK-4	Stabveida pamats SP1	2		
SP2	sk. lapā DZK-5	Stabveida pamats SP2	3		
SP3	sk. lapā DZK-6	Stabveida pamats SP3	2		
SP4	sk. lapā DZK-7	Stabveida pamats SP4	5		
SP5	sk. lapā DZK-8	Stabveida pamats SP5	7		
SP6	sk. lapā DZK-9	Stabveida pamats SP6	2		

Izstrādājumu un materiālu specifikācija nulles cikla konstrukciju izvietojuma shēmai

Poz.	Standarts	Nosaukums	Skaitis	Vienības masa, [kg]	Piezīmes
Materiāli:					
LVS EN 10080:2006 L	Slieģuģiegs B500B	650	-	[kg]	
LVS EN 206+A1:2017	Betons C35/45 XS3+XF4 F300 W6	11,0	-	[m³]	
LVS EN 206+A1:2017	Betons C8/10	2,0	-	[m³]	

Projekta informācija:

Projekta nosaukums: Ventspils brīvostas pārvalde

Projekta veids: SIA "JŪRAS PROJEKTS"

Projekta mērķis: Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts

Projekta numurs: 17-07

Projekta stadija: BP

Projekta datums: 19.04.2018

Projekta izstrādātājs: G. Muravskis

Projekta pārbaudītājs: R. Sardiņš

Projekta arhivāta numurs: 34296.dwg

	20	
--	----	--

18	19	20	
----	----	----	--

18	19	20	
----	----	----	--