



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
"KOMUNĀLĀ PĀRVALDE"

Reģ.Nr. 90000088935; Užavas iela 8, VENTSPILS LV-3600, tālrunis 63624269, fakss 63626379
e-pasts kom.parvalde@ventspils.lv

Ventspilī

2016.gada 09.jūnijā Nr. 1-26/1370

Uz 03.06.2016. Nr. T/TN/DP-7.1/714-5

Ventspils brīvostas pārvalde
Tehniskās nodaļas vadītājam M.Petrovskim

Par ražošanas ēkas būvniecības projektēšanu
Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 7, Ventspilī

1. Respektēt Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas.
2. Būvprojektā iekļaut darbu organizācijas sadaļu (DOP).
3. Paredzēt esošo inženierkomunikāciju aizsardzību.
4. Izvērtēt un paredzēt izbūvēt nepieciešamo auto stāvvietu skaitu ražotnes vajadzībām kravas transportam un strādājošam personālam.
5. Autostāvvietas paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-7:2002 noteiktajām prasībām.
6. Iebrauktuves zemes gabalā pieslēguma rādījumus ielai paredzēt atbilstoši standarta LVS 190 – 3:2009 „Ceļa vienlīmeņa mezgli” prasībām atkarībā no transporta gabarītiem.
7. Paredzēt jaunapbūvējamai teritorijai apgaismojuma izbūvi.
8. Ietvēm un pandusiem pieslēgumos pie brauktuves augstumu paredzēt vienā līmenī ar brauktuves segumu.
9. Paredzēt veikt inženierģeoloģisko izpēti, ņemot vērā vietas un grunts ģeoloģisko stāvokli, risināt jautājumu par virszemes ūdeņu novadīšanu no teritorijas
10. Projektējot jaunizbūvējamās un atjaunojamās segumus, paredzēt smagā transporta brauktuvē, piebrauktuvē, autostāvvietām nodrošināt uz seguma nesošās konstrukcijas (šķembu virskārtas) ≥ 180 MPa, stāvlaukumā vieglajam transportam paredzēt ≥ 150 MPa, bet zaļajā zonā pirms melnzemes uzbēršanas nodrošināt ≥ 45 MPa.
11. Būvprojektā pievienot segumu nesošo konstrukciju aprēķinu.
12. Pēc inženierkomunikāciju pieslēgšanas ārpus labiekārtojamās teritorijas paredzēt seguma atjaunošanu, projekta rasējumos parādīt atjaunojamo segumu zonas un projekta rasējumos parādīt atjaunojamā seguma konstruktīvos griezumus.

S A N E M T S
Ventspils brīvostas pārvalde
Datums: 10.06.2016
Indekss: A/DP- 8/824

13. Paredzot inženierkomunikāciju izbūvi zem ietvēm ārpus zemes gabala robežām, virs tranšējas segumu paredzēt atjaunot ietves pilnā platumā un jaunu betona apmaļu izbūvi ielas, ietves šķērsojuma vietās.
14. Būvprojektā norādīt liekās grunts apjomus, demontējamo ēku būvgruzus, kurus paredzēt transportēt uz slēpošanas kalnu, pirms tam noslēdzot līgumu ar Ventspils pilsētas P/i „Komunālā pārvalde”.
15. Saskaņot ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālā pārvalde” būvprojektu.

Direktors



A.Kausenieks

G.Bendrāts
63620956
