VENTSPILS BRĪVOSTA. PIESTĀTNES Nr. 34 RENOVĀCIJA
Piestātnes 1.posms ar savienojumiem Nr.1 un Nr.2.

FASĀDE
M 1:200

Paskaidrojumi rasējumam.

1. Sakarā ar mehānisko bojājumu jāveic metāla vairoga montāža segļlīstē Nr.44-43 no dz/b virsbūves apakšas līdz atz.-2,2m.
2. Segļlīstēm Nr.76-75; 75-74; 73-72; 69-68; 68-67; 61-60; 59-58; 54-53 (8 gb.) ūdens līmeņa mainīgajā zonā jāveic esošo metāla vairogu apskate un remonts.
3. Segļlīstēm Nr.71-70; 64-63; 42-41 (3 gb.) ūdens mainīgajā zonā jāveic esošo metāla vairogu apskate un atjaunošana.
4. Uz dz/b čaulpāļiem Nr.44, 78, 80 (3 gb.) ir garenplaisas ar atveruma platumu 1-2mm un garumu 1,0-1,2m, kuras novietotas tuvu saduriai ar dz/b virsbūvi. Remonta zona paredzēta no čaulpāļa un virsbūves saduras līdz atz.-1,4m.
5. Uz dz/b čaulpāļa Nr.53 pie atzīmes -6,20m konstatēta horizontāla plaisa ar atveruma platumu 1cm un garumu ap 70cm. Remonta zona paredzēta no atz.-5,90m līdz atz.-9,50m.

PLĀNS
M 1:200

Piezīmes:

1. Baltijas augstumu sistēma.
2. Atvairīšanas nosacīti nav parādītas.
3. Doto rasējumu skatīt kopā ar lapām HR2-4 ... HR2-6.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

- PK0 - pīkets, solis 10 m
- -9,00 - gultnes atzīme, m
- 1 - čaulpālis Ø1600 mm
- krasta nostiprinājuma nogāzes iecirknī aizbērtie čaulpāļi
- SIA "GT L" 2007. gadā atremontētās segļlīstes (17 gab.)
- SIA "GT L" 2008. gadā atremontētās segļlīstes (12 gab.),
- SIA "GT L" 2009. gadā atremontētās segļlīstes (12 gab.),
- SIA "GT L" 2009. gadā atremontētās segļlīstes (4 gab.),
- SIA "GT L" 2010. gadā atremontētās segļlīstes (10 gab.),
- 1.kārta. Atremontētās segļlīstes. Kopā - 21 gab.
- 2 kārta. Remontējamie metāla vairogi uz segļlīstēm. Remontējamie čaulpāļi Ø1600mm (uz fasādes).

Izmaiņa	Datums	Apraksts						Izmaiņas veļa	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 67076534 Fakss +371 67042559
E-pasts:/.../projekts@marsk.lv/mf.lv

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Projekta Nr.: 12-23-HR

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovācija. Dzinteru iela 78. Ventspils. 2.kārta.

Lapas nosaukums: Metāla vairogu atjaunošana un remonts. Čaulpāļu remonts.Fasāde, plāns.

Pr.d.vad.	J.Mamauza				
Projekt.	N.Hatrevedere				
Pārbaudīja	L.Šīfopīna				
Datums					
Lapas arhīvkr.	P-33324	28.03.2013	Izm.	Stadija	TP
				Faila nosaukums	33324.dwg
				Lapa	HR2-3
				Mērogs	uz lapas
				Lapu skaits	
				Nr.p.k.	