PRASĪBAS BŪVDARBU IZPILDEI UN KONTROLEI:

STIEGROJUMS.

- LVS 191-1:2007L. Tērauds betona stiegrošanai. 1.daļa ar izmaiņām /A1:2009.
- Visās konstrukcijās pielietojams metināms periodiska profila stiegrojums B500B.
- LVS EN ISO 17660. Metināšana. Stiegrojuma terauda metināšana.
- Atkāpes iespējamas tikai pēc saskaņošanas ar būvprojekta autoru.

BETONS UN BETONA KONSTRUKCIJAS.

- LVS EN 206-1:2001. Betons - 1.daļa. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījumns, ražošana un atbilstība.
- LVS 156-1:2009. Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1.daļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšana.
- LVS EN 13670-1:2010. Betona konstrukciju izgatavošana.
- LVS EN 12620+A1:2008. Minerālmateriāli betonam.
- LVS EN 197. Cements.

TEHNISKĀS PAMATPRASĪBAS BETONAM

Konstruktīvais elements	Spiedes stiprības klase LVS EN 206-1:2001	Ārējās iedarbības klase LVS EN 206-1:2001
Betons dz/b seguma plātnēm (2.iecirknis)	C 30/37	XF4 + XS1
Betons dz/b apmalei	C 30/37	XF4 + XS1

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šī projekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Juris Marnauza
vārds un uzvārds

40-343
sertifikāta Nr.

datums paraksts

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta HR1 daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Juris Marnauza
vārds un uzvārds

40-343
sertifikāta Nr.

datums paraksts

RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas marka	Rasējuma nosaukums	Datums	Rasējuma arhīva Nr.	Pēdējā izmaiņa	
				indekss	datums
HR3-1	Piestātnes segumu renovācija. Vispārīgie rādītāji.	31.01.2013	P-33270		
HR3-2	Piestātnes Nr.34 segumu renovācijas plāns.	31.01.2013	P-33271		
HR3-3	Piestātnes segumu renovācija. Iecirknis Nr.1. Griezumi 1-1, 1a-1a.	31.01.2013	P-33272		
HR3-4	Piestātnes segumu renovācija. Iecirknis Nr.2. Griezums 2-2.	31.01.2013	P-33273		
HR3-5	Tehnoloģiskais laukums. Dz/b apmales ierīkošana.	31.01.2013	P-33274		

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI.

1. Projektā minētie izstrādājumi un materiālu nosaukumi ir tikai norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām. Tos var nomainīt pret izstrādājumiem un materiāliem ar līdzīgu vai augstāku kvalitāti.

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr. 12-23-HR

Proj.vad.	J.Marnauza	
Pr.d.vad.	J.Marnauza	
Projekt.	N.Harbredere	
Pārbaudīja	L.Stjopina	

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovācija. Dzintaru iela 78, Ventspils. 3.kārta.

Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
TP	33270dwg	

Datums: 31.01.2013

Lapas arh.Nr.: P-33270 Izm.

Lapas nosaukums: Piestātnes segumu renovācija. Vispārīgie rādītāji.

Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
HR3-1	uz lapas	