



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

**VALSTS VIDES DIENESTA
VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE**

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV 3601,
tālrunis 63626903, fakss 63623375, e-pasts ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv

Ventspilī

Tehniskie noteikumi Nr. VE12TN0143

(izdoti saskaņā ar LR likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta 2. daļu un LR Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 2. punkts, 12. punkts)

Derīgi līdz 2017. gada 31. oktobrim

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs): Ventspils brīvostas pārvalde, vien. reģ. Nr.90000284085, adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr.63602344, 63622586.

Paredzētā darbība: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovācija četrās kārtās:

1. kārtā paredzēts piestātnes fasādes sienas priekšā novietot metāla rievpāļu zemūdens sienu, izveidoto laukumu piepildīt ar lielo frakciju šķembām, akmeņiem vai citu materiālu un no virspuses noklāt ar betona kārtu.
2. kārtā paredzēts veikt piestātnes esošās fasādes sienas dzelzsbetona čaulpāļu remontu, saduru vietu atjaunošanu starp čaulpāļiem un dzelzsbetona virsbūves renovāciju.
3. kārtā paredzēts veikt piestātnes piegulošās teritorijas seguma un lietus ūdens savākšanas sistēmas renovāciju.
4. kārtā paredzēts veikt piestātnes kuģu atvairēlementu (fenderu) sistēmas renovāciju (pilnīgu nomaiņu vai esošās sistēmas remontu).

Paredzētās darbības norises vieta: Ventspils pilsētas nekustamais īpašums Dzintaru iela 78 (kad. Nr.2700 029 0158), kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.

Pamatojums 2012. gada 19. septembrī Ventspils brīvostas pārvaldes iesniegtais iesniegums, Vides pārraudzības valsts biroja 25.10.2012. lēmums Nr.529.

1. Vides aizsardzības prasības:

- 1.1. Nodrošināt piestātnes būvniecību saskaņā ar Ministru kabineta 28.10.1997. noteikumu Nr.363 „Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi” prasībām.
- 1.2. Piestātnes renovācijas laikā ņemt vērā piegulošo teritoriju izmantošanas nosacījumus (800 m zona ap AS „Ventamonjaks” un SIA „Ventamonjaks serviss”, SIA „VARS” un SIA „Ventall termināls” paaugstināta riska objektiem un 500 m zona ap AS „Ventamonjaks”, SIA „Ventall termināls”, SIA „VARS”, SIA „Bio - Venta” un SIA „Ventamonjaks serviss” paaugstināta riska objektiem), izvēlēties būvniecības risinājumus, kas neradīs savstarpēju nelabvēlīgu ietekmi un nepieļaus avāriju situācijas:
 - 1.2.1. izstrādāt un saskaņot ar SIA „Ventamonjaks serviss” un SIA „VARS” instrukciju vai citu iekšējo normatīvo aktu, kas noteiktu kritērijus (gadījumus) un

- informācijas apmaiņas kārtību ar minētajām SIA par veicamo piestātnes būvniecības darbu laiku un nosacījumiem;
- 1.2.2. izstrādāt darba aizsardzības plānu atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām, ņemot vērā arī SIA „Ventamonjaks serviss” un SIA „VARS” bīstamo vielu avārijas noplūdes, sprādziena vai ugunsgrēka iespējamās nevēlamās ietekmes tankkuģu piestātnē Nr.34. Būvniecības laikā ievērot izstrādātā plāna prasības;
 - 1.2.3. piestātnes būvniecības laikā īstenot piesardzības un avāriju riska samazināšanas pasākumus, ņemot vērā arī SIA „Ventamonjaks serviss” un SIA „VARS” piestātnē veicamo darbību bīstamību. Ievērot Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 8. un 9. nodaļas prasības, kā arī ierobežot ugunsbīstamo darbu veikšanas zonas un likvidēt, pārvietot vai norobežot iespējamās aizdegšanās avotus;
 - 1.2.4. nav atļauta projektā neparedzētu vai neatļautu darbu veikšana, tai skaitā, nesaskaņotu ugunsbīstamo darbu veikšana, kā arī nepiemērotu (neatbilstošu) instrumentu, aprīkojuma, iekārtu un būvdarbu tehnikas lietošana, kā arī būvdarbu tehnikas pārvietošana, kas varētu izraisīt cauruļvadu un stenderu bojājumus un bīstamo vielu, īpaši akrilnitrila noplūdi un/vai ugunsgrēku vai sprādzienu.
- 1.3. Piestātnes rekonstrukcijas darbus veikt saskaņā ar SIA „Ekovest” 29.08.2012. zivsaimnieciskajā ekspertīzē iekļautajiem secinājumiem un ieteikumiem:
- 1.3.1. piestātnes renovācijas darbus ieteicams veikt ārpus zivju nārsta laika, tas ir - periodā no novembra vidus līdz martam, līdz ar ko ievērojami samazināsies iespējamie saimnieciskās darbības rezultātā nodarītie zaudējumi zivju resursiem;
 - 1.3.2. maksimāli samazināt iespējamo trokšņu līmeni darbu veikšanai zivju nārsta laikā no 16. aprīļa līdz 20. jūnijam, kā arī ceļotājzivju galvenajā migrācijas laikā no 1. oktobra līdz 15. novembrim un īpaši diennakts tumšajā laikā. Šo termiņu precizēšana ir iespējama 1-2 nedēļas pirms perioda sākuma griežoties pie SIA „Ekovest”;
 - 1.3.3. metāla rievpaļu zemūdens sienas uzstādīšanas darbus aizliegts veikt zivju nārsta laikā no 16. aprīļa līdz 20. jūnijam, kā arī ceļotājzivju galvenajā migrācijas laikā no 1. oktobra līdz 15. novembrim.
- 1.4. Paredzēt teritorijā necaurīdīgu segumu un nodrošināt organizētu lietussūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu ostas akvatorijā saskaņā ar Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumiem Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves””. Veikt piesārņoto lietussūdeņu daudzuma un piesārņojuma koncentrāciju aprēķinus un izejot no šiem lielumiem paredzēt attīrīšanas ietaises (attīrīšanai pielietot nostādināšanas ietaises, pilnīgākas attīrīšanas pakāpes sasniegšanai lietojot papildus metodes), kas nodrošinātu lietussūdeņu attīrīšanu ar paliekošā piesārņojuma koncentrācijām mazākām par: suspendētās vielas– 35 mg/l un naftas produkti – 3 mg/l, novadot tos ostas akvatorijā.
- 1.5. Nodrošināt, lai, piestātnes piegulošās teritorijas seguma un lietussūdens savākšanas sistēmas renovācijas laikā konstatējot piesārņotu grunti, tiktu veikta tās sanācija; sanācijas veidu un vietu iepriekš saskaņot ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi.
- 1.6. Nodrošināt pasākumus, lai būvdarbu laikā netiktu pārsniegtas trokšņu emisiju pieļaujamās vērtības.
- 1.7. Nodrošināt tehnikas un mehānismu ekspluatāciju tā, lai netiktu pieļauta degvielas noplūde un virszemes ūdeņu piesārņošana, paredzēt darbības avārijas (degvielas noplūdes) gadījumā un izmantot naftas produktu absorbējošus materiālus.
- 1.8. Nodrošināt drošas darba metodes, lai nepieļautu piesārņojuma, t.sk. ķīmisko vielu noplūžu izplatīšanos vidē.

- 1.9. Nodrošināt būvniecībai nepieciešamās smilts un grants izmantošanu saskaņā ar 02.05.1996. likuma „Par zemes dzīlēm” 10.panta nosacījumiem, tai skaitā:
 - 1.9.1. iegūt derīgos izrakteņus no atradnēm, kuru izmantošanai ir spēkā esoša atļauja vai licence;
 - 1.9.2. iegādāties derīgos izrakteņus no piegādātājiem, kuriem ir attiecīgo derīgo izrakteņu ieguves licences vai derīgo izrakteņu ieguves atļauja, vai dabas resursu lietošanas atļauja.
- 1.10. Atkritumus, kas radušies paredzēto būvdarbu laikā, nodot apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
- 1.11. 10 dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē iesniegt projektu dokumentāciju, izpilddokumentāciju un dokumentus, kas apliecina šo tehnisko noteikumu izpildi, t.sk.:
 - 1.11.1. sadzīves un bīstamo atkritumu, kas radušies būvniecības procesā, nodoto daudzumu deponēšanai vai otrreizējai pārstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 - 1.11.2. būvniecībai izmantotās smilts, grants ieguvi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Izvērtētā dokumentācija:
 - 2.1. Paredzētās darbības iesniegums uz 4 lapām;
 - 2.2. Sākotnējais izvērtējums uz 8 lapām;
 - 2.3. Iesniedzēja sagatavotā papildinformācija uz 19 lapām;
 - 2.4. Valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija uz 8 lapām.
3. Piemērotās tiesību normas:
 - 3.1. Zvejniecības likuma 26. panta (3) daļa;
 - 3.2. Aizsargjoslu likuma 37. pants;
 - 3.3. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants, 5. pants, 14. pants, 16. pants;
 - 3.4. Likuma “Par zemes dzīlēm” 10. pants;
 - 3.5. Ministru kabineta 28.10.1997. noteikumi Nr.363 „Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi”;
 - 3.6. Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumi Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšana un kompensācijas kārtība”;
 - 3.7. Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumi Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”;
 - 3.8. Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
 - 3.9. Ministru kabineta 23.04.2002 noteikumu Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”;
 - 3.10. Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
 - 3.11. Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
 - 3.12. Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”;
 - 3.13. Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 4. punkts;
 - 3.14. Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. nodaļa;
 - 3.15. Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 11., 18., 19., 20. un 27. punkts.

4. Procesa dalībnieku viedoklis:

- 4.1. Vides pārraudzības valsts birojs (25.10.2012. lēmums Nr.529) secina, ka ierosinātā darbība neatbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta un 1. pielikumā noteiktajām darbībām, kurām veicams ietekmes uz vidi novērtējums.
- 4.2. SIA „Ekovest” 29.08.2012. zivsaimnieciskajā ekspertīzē norāda, ka, ievērojot, ka pietātņu renovācijas darbi tiks veikti īsos laika posmos visa gada garumā, bet mehānismu radītā trokšņa maksimālās vērtības tiks sasniegtas tikai atsevišķos gadījumos, pieļaujams minētos darbus veikt jebkurā laika posmā visā gada garumā, arī zivju nārsta migrāciju laikā. Zivsaimnieciskajā ekspertīzē tiek secināts, ka, ņemot vērā tehnoloģiskās darba veikšanas procesa īpatnības (bez gultnes padziļināšanas un nozīmīgas iejaukšanās ūdens vidē), ir prognozējams, ka zaudējumi zivju resursiem būs nenozīmīgi un tos nav nepieciešams aprēķināt un kompensēt. SIA „Ekovest” zivsaimnieciskajā ekspertīzē ir iekļauts nosacījums, kas nosaka, ka nepieciešams maksimāli samazināt iespējamo trokšņu līmeni darbu veikšanai zivju nārsta laikā no 16. aprīļa līdz 20. jūnijam, kā arī ceļotājzivju galvenajā migrācijas laikā no 1. oktobra līdz 15. novembrim un īpaši diennakts tumšajā laikā. Šo termiņu precizēšana ir iespējama 1-2 nedēļas pirms perioda sākuma, ņemot vērā meteoroloģiskos un citus apstākļus, kuri var ietekmēt zivju migrāciju sākumu.
- 4.3. Zivsaimnieciskās ekspertīzes secinājumu sadaļas 3. punktā norādīts, ka, ņemot vērā tehnoloģiskās darba veikšanas procesa īpatnības (bez gultnes padziļināšanas un nozīmīgas iejaukšanās ūdens vidē), var prognozēt, ka zaudējumi zivju resursiem būs nenozīmīgi un tos nav nepieciešams aprēķināt un kompensēt.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”.

Šos tehniskos noteikumus mēneša laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045. Iesniegumu par Administratīvā akta apstrīdēšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (14.11.2001.) 77.pantu iesniedz Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV-3601.


Direktore

01.11.2012.



I. Pļaviņa

I. Pļaviņa



LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA
**LATVIJAS JŪRAS
ADMINISTRĀCIJA**

Reg. Nr. 40003022705
Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048
Tālrunis: +371 67062101
Fakss: +371 67860082
e-pasts: lja@lja.lv
www.lja.lv

MINISTRY OF TRANSPORT

MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA

14.09.2012. Nr. 1-14/383

A. Marala u-g-

Uz _____ Nr. _____

Ventspils brīvostas pārvalde

Uz Jūsu 04.09.2012 Nr.A/TN/DP-5.1/1226

Par projektēšanas uzdevumu

Latvijas Jūras administrācija izskatīja un saskaņo Jūsu iesniegto projektēšanas uzdevumu
"Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovācija" tehniskā projekta izstrādei.
Pirms projekta iesniegšanas akceptam Latvijas Jūras administrācijā, lūdzam to saskaņot
ar Ventspils brīvostas kapteini.

Valdes priekšsēdētājs :

J.Krastiņš

R.Čate
67062104

S A Ņ E M T S

Ventspils brīvostas pārvaldē

Datums: 18.09.2012

Indekss: A/DP- 571530



2012.gada „10” septembrī Nr. 2/12

„Apstiprinu”

Tehniskais direktors

V. Verņuks

„10” 09 2012.g.

Tehniskie noteikumi

1. Pasūtītājs „Ventspils Brīvostas Pārvalde”
2. Būvniecības vieta Dzintaru ielā 70, Ventspilī
3. Darbu mērķis Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovācija
4. Pamats Ventspils pilsētas domes APN 30.08.2012.g. PAU Nr.291
5. Plānojot un izstrādājot projektu „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovāciju Dzintaru ielā 78, Ventspilī” ņemt vērā sekojošus SIA „Ventamonjaks serviss” nosacījumus:
 - 5.1. Novērst grunts aizplūšanu no piestātnes konstrukcijas, novēršot neblīvumus starp līdzās esošiem dzelzsbetona čaulpāļiem Ø1,6m un dzelzsbetona pāļiem 30x30 cm;
 - 5.2. Paredzēt esošās lietus novadīšanas sistēmas pārbūvi, novadot nokrišņu ūdeņus ostas akvatorijā un paredzēt lietus ūdeņu novadīšanas kanālam piegulošo betona laukumu renovāciju;
 - 5.3. Restaurēt kuģu atvairierīces;
 - 5.4. Paredzēt renovēt betona laukumu visā piestātnes piegulošajā teritorijā, ņemot vērā faktorus, ka betona destrukcijas procesi un betona virsmas iebrukumi ir konstatēti visā piestātnes teritorijā.
 - 5.5. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš 2 gadi.

Tehniskās daļas vadītājs

M. Janvars