

1. Projektā paredzēts:

- 1.1) Projekta "Savienošā ceļa izbūve starp Ventpils pietātnes Nr.12 teritoriju un zemes gabalu Fabrikas ielā 6C, Ventspilī" ietvaros izbūvējamās sūkņu stacijas elektrosadalnē montēt 3F automātu;
- 2.2) Izbūvēt jaunu apgaismojuma vadības sadalni AS-1;
- 2.3) Izbūvēt apgaismojuma balstu nr.1 un nr.2;
- 2.4) No sūkņu stacijas izbūvēt KL līdz esošai AS-1;
- 2.5) Dzelzceļu šķērsot pa projekta "Savienošā ceļa izbūve starp Ventpils pietātnes Nr.12 teritoriju un zemes gabalu Fabrikas ielā 6C, Ventspilī" ieguldītajām rezervēs caurulēm;
- 2.6) Šķērsojot dzelzceļu kabeli sākotnēji ievadīt esošajā kabeļakā;
- 2.7) No AS-1 izbūvēt KL līdz apgaismojuma balstam nr.1 un nr.2.

2. Objekta galvenie tehniski rādītāji:

- 2.1) Apgaismojuma vadības sadalne 1gab.
- 2.2) Apgaismojuma balsts 2gab.
- 2.3) 0,4kV kabelis 61m.

3. Materiālu specifikācijā norādītie materiāli var tikt aizstāti ar ekvivalentiem materiāliem, ja tie atbilst ES normatīvo aktu prasībām, bet saskaņojot ar pasūtītāju;

4. Elektrotīklu celtniecību un montāžu izpildīt atbilstoši latvijas būvnormatīvu iu tehniskās ekspluatācijas un drošības normu prasībām;

5. Uz ceļa montāžas darbus veikt saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr. 421 (02.10.2001.) "Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem";

6. Celtniecības darbus pabeidzot, veikt seguma atjaunošanu un darba vietas sakārtošanu, paredzot būvgružu savākšanu ar sertificētu atkritumu savākšanas uzņēmumu;

7. Ugunsdrošību objektā nodrošina pielietotie materiāli un uguns neuzturošas konstrukcijas, automātiskā atslēgšanās Islēguma un pārslodzes gadījumā, zemēšana un citi pasākumi;

8. Darbi, iekārtas un materiāli, kas nav paredzēti specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai, balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi;

9. Inženierbūvju lidaļjuma grupa - 1 grupa;

10. Būves galvenais lietošanas veids atbilst būvju klasifikācijai Nr. 24200401;

11. Kabelus apgaismojuma balstu pamatos likt caurulē EVOCAB FLEX 450N d=50

12. Ievadus sadalēs veikt ar gofrētu cauruli kuru sadalē noslēgt.

Rasējumu markas ELT sastāvs

ELT-1 Vispārīgie rādītāji
ELT-2 Ģenerāļplāns
ELT-3 Slēguma shēma
ELT-4 Materiālu un darbu specifikācija

Būvprojekta ELT daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja

Toms Ziemeļs 70-1671
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

(datums)

(paraksts)



SIA "TORBUD"
O. Kalpaika iela 84-17
Liepāja, LV-3405
tel. 63454577
e-pasts: torbud@inbox.lv



Lielā iela 12-1, Grobiņa
Latvija, LV-3430
tāl. +371 63491032
faks: +371 63491033

Pasūtītāja:

Ventpils brīvostas pārvalde

Līgums Nr.671 no
06.12.2017.

Pasūtītāja:

Dzelzceļa svaru izbūve uz 301. sliežu ceļa, Ventspilī

Rasējuma:

Vispārīgie rādītāji

marka lapa lapas

ELT 1 4

Datums 09.02.2018.

Amats	Paraksts	Uzvārds
Projekta vad.		Z. Garkulis-
		Gurevičs
Projekta daļas vad.		T. Ziemeļs
Datums	09.02.2018.	