



Galveno materiālu specifikācija						
Nosaukums un tips	Mervien.	Daudzums	Piezīmes			
Apgaismojuma vadības sadalne. Cinkota metāla sadalne ar pamatni ārpustelpu uzstādīšanai, aizsardzības klase IP-67; f=50Hz; Unom=400/230V, slēdzama. Tehnisko specifikāciju skatīt ELT-3 lapā	k-ts	1				
Automāts 3F 20A C	gab	1				
Automāts 1F 6A C ar din sliedi stiprināšanai pie balsta	gab	2				
Nozarošanās spaiļes balstā SV 15	k-ts	2				
Cinkots konisks apgaismojuma stabs L=5,5m (virs zemes 5m)	gab	2				
Apgaismojuma staba pamats P-1.3	gab	2				
Blīvredzens GBRG	gab	2				
Gaismeklis MINI MARTIN MRS 035 730 L17 A016 SN NG2 "VIZULO" (35W 3000K)	gab	2				
Kabelis NYY-J-5x16	m	42				
Kabelis NYY-J-3x1,5	m	12				
Kabelis AXP-K-4x16	m	19				
Gala apdare POLT-01/5x10-35	gab	2				
Gala apdare EPKT-0015	gab	2				
Blīvēšanas sistēma RDSS-60	gab	1				
Zemē guldāma caurule EVOCAB FLEX 450N d=50	m	40				
Kabeļsignālenta 80mm	m	30				
Cieta blīvmastika ar lāpstiņu PUR 500ml LG 500	gab	5				
Keramziņš ar frakciju 4/10	l	30				
Galveno darbu specifikācija						
Nosaukums un tips	Mervien.	Daudzums	Piezīmes			
Apgaismojuma sadales montāža	gab	1				
Apgaismojuma staba ar pamatu, blīvredzenu un gaismekli montāža	gab	2				
Gala apdares montāža 4-dzīslu plastasas kabelim 25mm <sup>2</sup>	gab	4				
Spaiļu bloka ar automātu montāža apgaismojuma balstā	gab	2				
3F automāta montāža sadalnē	gab	1				
ZS kabeļa 25mm <sup>2</sup> ievēršana caurulē	m	53				
ZS kabeļa 25mm <sup>2</sup> montāža balstā, sadalnē	m	8				
ZS kabeļa 1,5-2,5mm <sup>2</sup> montāža balstā	m	12				
Izrakt tranšēju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma kabeļa guldīšanai 1m dziļumā, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšēju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas.	m	30				
Ieguldīt kabeļa aizsargcauruli vaļējā tranšējā, nogriezt to vajadzīgā garumā	m	40				
Cauruma urbšana un hermetizēšana kabeļakā	gab	1				
Kabeļu iebvadu sadalnēs hermetizēšana	gab	4				
Kabeļsignālentas montāža	m	30				
Kabeļlīnijas nospraušana	m	47				
Kabeļlīnijas uzmērīšana	m	47				
Komunikāciju šurfešana	gab	1				
Izpildokumentācijas sagatavošana	k-ts	1				
 <p><b>SIA "TORBUD"</b> O. Kalpeka iela 64-17 Liepāja, LV-3405 tel. 63454577 e-pasts: torbud@inbox.lv</p>		 <p><b>"OMS"</b> Lielā iela 12-1, Grobiņa Latvija, LV-3430 tālr. +371 63491032 faks: +371 63491033</p>		<b>Pasūtāja:</b>  <b>Ventspils brīvostas pārvalde</b>		<b>Līgums Nr.671 no 06.12.2017.</b>
<b>Amats</b>  <b>Projekta vad.</b>  <b>Projekta daļas vad.</b>  <b>Datums</b>		<b>Paraksts</b>  <b>Uzvārds</b>  <b>Z. Garkulis-Gurevičs</b>  <b>T. Ziemeļis</b>		<b>Pasūtījums:</b>  <b>Dzelzceļa svaru izbūve uz 301. sliežu ceļa, Ventspilī</b>		
				<b>Rasēja:</b>  <b>Materiālu un darbu specifikācija</b>		<b>marka</b>  <b>ELT</b>
						<b>lapa</b>  <b>4</b>
						<b>lapas</b>  <b>4</b>