Profila veids	Tērauds	Profila izmērs	Nr. p.k.	Kopēja konstrukciju masa [kg]
1	2	3	4	5
Kārsti velmēti U-veida profila tēraudi LVS EN 10279:2002	S275J2 LVS EN 10025-2:2005	UPE200	1	2270
	Kopā:		2	2270
Kopā profila masa:			3	2270
Auksti presēti metināti dobi konstrukciju profili LVS EN 10219-2:2006	S275J2H LVS EN 10025-2:2005	□ 220x8	4	2520
		□ 200x6	5	4140
		□ 150x6	6	56310
		□ 80x5	7	1060
	Kopā:		8	3580
Kopā profila masa:			9	3580
Karsti velmētas tērauda loksnes LVS EN 10029:2011	S275J2 LVS EN 10025-2:2005	t=30 [mm]	10	230
		t=20 [mm]	11	4170
		t=16 [mm]	12	2920
		t=10 [mm]	13	1210
		t=8 [mm]	14	4170
		t=4 [mm]	15	170
	Kopā:		16	12870
Kopā profila masa:			17	12870
Kopēja metāla masa:			18	18720

1. Materiālu zudumi būvniecības tehnoloģisko procesu rezultātā apjomos nav ievērtēti;
2. Krāsojuma laukums - 1620 [m^2].
3. Pielējums zem balstiem no smalkgraudaina nerukošā betona C35/45 XS3+XF4 F300 W6 - 1,250 [m^3];
4. HILTI enkuru sistēmas:
   - HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-R (8.8), M30x350 - 30 [gab.];
   - HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-R (8.8), M30x330 - 24 [gab.].
   - HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-R (8.8), M30x300 - 244 [gab.].
   - HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-R, M20x260 - 432 [gab.].

C		
B		
A		
VERSIJA	IZMAIŅAS	DATUMS

PASŪTĪTĀJS:
Ventspils brīvostas pārvalde
Jāņa iela 19,
Ventspils, LV-3601, Latvija
Tālr. (+371) 63622586
Fakss (+371) 63621297

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA " JŪRAS PROJEKTS"
Eksporta iela 6,
LV-1010, Rīga
Tālr. (+371) 67842514
Fakss (+371) 67842514

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:
Olimps®
SIA „Olimps”
Turaidas iela 10 B
LV-1039, Rīga
Tālr. (+371) 67045670
Fakss (+371) 67045671

OBJEKTA NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana.
Būvprojekts

PROJEKTA Nr.: 17-07

STADIJA: BP

BŪVES NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas Ziemeļu mols

BŪVPROJEKTA DAĻA: MK

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
Tērauda velmējumu tehniskā specifikācija

RASĒJUMA Nr.: MK- 4

MĒROGS: b/m

Būvproj.d.vadītājs:	G. Muravskis		DATUMS: 19.04.2018
Izstrādāja:	R. Sardiko		LAPU SKAITS: / CAUR.Nr.:
			FAILA NOSAUKUMS: 34307.dwg
			ARHĪVA Nr.: P-34307

A3