



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "KOMUNĀLĀ PĀRVALDE"

Reģ.Nr.90000088935, Užavas iela 8, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63624269, fakss: 63626379,
e-pasts: kom.parvalde@ventspils.lv

Ventspilī

2018. gada 11. maijā Nr. 1-26/ 868
uz 07.05.2018., Nr.3-0028

SIA „Elektriķis”
valdes priekšsēdētājam
Dzintaram Salmiņam

Par objekta “10kV un 0.4 kV kabeļlīnijas
pārbūves projektēšanu Kr. Valdemāra ielā

1. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”
2. Respektēt Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas.
3. Būvprojektā rasējumu plānos uzrādīt zemes gabalu kadastru robežas, ielu sarkanās līnijas.
4. Būvprojektā iekļaut darbu organizācijas sadaļu - skaidrojošo aprakstu un satiksmes organizāciju būvdarbu laikā.
5. Respektēt būvprojekta “Ostas ielas izbūve posmā no K.Valdemāra ielas līdz “Ostas kapteiņa dienestam” un K.Valdemāra ielas 12/14 teritorijas labiekārtojums, Ventspilī” un kabeļlīnijas risinājumus saskaņot ar projekta autoru.
6. Paredzēt esošo saglabājamo inženierkomunikāciju aizsardzību.
7. Izvērtēt, un ja iespējams paredzēt Kr. Valdemāra ielas šķērsojumu ar caurdures metodi.
8. Precizēt ar būvprojekta autoru Ostas ielas izbūves, un teritorijas labiekārtojums būvdarbu robežas un elektroapgādes kabeļu izbūvei ārpus pārbūvējamās teritorijas paredzēt pilnīgu segumu atjaunošanu.
9. Pirms seguma atjaunošanas paredzēt nestspējas pārbaudi uz šķembu virskārtas, uz ietvēm nodrošināt ≥ 80 MPa, uz brauktuvi ≥ 150 MPa, iebrauktuvēm nodrošināt ≥ 150 MPa un zaļajā zonā pirms melnzemes uzbēršanas nodrošināt uz pamatnes ≥ 45 MPa.
10. Paredzēt atjaunot bojātos zālienus ar auglīgu melnzemes kārtu un jauna zālāja sēšanu.
11. Projekta rasējumos parādīt atjaunojamo segumu zonas un projektā uzrādīt atjaunojamā seguma konstruktīvo griezumumu.

12. Saskaņot ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālā pārvalde” būvprojektu.
13. Pēc būvdarbu pabeigšanas iesniedzot iesniegumu atzinuma saņemšanai, pievienot objekta izpildshēmas, aktus par seguma konstrukcijas nestspējas pārbaudēm un būvprojekta atjaunojamo segumu sadaļu.

Direktors



A.Kausenieks

G.Bendrāts
63620956