



Nosacītie apzīmējumi:

- Esošās iekārtas, kas pārnestas no demontējamās komutācijas kārbas JB-29B
- Papildus komutācija
- Esošās iekārtas, kabeli un komutācija
- X Demontējamās iekārtas, kabeli un komutācija

- Esošo komutācijas kārbu JB-29B un kabelus A56, A74, A57 demontēt.
- Esošos relejus R16E, R17E un spaiļu rindas TB-1 spaiļi (10 gab.) pārnest no demontējamās komutācijas kārbas JB-29B uz esošo vadības staciju ST-3, kas izvietota 36. piestātnes operatora mājā.
- Komutācijas izmaiņas izpildīt, izmantojot kabeļa A58 rezerves dzīslas.

C		
B		
A		
VERSUA	IZMAIŅAS	DATUMS
PASŪTĪTĀIS	Ventpils brīvostas pārvalde	
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS	Eksporta iela 6, LV-1010, Rīga Tālr. (+371) 67842514 Fakss (+371) 67842514	
BŪVPROJEKTA DALAS IZSTRĀDĀTĀJS	Turaidas iela 10 B, LV-1039, Rīga Tālr. (+371) 67045670 Fakss (+371) 67045671	
OBJEKTA NOSAUKUMS:	Ventpils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts	PROJEKTA NR.: 17-07
BŪVES NOSAUKUMS:	Ventpils brīvostas Ziemeļu mols	STADIJA: BP
RASEJUMA NOSAUKUMS:	36. piestātnes ESDV vārstu un KMA un A aparātu komutācijas izmaiņas	BŪVPROJEKTA DALA: VAS
DATUMS:	06.08.2018.	FAKSS: 34324.dwg
Būvproj.d.vadītājs:	M. Āboliņš	CAUR NR.: 21
Izstrādāja:	A. Bondarenko	ARHĪVA NR.: P-34324