


 SIA «JŪRAS PROJEKTS»	Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts	Pas.Nr.: 17-07 Stadija: BP Objekta.Nr.: - Marka: ŪKT Dok.Nr.: 17-07-BP- ŪKT -IS Datums: 06.08.18.
 Olimps® SIA "Olimps"	Iekārtu, izstrādājumu un materiālu specifikācija	Rev.: 0 Caurejoš. Nr.:

Iekārtu, izstrādājumu un materiālu specifikācija

	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrād.	Dmitrijs Potužnijs		06.08.18
N.kontr.:	Vasilijs Denisovs		06.08.18
BP d. vad.	Julija Mihailova		06.08.18

 SIA «JŪRAS ROJEKTS»	Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts						Pas.Nr.: 17-07 Stadija: BP Objekta.Nr.: - Marka: ŪKT Dok.Nr.: 17-07-BP- ŪKT -IS Datums: 11.04.18.
 SIA "Olimps"	Iekārtu, izstrādājumu un materiālu specifikācija						Rev.: 0 Caurejoš. Nr.:
Poz.	Nosaukums un tehniskais raksturojums	Tips, marka, dokumenta aptaujas lapas apzīmējums	Izgatavotāj-rūpnīca	Mēr - vienība	Daudz.	Vien. masa, kg	Piezīmes
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<u>Iekārtas un materiāli</u>						
1	Kustīgais balsts DN500	17-07-BP-ŪKT-P1		gab.	39		
2	Nekustīgais balsts DN500	17-07-BP-ŪKT-P2		gab.	3		
3	Tērauda līkums 90° П90-530x14	GOST 30753-2001		gab.	2		
4	Leņķtērauds 50x50x5 S235JR	LVS EN 10056-1:2017		m	6		
	Caurļvadu antikorozijas segumu sistēma A5M.02 saskaņā ar LVS EN ISO12944-5:2012 L (ar kopēju biezumu 320 μm)			l	15		Daudzums precizēt uz vietās
	Elektrodi E42	LVS EN ISO 2560:2010		kg	500		
	<u>Darbu apjomi</u>						
	Esošo virszemes cauruļvadu DN500 demontāža			m	505		
	Pagaidu pieslēgumu virszemes cauruļvadu DN500 montāža			m	145		
	Pagaidu pieslēgumu virszemes cauruļvadu DN500 pārlikšana uz no jauna projektētajiem balstiem			m	145		
	Demontēta virszemes cauruļvadu DN500 pārlikšana uz no jauna projektētajiem balstiem			m	360		