




 SIA «JŪRAS PROJEKTS»	Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts	Pas.Nr.: 17-07 Stadija: BP Objekta.Nr.: - Marka: DZK Dok.Nr.: 17-07-BP-DZK-BA Datums: 06.08.2018	
 Olimps SIA "Olimps"	Būvdarba apjomi	Rev.: 0	Caurejoš. Nr.:

Būvdarba apjomi

	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrād.	Georgijs Muravskis		06.08.18
N.kontr.:	Ivans Ščavinskis		06.08.18
BP d. vad.	Georgijs Muravskis		06.08.18

 SIA «JŪRAS PROJEKTS»	Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts	Pas.Nr.: 17-07 Stadija: BP Objekta.Nr.: - Marka: DZK Dok.Nr.: 17-07-BP-DZK-BA Datums: 06.08.2018	
 SIA "Olimps"	Būvdarba apjomi	Rev.: 0	Caurejoš. Nr.:

Poz.	Darbu veida nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīme
	Kabeļu estakādes dzelzsbetona konstrukcijas.			
1	Zemes darbi			
1.1	Mehanizēta būvbedres rakšana atbērtņē	m ³	68.97	
1.2	Tas pats ar roku darba spēku	m ³	3.63	
1.3	Būvbedres aizbēršana un grunts noblietēšana	m ³	62.10	
1.4	Grunts izvešana	m ³	10.50	
2	Betonēšanas darbi			
	Pamatu SP1 betonēšana betons C 35/45 (2 gab)	m ³	1.08	
2.1	Monolītā betona sagatavošanas slānis zem SP1 betons C8/10	m ³	0.2	
2.2	zāģmateriāli	m ³	0.01	
2.3	ūdens izturīgs finieris	m ²	2.0	
2.4	Stiegrojums B500B	kg	58.8	
2.5	Ligzda ø20 ar ķīmisko enkuru	gab	28.0	
	Pamatu SP2 betonēšana betons C 35/45 (3 gab)	m ³	0.75	
2.6	zāģmateriāli	m ³	0.02	
2.7	ūdens izturīgs finieris	m ²	1.0	
2.8	Stiegrojums B500B	kg	99.0	
2.9	Ligzda ø20 ar ķīmisko enkuru	gab	28.0	
	Pamatu SP3 betonēšana betons C 35/45 (2 gab)	m ³	0.50	
2.10	zāģmateriāli	m ³	0.02	
2.11	ūdens izturīgs finieris	m ²	0.50	
2.12	Stiegrojums B500B	kg	78.0	
2.13	Ligzda ø20 ar ķīmisko enkuru	gab	32.0	
	Pamatu SP4 betonēšana betons C 35/45 (5 gab)	m ³	0.50	
2.14	zāģmateriāli	m ³	0.02	
2.15	ūdens izturīgs finieris	m ²	0.5	
2.16	Stiegrojums B500B	kg	85.0	
2.17	Ligzda ø20 ar ķīmisko enkuru	gab	20.0	

 SIA «JŪRAS PROJEKTS»	Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts	Pas.Nr.: 17-07 Stadija: BP Objekta.Nr.: - Marka: DZK Dok.Nr.: 17-07-BP-DZK-BA Datums: 06.08.2018	
 SIA "Olimps"	Būvdarba apjomi	Rev.: 0	Caurejoš. Nr.:

Poz.	Darbu veida nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīme
	Pamatu SP5 betonēšana betons C 35/45 (7 gab)	m ³	3.85	
2.18	zāģmateriāli	m ³	0.12	
2.19	ūdens izturīgs finieris	m ²	4.0	
2.20	Stiegrojums B500B	kg	175.0	
2.21	Monolītā betona sagatavošanas slānis zem SP5 betons C8/10	m ³	0.7	
	Pamatu SP6 betonēšana betons C 35/45 (2 gab)	m ³	3.30	
2.22	zāģmateriāli	m ³	0.11	
2.23	ūdens izturīgs finieris	m ²	3.5	
2.24	Stiegrojums B500B	kg	152.0	
2.25	Monolītā betona sagatavošanas slānis zem SP5 betons C8/10	m ³	0.6	