


 SIA «JŪRAS PROJEKTS»	Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts	Pas.Nr.: 17-07 Stadija: BP Objekta.Nr.: - Marka: ŪKT Dok.Nr.: 17-07-BP-ŪKT-BA Datums: 06.08.18.	
 Olimps SIA "Olimps"	Būvdarbu apjomi	Rev.: 0	Caurejoš. Nr.:

Būvdarbu apjomi

	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrād.	Dmitrijs Potužņijs		06.08.18
N.kontr.:	Vasilijs Deņisovs		06.08.18
BP d. vad.	Julija Mihailova		06.08.18

 SIA «JŪRAS PROJEKTS»	Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts	Pas.Nr.: 17-07 Stadija: BP Objekta.Nr.: - Marka: ŪKT Dok.Nr.: 17-07-BP-ŪKT-BA Datums: 06.08.18.
 Olimps SIA "Olimps"	Būvdarbu apjomi	Rev.: 0 Caurejoš. Nr.:

<i>N.p.k.</i>	<i>Darbu veida nosaukums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Daudzums</i>
1	2	3	4
2	Attīrīto ūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana		
2,1	Demontāžas darbi		
2.1.1	Esošo virszemes cauruļvadu DN500 demontāža un pārvietošana	m	505
2,2	Pagaidu darbi		
2.2.1	Pagaidu pieslēgumu virszemes cauruļvadu DN500 montāža (Tiek izmantots demontējuma caurules gabals ar nepieciešamajām papildu detaļām)	m	145
2,3	Montāžas darbi		
2.3.1	Pagaidu pieslēgumu virszemes cauruļvadu DN500 pārlikšana uz no jauna projektētajiem balstiem	m	145
2.3.2	Demontēta virszemes cauruļvadu DN500 pārlikšana uz no jauna projektētajiem balstiem	m	360
2.3.3	Kustīgu balstu DN500 montāža	gab.	39
2.3.4	Nekustīgu balstu DN500 montāža	gab.	3
2.3.5	Tērauda līkumu 90° II90-530x14 montāža	gab.	2
2.3.6	Leņķtēraudu 50x50x5 S235JR uzstādīšana	m	4
2.3.7	Cauruļvadu antikorozijas segumu sistēma A5M.02 saskaņā ar LVS EN ISO12944-5:2012 L (ar kopēju biezumu 320 μm)	l	15
2.3.8	Elektrodi E435	kg	500