


 SIA «JŪRAS PROJEKTS»	Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts	Pas.Nr.: 17-07 Stadija: BP Objekta.Nr.: - Marka: DZK Dok.Nr.: 17-07-BP-DZK-BA Datums: 20.08.2018	
 <b>Olimps</b> SIA "Olimps"	<b>Būvdarbu apjomi</b>	Rev.: <b>0</b>	Caurejoš. Nr.:

## Būvdarbu apjomi

	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrād.	Georgijs Muravskis		20.08.18
N.kontr.:	Ivans Ščavinskis		20.08.18
BP d. vad.	Georgijs Muravskis		20.08.18

 SIA «JŪRAS PROJEKTS»	Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts	Pas.Nr.: 17-07 Stadija: BP Objekta.Nr.: - Marka: DZK Dok.Nr.: 17-07-BP-DZK-BA Datums: 20.08.2018	
 SIA "Olimps"	<b>Būvdarbu apjomi</b>	Rev.: 0	Caurejoš. Nr.:

Poz.	Darbu veida nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīme
	<b>Kabeļu estakādes dzelzsbetona konstrukcijas.</b>			
1	<b>Zemes darbi</b>			
1.1	Mehanizēta būvbedres rakšana atbērtņē	m <sup>3</sup>	68.97	
1.2	Tas pats ar roku darba spēku	m <sup>3</sup>	3.63	
1.3	Būvbedres aizbēršana un grunts noblietēšana	m <sup>3</sup>	62.10	
1.4	Grunts izvešana	m <sup>3</sup>	10.50	
2	<b>Betonēšanas darbi</b>			
	<b>Pamatu SP1 betonēšana betons C 35/45 (2 gab)</b>	m <sup>3</sup>	1.08	
2.1	Monolītā betona sagatavošanas slānis zem SP1 betons C8/10	m <sup>3</sup>	0.2	
2.2	Stiegrojums B500B	kg	58.8	
2.3	Ligzda ø20 ar ķīmisko enkuru	gab	28.0	
	<b>Pamatu SP2 betonēšana betons C 35/45 (3 gab)</b>	m <sup>3</sup>	0.75	
2.4	Stiegrojums B500B	kg	99.0	
2.5	Ligzda ø20 ar ķīmisko enkuru	gab	28.0	
	<b>Pamatu SP3 betonēšana betons C 35/45 (2 gab)</b>	m <sup>3</sup>	0.50	
2.6	Stiegrojums B500B	kg	78.0	
2.7	Ligzda ø20 ar ķīmisko enkuru	gab	32.0	
	<b>Pamatu SP4 betonēšana betons C 35/45 (5 gab)</b>	m <sup>3</sup>	0.50	
2.8	Stiegrojums B500B	kg	85.0	
2.9	Ligzda ø20 ar ķīmisko enkuru	gab	20.0	
	<b>Pamatu SP5 betonēšana betons C 35/45 (7 gab)</b>	m <sup>3</sup>	3.85	
2.10	Stiegrojums B500B	kg	175.0	
2.11	Monolītā betona sagatavošanas slānis zem SP5 betons C8/10	m <sup>3</sup>	0.7	
	<b>Pamatu SP6 betonēšana betons C 35/45 (2 gab)</b>	m <sup>3</sup>	3.30	
2.12	Stiegrojums B500B	kg	152.0	
2.13	Monolītā betona sagatavošanas slānis zem SP5 betons C8/10	m <sup>3</sup>	0.6	