



Nosacītie apzīmējumi:

- Esošās iekārtas, kas pārnestas no demontējamās komutācijas kārbas JB-29B
- Papildus komutācija
- Esošās iekārtas, kabeli un komutācija.
- Demontējamās iekārtas, kabeli un komutācija

- Esošo komutācijas kārbu JB-29B un kabelus A56, A74, A57 demontēt.
- Esošos relejus R16E, R17E un spaiļu rindas TB-1 spaiļes (10 gab.) pārnest no demontējamās komutācijas kārbas JB-29B uz esošo vadības staciju ST-3, kas izvietota 36. piestātnes operatora mājā.
- Komutācijas izmaiņas izpildīt, izmantojot kabeļu A58 rezerves dzīslas.

C		
B		
A		
VERSĪJA	IZMAIŅAS	DATUMS
PASŪTĪTĀJS:	Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, Latvija Tālr. (+371) 63622586 Fakss (+371) 63621297	
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:	Eksporta iela 6, LV-1010, Rīga Tālr. (+371) 67842514 Fakss (+371) 67842514	
BŪVPROJEKTA DALĀS IZSTRĀDĀTĀJS:	Turaidas iela 10 B LV-1039, Rīga Tālr. (+371) 67045670 Fakss (+371) 67045671	
OBJEKTA NOSAUKUMS:	Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts	PROJEKTA NR.: 17-07 STADIJA: BP
BOVES NOSAUKUMS:	Ventspils brīvostas Ziemeļu mols	BŪVPROJEKTA DALĀS: VAS
RASEJUMA NOSAUKUMS:	36. piestātnes ESDV vārstu un KMA un A aparātu komutācijas izmaiņas	RASEJUMA NR.: VAS-3 MĒROGS: b/m
Būvproj.d.vadītājs:	M. Āboliņš	DATUMS: 20.08.2018.
Izstrādāja:	A. Bondarenko	LAPU SKAITS: CAUR.Nr.: 21
		FAILA NOSAUKUMS: 34324.dwg
		ARHĪVA Nr.: P-34324