



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2018.gada 04.septembra
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

„Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2018/72 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.24

Ventspils, 2018.gads

Nolikuma skaidrojumi Nr.24

Jautājums:

Lokālajā tāmē Nr.6 (ELT) pozīcijām no Nr.5.1 līdz 5.6 trūkst atbilstoši tehniskā projekta rasējumi. Ir nepieciešami rasējumi ar ceļa seguma demontāžu, atjaunošanu un kabeļu, sadaļu pārvešanu, bez iepriekšminētajiem rasējumiem nav iespējams veikt korektus izmaksu aprēķinus.

Lūdzam papildināt tehnisko dokumentāciju ar trūkstošajiem rasējumiem.

5.	Citi darbi		
5.1	36.piestātnē ceļa seguma griešana un izjaukšana 1 metra platuma	m2	260
5.2	36.piestātnē ceļa seguma atjaunošana	m2	260
5.3	36.piestātnē esoša kabeļu kolektora vāku noņemšana ar krānu	gab.	12
5.4	Esošo sadaļu pārnēsana no sienas uz jaunam metal.konstrukcijām ar stiprinājuma konstrukciju izgatavošanu	gab.	8
5.5	34.piestātnē 10 kV kabeļa pacelšanas uz estakādi metal.konstrukcijām	gab.	1
5.6	Laicīga izcēlšana un stiprināšana esošo un darbojoso kabeļu no esošas teknes lai iegūt vietu jaunu kabeļu montāžai 35.piestātnē (kabeļu skaits - 5 gab.)	kpl.	5

Atbilde

Pozīcija 5.1., 5.2.

Rasējumā ELT-4.1 ir parādīta viena kabeļu trase, kas savienota ar navigācijas zīmi. Šī kabeļa ieguldīšanu jāveic zem esošā asfalta un betona seguma, pēc kabeļa ieguldīšanas segumu jāatjauno. Viss būvdarbu tabulā norādītais apjoms paredzēts šim kabelim, kas norādīts rasējumā ELT-4.1.

Pozīcija 5.3.

Rasējumos ELT-3.3 un ELT-4.1 norādīti projektējamo kabeļu trašu pieslēgumi pie esošās transformatoru apakšstacijas TA-108. Projektētie kabeļi jāgulda esošajā kabeļu kanālā, demontējot tur esošos kabeļus. Kabeļu kanāls ir nosepts ar betona plātnēm, kas pirms darbu uzsākšanas jānoņem.

Pozīcija 5.4.

Visu jauno sadaļu un posteņu uzstādīšanas vietas norādītas rasējumos ELT-3.1, ELT-3.2, ELT-3.3.

Pozīcija 5.5.

Rasējumā ELT-3.1 parādīta 10kV kabeļu pārlikšana no esošās transformatoru apakšstacijas TA-104 zemē uz esošo kabeļu estakādi pa esošajām nesošajām konstrukcijām.

Pozīcija 5.6.

Kabeļu pārlikšanu skatīt rasējumā ELT-3.1.