

J-1	
Modificētā bitumena rullu segums divās kārtās	- 4
Cietās akmens vates plāksnes (virslānis)	- 50
Akmens vates plāksnes (apakšslānis 130+100)	- 230
Tvaika izolācijas plēve, salīmēta ar līmlenti	- 0.2
Akmens vates plāksnes (pamatne)	- 40
RUUKKI T153-40L-840 (skat. BK)	
Metāla kopnes (skat. BK)	

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA


JUMTA PĀRKARĒM

- APDARES DĒĻI 100X15MM.
KOP. GAR.: 1800M. APJOMS 2,70M³.
KOKA BRUSAS 80X80MM.
KOP. GAR.: 165M. APJOMS 1,06M³.
KOKA BRUSAS 150X150MM.
KOP. GAR.: 105M. APJOMS 2,36M³.
L 100X4 METĀLA LENĶDZELZS
KOP. GAR.: 135M.

Piezīmes:

- Šo projekta lapu skatīt kopā ar "AR" un "BK" markas lapām.
- Apdares detaļas izgatavotas no cinkota tērauda, atbilstoši sendviča paneļu izgatavotāja norādījumiem, piemēram, RUUKKI sendviča paneļu papildelementi.

Būvpr.daljas vad.	Dz.Cirule		03.08.2018.	ADRESE:	Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.		
Arhitekts	Dz.Cirule		03.08.2018.	OBJEKTS:	Ražošanas ēkas nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.		
Izstrādāja	V.Kurajevs		03.08.2018.	PASŪTĪTĀJS:	Ventspils Brīvostas pārvalde.		
				RASĒJUMS:	Mezģis "4".		

		RAŽOŠANAS ĒKA		Mezģis "4".	
SIA "Baltex Group", reģ. nr. 40103274353		PASŪTĪTUMA NR.: 2016 - 03		STADIJA: BP	
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv		MĒROGS: 1:10		LAPU SKAITS: LĀPĀ: ARD-1-6	