Telpas Nr. plānā	Telpas nosaukums	Platība, m²	Grīdas, m²								Sienas, m²			Griesti, m²		
			↓1	↓2	↓3	↓4	↓5	↓6	↓7	↓8	←1	←2	←3	↑1	↑2	↑3
101	Vējtveris	10,8		12,8									5,4	10,8		
102	Garderobes vieta	29,5		(104. t.)								(104. t.)		29,5		
103	Apspriežu telpa	89,2				94,9						119,7		89,2		
104	Ofiss	414,1		472,9								322,6		414,1		
105	Servera telpa	10,8				12,8						50,8				10,8
106	Apkopējas telpa	8,6		10,4									46,2	8,6		
107	Darbinieku atpūtas telpa	69,4				74,5						118,2		69,4		
108	Vējtveris	3,6		4,7									25,8	3,6		
109	Priekštelpa	29,9		29,9								90,5		29,9		
110	Ģērbtuve (vīr.)	105,7				114,8							204,2		105,7	
111	Priekštelpa	6,6		11,2							25,8		9,8		6,6	
112	WC	1,3		(111. t.)							(111. t.)		(111. t.)		1,3	
113	WC	1,3		(111. t.)							(111. t.)		(111. t.)		1,3	
114	Dušu telpa (arī invalīdiem)	7,4		8,9							21,2		8,7		7,4	
115	Ģērbtuve (siev.)	36,9				40,6							71,6		36,9	
116	Priekštelpa	3,3		7,5							20,8		7,9		3,3	
117	WC	1,3		(116. t.)							(116. t.)		(116. t.)		1,3	
118	WC	1,3		(116. t.)							(116. t.)		(116. t.)		1,3	
119	Dušu telpa (arī invalīdiem)	7,4		9,0							21,2		8,7		7,4	
120	Gaitenis	30,9		36,5							3,0	106,1		30,9		
121	Darba maiņu vadītāja telpa	12,2			14,6							43,2		12,2		
122	Palīgtelpa	11,7				13,7						38,7		11,7		
123	Tehnologa telpa	24,9			28,2							62,9		24,9		
124	Priekštelpa	3,2		8,2							21,8		8,3		3,2	
125	WC (siev.)	1,6		(125. t.)							(125. t.)		(125. t.)		1,6	
126	WC (siev.)	1,6		(125. t.)							(125. t.)		(125. t.)		1,6	
127	Priekštelpa	5,5		8,8							22,9		8,7		5,5	
128	WC (vīr.)	1,6		(127. t.)							(127. t.)		(127. t.)		1,6	
129	WC (inv.)	4,9		6,3							17,2		7,1		4,9	
130	Laboratorija	29,9		33,4									67,0		29,9	
131	Gaitenis	45.6		53,2								147,0		45,6		
132	Gaitenis	8,1		(104. t.)								(104. t.)		8,1		
133	Ugunsdzēsības sūkņu telpa	21,1					21,1						36,6			21,1
134	Tehniskā telpa	21,1					21,1						58,5			21,1
135	Elektrosadale	12,7					12,7						52,7			12,7
136	Elektrotransformatora telpa	27,1					27,1						62,4			27,1
137	Siltuma mezgls	26,5					26,5						40,0			26,5
138	Gatavās produkcijas telpa	299,2	299,2													
139	Palešu telpa	101,4	101,4													
140	Marķēšanas - transportēšanas iekārtu un griešanas telpa	597,0	597,0													
141	Priekštelpa	17,3	17,3													
142	Papīra ruļļu telpa	667,1					667,1									
143	Ofsetdrukāšanas telpa	977,6	977,6													
144	Drukāšanas -laminēšanas telpa	1003,2	1003,2													
145	Gaitenis	253,1	253,1													
146	Drukas mašīnu detaļu mazgāšanas telpa	165,6						165,6								
147	Laboratorija	8,5		10,3										8,5		
148	Krāsu un solventmateriālu glabāšanas-sagatavošanas telpa	191,0						191,0								
149	Galveno ūdens materiālu telpa	76,5						76,5								
150	Kartona ruļļu griešanas telpa	50,3	50,3													
151	Iekārtu noregulēšanas un kontrolierīču telpa	22,2				22,2										
152	Eļļas boileru telpa	53,8	53,8													
153	Tehniskā telpa	21,8	21,8													21,8
154	Aukstuma iekārtas telpa	22,6	22,6													
155	Atgriezumu pārstrādāšanas telpa	66,0	66,0													
156	Priekštelpa	29,5	29,5													
157	Materiālu pieņemšanas-izkraušanas telpa	122,7	122,7													
201	Ventilācijas iekārtu platforma	95,8							95,8							
202	Ventilācijas iekārtu platforma	96,3							96,3							
203	Laipas	147,6								147,6						
204	Priekštelpa	18,7							18,7							
205	Priekštelpa	17,9							17,9							
	Kopā:	6332,7	3615,5	724,0	42,8	373,5	775,6	433,1	228,7	147,6	153,9	1099,7	729,6	797,0	220,8	108,5

Grīdu tipi	Materiāli
1 (G1-1) (G1-1*)	• Epoksīdsveķu antistatisks pārklājums, piem., MAPEI Maperimeter M grunts - 2 • Epoksīdsveķu gruntēšanas sastāvs - 0.2 • Sintētisko sveķu pamatnes izveides pārklājums - 0.2 • Pamatnes konstrukcija
2 (G1-2)	• Neslīdošas akmens masas flīzes, piem., Pavigres Mogano - 8.3 • Elastīga flīžu līme - 5 • Pamatnes konstrukcija
3 (G1-3)	• Heterogēns PVC grīdas segums, piem., FORBO Marmoleum Topshield 2 - 2.5 • Linoleja līme • Pamatnes konstrukcija
4 (G1-4)	• Heterogēns PVC grīdas segums, piem., FORBO Surestep Original - 2.0 • Linoleja līme • Pamatnes konstrukcija
5 (G1-5) (G1-5*)	• Slīpēts pretputekļu un virsmas cietinošs segums • Pamatnes konstrukcija
6 (G1-6)	• Rievotās alumīnija loksnes - 4 • Amortizējošs slānis • Pamatnes konstrukcija
7 (G2-1)	• Slīpēts pretputekļu un virsmas cietinošs segums • Pamatnes konstrukcija
8 (G2-2)	• Pamatnes konstrukcija

Sienas	Materiāli
1	• Keramiskās sienas flīzes (h=2.1) • Flīžu līme • Hidroizolācijas kārta • Izlīdzinošais materiāls • Apmetums vai sienas materiāls
2	• Akrila krāsa 7T • Gruntskrāsa • Izlīdzinošais materiāls • Ar* un bez apmetuma
3	• Akrila krāsa 20T • Gruntskrāsa • Izlīdzinošais materiāls

Griesti	Materiāli
1	• Ģipškartona white "GKB" plātņu piekārtie griesti, krāsoti ar baltu akrilu 7T, kopā ar Knauf D112 vai D113 stiprinājumu sistēmu.
2	• Ģipškartona green "GKBI" plātņu piekārtie griesti, krāsoti ar baltu akrilu 20T, kopā ar Knauf D112 vai D113 stiprinājumu sistēmu.
3	• 2 slāņu ģipškartona red "GKF" plātņu piekārtie griesti, krāsoti ar baltu akrilu 7T, kopā ar Knauf D112 vai D113 stiprinājumu sistēmu.

PIEZĪMES:

1. Šo projekta lapu skatīt kopā ar pārējām "AR" markas lapām.
2. Pie ieejas tipogrāfijā paredzēti "FORBO" kājslauķi: ārpusē "Coral Grip" ar izmēriem 2,8x1,0 m; vējtverī "Coral Brush Pure" ar izmēriem 2,8x1,8m.
3. Starpsienas "CONA 25" markas SS1-1 kop. garums -10m, markas SSD1-1 kop. garums -5m.
4. Visas atkāpes no normatīviem, kā arī materiālu krāsu toņus saskaņot ar būvprojekta autoru.
5. Visiem materiāliem ir iespējami ekvivalenti, kas atbilst norādīto materiālu kvalitātei.
6. Apdares materiālu apjoms dots bez rezerves, aprēķinos pieņemt 10% materiālu rezervi.

Būvpr.daļas vad.	Dz.Cīrule		03.08.2018.
Arhitekte	Dz.Cīrule		03.08.2018.
Izstrādāja	V.Kurajevs		03.08.2018.

ADRESE: Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.

OBJEKTS: Ražošanas ēkas nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.

PASŪTĪTĀJS: Ventspils Brīvostas pārvalde.

BALTEX GROUP
SIA "Baltex Group", reģ. nr. 40103274353
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

RASĒJUMS: Ražošanas ēka — Apdares darbu tabula.

FAILS:

PASŪTĪJUMA NR.: 2016 - 03

ARHĪVA NR.: 1617

STADIJA: BP

MĒROGS: B/M

LAPU SKAITS:

LAPA: AR-1-10