



- Piezīmes:
- Sadalītie rūpnieciski komplektējama atbilstoši LVS EN 61439-1:2012.
 - Kabeļi vedami no apakšas un izvadīti no augšas.
 - Automātslēdzus aprīkot ar powerTag vai ekvivalentiem vadības un kontroles vadības līnēm.
 - Energozraudzības sistēmai paredzēt pievienošanu pie COMX 300 servera. Sadalīti aprīkot ar rūpnīcas automātiķu, paredzot to funkcionēšanu un datu nodrošināšanu attālināli.
 - Sadalītes rasējumus un komplektāciju pie pasūtīšanas saskaņot ar autoru.
 - Automātslēdzēm līdz 63A paredzēt powerTag energozraudzības moduļus kontrolzulkatē.
 - Sadalītes lēmumus paredzēt ar vienu 30% rezervi, aprīkojuma papildināšanai.
 - Elektropieslēgums tiek risināts ELT daļā.
 - Sadalīti aprīkot ar slēdzēni.
 - ARI pārslēgts iekļauts ELT daļā, skatīt ELT-3 abonenta daļu.
 - Komunikācijas kabeļi (Ethernet) paredzēti ESS daļā

60vpr.daļas vad.	A. Mūzis	14.09.2018.	ADRESĒ:	Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.
Inženieris	I. Grīgs	14.09.2018.	OBJEKTS:	Ražošanas ēkas nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.
			PASŪTĪTĀS:	Ventspils Brīvostas pārvalde.
			RĀSĒJUMS:	MS-1 shēma
			FAJLS:	PASŪTĪTĀMA NR.1: 2016 - 03
			STADIJA:	BP
			MĒROGB:	LAPU SKAITS: LAPA:
			b/m	EL-2.1



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 6666280, www.baltixgroup.lv