

ATKLĀTĀ KONKURSA

“Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2018/ 49 ERAF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI no Nr.1 līdz Nr.10

Ventspils, 2018.gads

**NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020**



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Nolikuma skaidrojumi Nr.1

1.jautājums.

Iepazīstoties ar iepirkuma būvprojekta sastāvu ir konstatēts, ka trūkst rasējumi videonovērošanas sistēmai. Lūdzam papildināt iepirkuma dokumentāciju ar videonovērošanas sistēmas rasējumiem atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstā Nr.2.10 (videonovērošanas sistēma) norādītajiem apjomiem.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

Nolikuma skaidrojumi Nr.2

1.jautājums.

Nolikuma punktā 12.1.2. ir rakstīts „Būvdarbu tāme jā sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, ņemot vērā tās prasības, kādas norādītas Iepirkuma dokumentos. „Vai tas nozīmē, ka Pretendentam savos virsizdevmos ir jāiekļauj izmaksas, kas būs saistītas ar būvlaukuma izbūvi un uzturēšanu pēc projekta sadaļā DOP norādītajiem apjomiem un prasībām?

Atbilde.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma izbūvi un uzturēšanu pēc būvprojekta sadaļā DOP norādītajiem apjomiem un prasībām, iekļaujamās virsizdevmos.

2.jautājums.

Nolikuma punktā 8.2. un līguma punktā 3.4. ir rakstīts „Iepirkuma līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var izmantot Pasūtītāja rezervi, nepārsniedzot 5% (piecus procentus) no Pretendenta norādītās līguma cenas.” Vai tas nozīmē, ka Pretendentam sava piedāvājuma koptāmē ir jāuzrāda šīs rezerves izmaksas?

Atbilde.

Nē, nav jāuzrāda. Pretendents iepirkuma nolikumam pievienotā būvdarbu apjoma koptāmes formu nemaina.

3.jautājums.

Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt izsniegto apjomu Nr.4.1 „Teritorijas labiekārtošana” poz. 3 „Krūmu zāģēšana un transportēšana uz atbērtni – kpl.1.00”. Kādā platībā šie darbi ir jāveic?

Atbilde.

Krūmu zāģēšanu un transportēšanu uz atbērtni veic labiekārtojuma robežās, 13900 m² platībā.

4.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtajā projekta lapās GP-1; TS-2; TS-3; TS-4; TS-5 un TS-6 apzīmējumos ir uzrādīta esošās ābeles pārstādīšana, bet šie darbi nekur nav uzrādīti! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Esošās ābeles pārstādīšana paredzēta cita projekta apjomos. GP-1 Pievienota piezīme, par pārstādāmo ābeli. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

5.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtie būvdarbu apjomi Nr.3.3. „Ārējā lietuss ūdens kanalizācija” nesakrīt ar izsniegtā projekta sadaļas UKT specifikācijās UKT-3 un UKT-4 uzrādītajiem apjomiem! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

6.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtie būvdarbu apjomi Nr.3.2. „Ārējā sadzīves kanalizācija” nesakrīt ar izsniegtā projekta sadaļas UKT specifikācijās UKT-2 uzrādītajiem apjomiem! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

7.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtie būvdarbu apjomi Nr.3.1. „Ārējais ūdensvads” nesakrīt ar izsniegtā projekta sadaļas UKT specifikācijās UKT-1 uzrādītajiem apjomiem! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

8.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtie būvdarbu apjomi Nr.3.4. „ELT” nesakrīt ar izsniegtā projekta sadaļas ELT specifikācijās ĒLT ĒKA un ELT ĒKA _Arnis uzrādītajiem apjomiem! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

9.jautājums.

Atsaucoties uz pievienoto ģeotehniskās izpētes pārskatu par grunts ūdens līmeni objektā, izbūvējot ārējos siltumtīklus vai nebūs nepieciešams pazemināt grunts ūdens līmeni?

Atbilde.

Gruntsūdens pazemināšana ir vajadzīga, tā jāiekļauj esošo pozīciju izmaksās atsevišķi neizdalot. DOP sadaļas SA ir papildināts. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

10.jautājums.

Atsaucoties uz pievienoto ģeotehniskās izpētes pārskatu par grunts ūdens līmeni objektā, izbūvējot ārējos ūdensvada tīklus vai nebūs nepieciešams pazemināt grunts ūdens līmeni?

Atbilde.

Gruntsūdens pazemināšana ir vajadzīga, tā jāiekļauj esošo pozīciju izmaksās atsevišķi neizdalot. DOP sadaļas SA ir papildināts. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

11.jautājums.

Atsaucoties uz pievienoto ģeotehniskās izpētes pārskatu par grunts ūdens līmeni objektā, izbūvējot ārējos gāzes apgādes tīklus vai nebūs nepieciešams pazemināt grunts ūdens līmeni?

Atbilde.

Gruntsūdens pazemināšana ir vajadzīga, tā jāiekļauj esošo pozīciju izmaksās atsevišķi neizdalot. DOP sadaļas SA ir papildināts. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

12.jautājums.

Vai ir iespēja saņemt izsniegtajiem būvdarbu apjomiem Nr.2.5. „Siltuma mezgls” atbilstošu projekta sadaļu?

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

13.jautājums.

Vai ir iespēja saņemt izsniegtajiem būvdarbu apjomiem Nr.2.10. „Videonovērošanas sistēma” atbilstošu projekta sadaļu?

Atbilde.

Videonovērošanas sadaļa no būvdarbu apjomiem tiek izslēgta. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

14.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtajā projekta sadaļā 07 „ESS; EST” specifikācijās ir palīdzības pogas apjomi, bet šie darbi nekur nav uzrādīti! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

15.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtie būvdarbu apjomos Nr.2.1. „Iekšējais ūdensvads” nav iekļauta no projekta apjomu specifikācijas poz. 19 „Tērauda vītņu pāreja DN100/65 – 1.00gab.”! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

16.jautājums.

Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt izsniegto būvdarbu apjomu Nr.3.5. „Ārējais gāzes vads” poz.2.2. „TP-2A Plāksne (pamatne) Dzelzbetona Bloks – 2.00gb.” un poz.2.3. „Zemes rakšana – 6.00m” ģeometriskos izmērus?

Atbilde.

6 m², dziļums 30 cm. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

17.jautājums.

Vai izsniegto būvdarbu apjomu Nr.3.5. „Ārējais gāzes vads” poz.1 „Tvertnes pazemes noliktavas izbūve” uzrādītie darbi nedublējas ar izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.12. „Dažādi darbi” sadaļas „Gāzes cisternu pamati (DzK 08)”?

Atbilde.

Nedublējas, jo DZK08 ir norādīti pamatu apjomi, bet plātnes pēc GAT.

18.jautājums.

Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt izsniegto būvdarbu apjomu Nr.4.1. „Teritorijas labiekārtošana” poz.49; 50; 51; un 52 vārtu un vārtnu augstumu, jo projekta lapā ĢP-1 apzīmējumos šis augstums ir uzrādīts 1.5m nevis kā darbu apjomos 2.0m?

Atbilde.

Pareizais elementu augstums – 2m. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

19.jautājums.

Vai ir iespēja saņemt būvdarbu apjomu Nr.1.12. „Dažādi darbi” poz. „Ieejas mezgla konstrukcijas” rasējumus?

Atbilde.

Skatīt MK11.2.

20.jautājums.

Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.11. „Nojumes būvniecība” poz.60 ” Jumta profila montāža – 205.00m²”. Kāds jumta segums šeit ir paredzēts?

Atbilde.

Tērauda profilloksne, b=18, piemēram, RUUKKI Profils S18 vai ekvivalents.

21.jautājums.

Izsniegtajos būvdarbu apjomos Nr.1.11. „Nojumes būvniecība” nav jāiekļauj grīdas izbūve atbilstoši rasējuma lapā AR-2-2 griezumā 2-2 uzrādītajam?

Atbilde.

Grīdas konstrukcija ir identiska ar brauktuves konstrukciju, apjomi iekļauti GP sadaļas apjomos.

22.jautājums.

Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.9. „Iekšējie apdares darbi” poz.9 „Rīģipša lūku montāža piekārtos griestos – 50 gb.” izmērus?

Atbilde.

Paredzēti 600x600.

23.jautājums.

Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.9. „Iekšējie apdares darbi” sienu špaktelēšanas un krāsošanas apjomus. Sienu apmetuma apjomi ir 660.00m² un ģipškartona virsmas ir 1965.00m², kopā sanāk 2625.00m², bet apjomu tabulā ir tikai 1829.30m². Vai pārējais apjoms paliek bez apdares?

Atbilde.

Sienu konstrukcija ir paredzēta visā ēkas augstumā līdz jumtam, apdare telpās ir paredzēta tikai līdz piekārtiem griestiem. Apjomi tāmē saskaņā ar AR-1-11 un apdares tabulu AR-1-10.

24.jautājums.

Pēc darbu apjomiem Nr.1.3. „Sienas, nesošās konstrukcijas” ģipškartona apšuvuma apjoms ir 1990.00m² nevis 1965.00m²! Lūdzam veikt korekcijas būvdarbu apjomos Nr.1.9!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

25.jautājums.

Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.8. „Ailu aizpildījuma elementi”poz.7 un poz.8 „Velux” logu izmērus? Projektā ir 1.0*1.5m, apjomos 1.2*1.5m!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

26.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtajā projekta sadaļā „TRAF” ir rasējuma lapas BK-2; BK-3; BK-4 un BK-5, bet šie darbi nekur nav uzrādīti! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Būvdarbu apjomu saraksts papildināts ar sarakstu Nr.1.13. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

27.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtajā projekta lapā DZK – 04.1 norādījumos ir rakstīts „Starp grīdu uz pāļiem un grīdu uz grunts, un saliekamā dzelzsbetona kolonnām veidot deformācijas šuvi; t=20mm putupolistirols”, bet šie darbi nekur nav uzrādīti! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Kopējais deformācijas šuves apjoms starp atšķirīga tipa grīdām un starp grīdām un kolonnām ir 270m (Deformācijas šuves biezums 20mm, augstums 180mm). Kopējais deformācijas šuves apjoms starp cokola siju un grīdu ir 300m (Deformācijas šuves biezums 20mm, augstums 180mm). Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

28.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtajā projekta lapā ARD-1-3 cokola izbūves mezglā ir uzrādīts, ka starp betonēto grīdu un cokola sijām ir jāiebūvē neoprēna 10mm bieza lenta, bet šie darbi nekur nav uzrādīti! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

29.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtajā projekta lapā AR-1-12 grīdas tipa G 1-1 griezumā ir uzrādīta betona C12/15 izlīdzinošā kārtā 50mm biezumā 2596.60m² platībā, bet šie darbi nekur nav uzrādīti! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

30.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtajā projekta lapā AR-1-12 grīdas tipa G 1-5* griezumā ir uzrādīta betona C12/15 izlīdzinošā kārtā 50mm biezumā 680.60m² platībā, bet šie darbi nekur nav uzrādīti! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

31.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtajā projekta lapā AR-1-12 grīdas tipa G 1-6 griezumā ir uzrādīts apdares materiāls no rievotas alumīnija loksnes (1050A; H184; 4mm), bet būvdarbu apjomu Nr.1.7. „Grīdas ”poz.30 ir uzrādīts „Nerūsējošu tērauda plātņu ieklāšana t.sk. amortizējošs slānis (1050A, H184;4mm)”! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

32.jautājums.

Vai izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.6. „Jumts” poz.17 „Sniega barjeras RSSSB uzstādīšana – 205.00m” nav kļūda, jo karnīzes izbūves kopējais garums ir 200m?

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

33.jautājums.

Pretendents lūdz precizēt izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.6. „Jumts” poz.7 „Jumta kores izbūve – 100.00m”.No kāda materiāla ir domāta šī kores detaļa?

Atbilde.

Kore paredzēta no bitumena.

34.jautājums.

Vai izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.6. „Jumts” poz.6 „Modificēta ruļveida seguma ieklāšana jumtam – 6062.00m²” nav kļūda, jo šeit nav ierēķināts karnīzes platums abās pusēs, kas ir ~ 100.00m², līdz ar to arī ruļļu materiālu apjomos arī ir izmaiņas? Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

35.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtajā projekta lapās AR-1-4; AR-1-5 un AR-1-6 ir redzams, ka pa asīm 1 un 11 tiek izbūvēti parapeti, kas būs jānosedz ar skārdu, bet šie darbi nekur nav uzrādīti! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

36.jautājums.

Izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.5. „Pārsegums” poz.4; poz.6; poz.8 un poz.9 nesakrīt metāla konstrukciju apjomi ar attiecīgo pārseguma konstrukciju specifikācijās uzrādīto? Lūdzam veikt darbu apjomu.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

37.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtajā projekta lapās MK-03.3 ir uzrādīti apjomi platformas dzelzsbetona grīdas izbūvei, bet šie darbi nekur nav uzrādīti! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

38.jautājums.

Vai izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.4. „Kāpnes” poz.7 „Režģoti pakāpieni 1200x500 mm – 31.00gb.” nav kļūda, jo projekta rasējuma lapā MK-11 ir uzrādīts „ režģota platforma – 3gab”? Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

39.jautājums.

Vai izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.3. „Sienas, nesošās konstrukcijas” poz.8 un poz.9 apjomos nav kļūda, jo projekta rasējuma lapā AR-1-11 ir uzrādīts sienas S3 apjoms ir 50m2, sienas S3* apjoms ir 25m2 un sienas S5 apjoms ir 4505m2, kopā sanāk 4580m2? Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

40.jautājums.

Vai izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.2. „Pamati” poz.1 apjomos nav kļūda, jo projekta rasējuma lapā DZK-02 ir uzrādītais pāļu daudzums ir $190+30+244=464$ gb.? Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

41.jautājums.

Vai izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.2. „Pamati” poz.6 „ Peiko HPM 36P – 276gb.”apjomos nav kļūda, jo projekta rasējuma lapās no DZK-03.1. līdz DZK-0.3.9. kopējais detaļu daudzums ir 140gb.? Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

42.jautājums.

Vai izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.2. „Pamati” poz.7 „Betona C35/45+ XC2 iestrādāšana pamatu konstrukcijās, novibrējot, betonu padod ar sūkni – 8.80m³”apjomos nav kļūda, jo projekta rasējuma lapās no DZK-03.1. līdz DZK-0.3.9. kopējais betona daudzums ir ~14.92m³? Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

43.jautājums.

Vai izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.2. „Pamati” poz.9 „Betona C12/15 iestrādāšana pamatu konstrukcijās, novibrējot, betonu padod ar sūkni – 6.50m³”apjomos nav kļūda, jo projekta rasējuma lapās no DZK-03.1. līdz DZK-0.3.9. kopējais betona daudzums ir ~8.89m³? Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Pareizais apjoms tāmē Nr.1,2 poz.9 6,5 m³.

44.jautājums.

Vai izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.2. „Pamati” poz.13 „Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana pamatiem un nojaukšana, noma – 830.00m²”veidņu daudzums nav par mazu? Pēc aprēķiniem tam vajadzētu būt ~ 960.00m²! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

45.jautājums.

Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.1. „Sagatavošanās darbi, būvlaukuma uzturēšana” poz.2 „Gruntsūdens pazemināšana – 1kpl. Vai šeit ir jāparedz gruntsūdens pazemināšana arī 0 cikla izbūves darbiem?

Atbilde.

Jā, jāparedz arī 0 cikla izbūves darbiem.

46.jautājums.

Kur Pretendentam jāiekļauj izmaksas par šķembota pamatojuma sagatavošanu pāļu dzīšanas darbiem, lai nodrošinātu brīvu pāļu dzīšanas agregāta un palīgtechnikas pārvietošanos?

Atbilde.

Būvdarbu apjomu pāļu dzīšanas pozīcijās.

47.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtajā projekta lapā AR-1-2 pie ārdurvīm un vārtiem ir redzami betona pandusi un pakāpieni, bet šie darbi nekur nav uzrādīti! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Nav atsevišķi betonēti laukumi vai pakāpieni. Šie elementi ir pie bruģa kopējiem apjomiem.

48.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtajā projekta lapā ĢP-1 pie ass G starp asīm 4 un 6 ir redzama vēdināšanas iekārta un slāpekļa rezervuārs. Vai šīm iekārtām nebūs vajadzīga pamatu izbūve, tad šie darbi nekur nav uzrādīti! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Apjomi uzrādīti būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1.12 1-21 poz.

49.jautājums.

Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt izsniegto būvdarbu apjomu Nr.4.1. „Teritorijas labiekārtošana” poz.48 „Žogs "Nylofor 3D Pro" uzstādīšana – 455m.” Kāds ir žoga paneļu augstums, rasējuma lapā ĢP-1 piezīmēs ir uzrādīts žoga augstums 1.53m, bet ja vārtu augstums būs tomēr 2m, tad arī žogam būtu jābūt tādām pat?

Atbilde.

Pareizais žoga augstums – 2m. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

50.jautājums.

Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.6. Jumti” poz.8 „Deflektoru montāža – 44gb.” Kāda diametra jumta ventilācijas izvadi ir paredzēti?

Atbilde.

Paredzēti 160mm diametrā, piemēram, ALIPAI 160 vai ekvivalenti (nodrošinot ventilāciju 140m²).

Nolikuma skaidrojumi Nr.3

1.jautājums.

Par Būvdarbu izpildes termiņu.

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Konkursa nolikuma 2.5.punktā un Līguma projekta 4.1.punktā norādītie 13 mēneši ir būvdarbu izpildes laiks, kas neietver objekta nodošanu ekspluatācijā, t.sk. ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītās dokumentācijas sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam.

Atbilde.

Konkursa nolikuma 2.5.punktā un Līguma projekta 4.1.punktā norādītais termiņš neietver objekta nodošanu ekspluatācijā.

2.jautājums.

Līguma projekta 14.9.punktā noteikts, ja Izpildītāja vainas dēļ Darbs nav izpildīts un Objekts nav pieņemts ekspluatācijā līdz 2020.gada 15.martam, tad Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam šādus zaudējumus:

14.9.1. Pasūtītāja nesaņemto ERAF atbalstu ražošanas ēkas celtniecībai (maksimālais ERAF atbalsts līdz 1 165 802,83 EUR (viens miljons viens simts sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti divi euro un 83 centi);

14.9.2. zaudējumus, kurus no Pasūtītāja pieprasa atlīdzināt ēkas nomnieks tādēļ, ka ēka nav pieņemta ekspluatācijā, t.sk., ēkas nomnieka nesaņemtais finansējums no ERAF atbalsta programmas.

Saskaņā ar Konkursa nolikuma nosacījumiem pretendents ar piedāvājuma nodrošinājumu jāgarantē sava piedāvājuma spēkā esību 6 mēnešus pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa. Pieņemot, ka līgums var tik noslēgts jebkurā dienā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības laikā, piemēram, 2019.gada 27.aprīlī, tad būvdarbu izpildei līdz 2020.gada 15.martam neatliek 13 mēneši, nemaz neskaitot dokumentācijas sagatavošanas 2 mēnešu termiņu.

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka iepirkuma līguma slēgšanas brīdī ar uzvarējušo pretendentu Līguma projekta 14.9.punktā noteiktais termiņš nepieciešamības gadījumā tiks pagarināts, ņemot vērā:

- 1) sākotnējās dokumentācijas iesniegšanas termiņu – 10 dienas no iepirkuma līguma parakstīšanas;
- 2) būvdarbu uzsākšanas termiņu – 10 dienas pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā;
- 3) būvdarbu izpildes termiņu – 13 mēneši;
- 4) dokumentācijas sagatavošanas termiņu – 2 mēneši;
- 5) laiku, kurā Pasūtītājs iesniedz dokumentus Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvajā inspekcijā – 5 darba dienas;
- 6) laiku, kurā Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvajā inspekcija pieņem ēku ekspluatācijā – 10 darba dienas.

Atbilde.

Nē, termiņš netiks pagarināts. Objektam jābūt pieņemtam ekspluatācijā līdz 2020.gada 15.martam.

Nolikuma skaidrojumi Nr.4

1.jautājums.

Ņemot vērā projekta sarežģītību, BK un MKD sadaļu detalizācijas nepieciešamību, kā arī būvniecības darbu daudzveidīgumu, lūdzam pagarināt iesniegšanas termiņu līdz 16.11.2018., tādējādi ļaujot sagatavot un iesniegt patiešām kvalitatīvu un pilnvērtīgu piedāvājumu.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.

2.jautājums.

Lūdzam skaidrot un labot pāļu daudzumu:

- 9.pielikumā, Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1.2., 1.pozīcijā ir norādīti 459 pāļu gabali;
- 11.pielikumā, DZK-02.1 rasējumā ir 464 pāļu gabali.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.

Nolikuma skaidrojumi Nr.5

1.jautājums.

Par krūmu zāģēšanas darbu apjomiem.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksta Nr.4.1 pozīcijā Nr.3 ir paredzēta krūmu zāģēšana un transportēšana uz atbērtni ar darbu apjomu - komplekts 1.

Krūmu zāģēšanas izmaksu aprēķinam nepieciešams zināt zāģējamo krūmu platību kvadrātmetros (m²) vai hektāros (ha). Pretējā gadījumā Konkursa pretendentiem nav iespējams sagatavot salīdzināmus finanšu piedāvājumus. Katra pretendenta izpratne par 1 komplektā ietilpstošo darba apjomu var būt atšķirīga. Izsakot attiecīgā darba apjomu šādā veidā, nav arī iespējams noteikt, vai pretendenta piedāvātā cena attiecīgajā pozīcijā nav atzīstama par nepamatoti zemu.

Lai ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju precizēt zāģējamo krūmu platību, norādot darba apjomu mērvienību kvadrātmetros (m²) vai hektāros (ha).

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

2.jautājums.

Par teritorijas segumu izbūves darbu apjomiem.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 "Būvdarbu apjomi_1" būvdarbu apjomu sarakstā Nr.4.1 "Teritorijas labiekārtošana" ir uzskaitīti teritorijas segumu izbūves darbu apjomi. Būvprojektā teritorijas segumu izbūves darbu apjomi ir attēloti dwg failā "GT_Tipografija_3.08.18." rasējumā TS-4 "Segumu plāns" un dwg failā "GT_UKT_2018_08_06" rasējumā TS-4 "Segumu plāns".

Ieinteresētais piegādātājs, salīdzinot Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 "Būvdarbu apjomi_1" būvdarbu apjomu sarakstā Nr.4.1 "Teritorijas labiekārtošana" uzskaitītos teritorijas segumu izbūves darbu apjomus ar dwg failā "GT_Tipografija_3.08.18." rasējumā TS-4 "Segumu plāns" un dwg failā "GT_UKT_2018_08_06" rasējumā TS-4 "Segumu plāns" attēlotajiem segumu izbūves darbu apjomiem, konstatēja sekojošas neatbilstības:

Nr.p. k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Pielikums Nr.9 "Būvdarbu apjomi_1"	DWG fails GT_Tipografija_3.08.18., rasējums TS-4	DWG fails GT_UKT_2018_08_06, rasējums TS-4
1	2	3	4	5	6
	Teritorijas labiekārtošana				
	III Celtniecības darbi				
	Brauktuve Ev2≥180MPa				
6	Betona bruģakmens "UNI COLOC" pelēks ieklāšana	m ²	2736	3030	5620
7	Betona bruģakmens "NOSTALITH-L" pelēks ieklāšana	m ²	84		
	Betona bruģakmens brauktuvei "UNICOLOC"(112,5x112,5x80), "Taisnstūris T-8" (200x100x80). "UNICOLOC" 92% sarkans, "NOSTALITH-L" 8% sarkans	m ²	Nav apjoma	Nav apjoma	20
	Stāvvietas un nojume Ev2≥150MPa				
18	Betona bruģakmens "NOSTALITH-L" sarkans ieklāšana	m ²	51	53	65
19	Betona bruģakmens "NOSTALITH-L" melns ieklāšana	m ²	3		
	Betona bruģakmens stāvvietām "TAISNSTŪRIS T-6" (200x100x60) (25%sarkans, 25%pelēks, 25%brūns, 25% dzeltens ar balto cementu)	m ²	Nav apjoma	Nav apjoma	35
	Ietve				
26	Betona bruģakmens "TAISNSTŪRIS T-6" sarkans ieklāšana	m ²	552	552	367
	Apļakmens segums ar augsni				

28	Zāliena un apaļakmens seguma ierīkošana ar augsnes pildījumu, h=20cm	m ²	71	71	Nav apjoma
31	Stiprināta zāliena izbūve	m ²	455	455	Nav apjoma
	Apaļakmens segums	m ²	Nav apjoma	Nav apjoma	10
	Apzaļumošana				
44	Zaļās zonas nostiprināšana ar melnzemi h=10 cm biezumā, apsējot ar zāliena sēklu maisījumu	m ²	6276	6276	5235
	Apmales				
8, 22, 36	Betona apmale BR 100.30.15 uzstādīšana uz betona C16/20 pamata	m	374	528	890
9, 21	Betona apmale BR 100.22.15 uzstādīšana uz betona C16/20 pamata	m	51	85	200
10	Slīpo ceļa apmaļu komplekts (1 labā + 1 kreisā) BR100.30/22.15 uzstādīšana	kpl	21	21	25
20	Ceļu slīpo iebrauktuviņu komplekts (1 labā + 1 kreisā+ 13 pamatnes) uzstādīšana	kpl	2	2	Nav apjoma
27	Betona apmale BR 100.20.8 uzstādīšana uz betona C16/20 pamata	m	326	326	108

Lai ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju precizēt būvdarbu apjomu saraksta Nr.4.1 “Teritorijas labiekārtošana” segumu izbūves darbu apjomus.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.

3.jautājums.

Par ārējā ūdensvada izbūves darbu apjomiem un materiālu specifikāciju.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu sarakstā Nr.3.1 “Ārējais ūdensvads” ir paredzēta ārējā ūdensvada izbūve. Būvprojektā ūdensvada materiālu specifikācija un darbu apjomi ir atrodamā excel failā “Specifikācija UKT_2018_08_14”.

Ieinteresētais piegādātājs, salīdzinot Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu sarakstā Nr.3.1. uzskaitītos darbu un materiālu apjomus ar excel failā “Specifikācija UKT_2018_08_14” uzskaitījumiem, konstatēja sekojošas neatbilstības:

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums		Mērvienība	Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksts Nr.3.1	Excel fails "Specifikacija UKT_2018_08_14"
1	2		3	4	5
	Ārējais ūdensvads				
	Ūdensvada sistēma Ū1 (materiāli)				
1	PE spiediena cauruļvadi PN10, PE100	OD160	m	140	112
2	PE spiediena cauruļvadi PN10, PE100	OD110	m	6	18,5
3	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis ar kāta pagarinātāju un kaļamā ķeta kapi bruģa segumā. Spiediena klase PN10. Kaļamā ķeta kape atbilstoši LVS EN124 ar iekšējo diametru ne mazāku par 160mm.	DN150	gb	1	2
4	Ķeta atloku trejgabals DN150/150/150		gb	2	1
5	Ķeta atloku trejgabals DN150/100/150		gb	1	1
6	Ķeta atloku līkums DN150, 90°		gb	3	Nav pozīcijas un apjoma
7	Enkurojošs atloku adapteris PE cauruļvadam OD160		gb	12	15
8	Enkurojošs atloku adapteris PE cauruļvadam OD110		gb	1	1
9	Universālais atloku adapteris	DN150	gb	2	Nav pozīcijas un apjoma
10	Betona balsts		gb	4	5
11	Dz/betona aka komplektā ar kāpšļiem, tērauda aizsargč., pamatni, pārsegumu, čuguna vāku zaļajā zonā, slodzes klase 25t. ar augstuma regulēšanas gredzeniem un hidroizolāciju pilnā apjomā. H=2,26m	DN1500	gb	2	2
12	Pazemes tipa ugunsdzēsības hidrants (uzstādāms dz/ betona akā) komplektā ar aizbīdņa kāta pagarinātāju, ķeta atloku trejgabalu un visiem nepieciešamajiem savienojumiem un stiprinājumiem. Hidranta stāvvads siltināts. Betona atbalsta bloks zem līkuma 90°	DN150	gb	2	2
13	Esošā bruģa seguma atjaunošana saskaņā ar konstruktīvo shēmu lapā ŪKT-3.		m2	12	Nav pozīcijas un apjoma

14	Palīgmateriāli cauruļvadu un akas montāžai		kpl	1	Nav pozīcijas un apjoma
15	Smilts pabērums zem cauruļvada un šahtas	h=20cm	m3	25	15
16	Smilts apbērums un uzbērums virs cauruļvada	h=Ø+20cm	m3	67	52
17	Smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu $K > 1,0 \text{ m/dnn.}$		m3	288	228
	Ķeta atloku līkums 133°	DN150	gab.	Nav pozīcijas un apjoma	1
	Ķeta atloku līkums 90°	DN150	gab.	Nav pozīcijas un apjoma	2
	Atloku aizbīdnis	DN150	gab.	Nav pozīcijas un apjoma	2
Ūdensvada sistēma Ū1 (darbu apjomi)					
1	Trases nospraušana		m	146	130,5
2	Cauruļvadu montāža tranšējā		m	146	130,5
3	Pieslēgums pie esošā tīkla d150		vietas	1	Nav pozīcijas un apjoma
4	Smilts pabēruma ieklāšana un blīvēšana		m3	25	15
5	Smilts apbēruma ieklāšana un uzbēruma ieklāšana		m3	67	52
6	Šķērsojumi ar esošajām komunikācijām un to atšurķēšana ar rokām bez mehānismiem		vietas	5	Nav pozīcijas un apjoma
7	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdņa DN150 ar kapi asfalta segumā montāža		kpl	1	Nav pozīcijas un apjoma
8	Tranšejas rakšana		m3	380	295
9	Tranšejas aizbēršana ar jaunu pievestu grunti (smilšaina		m3	288	228
	grunts, filtrācijas koeficients $K > 1,0 \text{ m/dnn.}$				
10	Liekās grunts aizvešana uz pasūtītāja norādīto atbērtni		m3	380	295
11	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude		m	146	130,5
12	Cauruļvadu dezinfekcija		m	146	Nav pozīcijas un apjoma
13	Izpildedokumentācijas izgatavošana un saskaņošana		m	146	130,5
14	Izbūvētā ūdensvada nodošana ekspluatācijā		kpl	1	Nav pozīcijas un apjoma
15	Būvgružu utilizācija		kpl	1	1
16	Grunts ūdens līmeņa atsūkņēšana visā tranšejas garumā		m	146	130,5

	Ugunsdzēsības hidrantu akas montāža t.sk.hidranti		kompl.	Nav pozīcijas un apjoma	2
	Šķērsojumi ar projektējamām komunikācijām		vietas	Nav pozīcijas un apjoma	8

Lai ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju precizēt ārējā ūdensvada izbūves darbu apjomus un materiālu specifiku.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

4.jautājums.

Par ārējās sadzīves kanalizācijas cauruļvada izbūves darbu apjomiem un materiālu specifiku.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu sarakstā Nr.3.2 “Ārējā sadzīves kanalizācija” ir paredzēta ārējās sadzīves kanalizācijas cauruļvada izbūve. Būvprojektā ārējās sadzīves kanalizācijas cauruļvada materiālu specifika un darbu apjomi ir atrodamā excel failā “Specifikācija UKT_2018_08_14”.

Ieinteresētais piegādātājs, salīdzinot konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu sarakstā Nr.3.2. uzskaitītos darbu un materiālu apjomus ar excel failā “Specifikācija UKT_2018_08_14” uzskaitītajiem, konstatēja sekojošas neatbilstības:

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums		Mērvienība	Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksts Nr.3.2	Excel fails "Specifikācija UKT_2018_08_14"
1	2		3	4	5
	Ārējā sadzīves kanalizācija				
	Sadzīves kanalizācijas sistēma K1 (materiāli)				
1	PP monolītsienu pašteses sadzīves kanalizācijas cauruļvads, ieguldes klase SN8	OD160	m	59,2	61,8
2	PP monolītsienu pašteses sadzīves kanalizācijas cauruļvads, ieguldes klase SN8	OD110	m	5	8
3	Rūpnieciski ražots siltināts pašteses kanalizācijas cauruļvads PP, ieguldes klase SN8	OD110/200	m	6	Nav pozīcijas un apjoma
4	Kanalizācijas plastmasas skataka Ø600 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāka rāmi; peldošā	Ø600	kpl	3	3

	tipa vāku 40 t. dziļumā no 1,50m - 2,00m				
5	Kanalizācijas plastmasas skataka Ø600 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāka rāmi; vāku zaļajā zonā 25 t. dziļumā no 1,84m	Ø600	kpl	1	Nav pozīcijas un apjoma
6	Palīgmateriāli cauruļvadu un aku montāžai		kpl	1	1
7	Smilts pabērums zem cauruļvada	h=20cm	m3	12	8
8	Smilts apbērums un uzbērums virs cauruļvada	h=Ø+20cm	m3	31	28
9	Smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu K>1,0m/dnn.		m3	142	Nav apjoma
	Plastmasas un ķeta fasendaļas		kpl	Nav pozīcijas un apjoma	1
Sadzīves kanalizācijas sistēma K1 (darbu apjomi)					
1	Trases nospraušana		m	70,2	69,8
2	Cauruļvadu montāža tranšejā		m	70,2	69,8
3	Plastmasas akas montāža		kpl	4	3
4	Smilts pabēruma ieklāšana un blīvēšana		m3	12	8
5	Smilts uzbēruma ieklāšana		m3	31	28
6	Tranšijas rakšana		m3	185	110
7	Tranšijas aizbēršana ar jaunu pievestu grunti (smilšaina grunts, filtrācijas koeficients K>1,0m/dnn.		m3	142	74
8	Liekās grunts aizvešana uz pasūtītāja norādīto vietu		m3	185	110
9	Pieslēgums pie esošā kanalizācijas tīkla d160 pie atzara		kpl	1	Nav pozīcijas un apjoma
10	Pieslēgums pie esošā kanalizācijas tīkla esošajā akā		kpl	1	Nav pozīcijas un apjoma
11	Cauruļvadu CCTV inspekcija		m	70,2	69,8
12	Izpilddokumentācijas izgatavošana un saskaņošana		kpl	1	69,8 (m)
13	Grunts ūdens līmeņa atsūkņēšana visā tranšijas garumā		m	70,2	69,8
14	Izbūvēto kanalizācijas cauruļvadu nodošana ekspluatācijā		kpl	1	Nav pozīcijas un apjoma

15	Būvgružu utilizācija		kpl	1	Nav pozīcijas un apjoma
	Projektējamo komunikāciju šķērsošana		vietas	Nav pozīcijas un apjoma	5

Lai ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju precizēt ārējās sadzīves kanalizācijas cauruļvada izbūves darbu apjomus un materiālu specifikāciju.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

5.jautājums.

Par ārējā lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada izbūves darbu apjomiem un materiālu specifikāciju.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu sarakstā Nr.3.3 “Ārējā lietus ūdens kanalizācija” ir paredzēta ārējā lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada izbūve. Būvprojektā ārējā lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada materiālu specifikācija un darbu apjomi ir atrodamā excel failā “Specifikācija UKT_2018_08_14”. Ieinteresētais piegādātājs, salīdzinot Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu sarakstā Nr.3.3. uzskaitītos darbu un materiālu apjomus ar excel failā “Specifikācija UKT_2018_08_14” uzskaitījumiem, konstatēja sekojošas neatbilstības:

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums		Mērvienība	Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksts Nr.3.3	Excel fails "Specifikācija UKT_2018_08_14"
1	2	3	4	5	
	Ārējā lietus ūdens kanalizācija				
	Lietus kanalizācijas sistēma K2 (materiāli)				
	Paštecē lietus kanalizācijas cauruļvads no PP, ieguldes klase SN8(T8)	OD250	m	Nav pozīcijas un apjoma	226
1	PP paštecē lietus kanalizācijas cauruļvads SN8	OD315	m	9,7	Nav pozīcijas un apjoma
2	PP paštecē lietus kanalizācijas cauruļvads SN8	OD200	m	493,2	263
3	PP paštecē lietus kanalizācijas cauruļvads SN8	OD160	m	190,5	195

	Paštesces lietus kanalizācijas cauruļvads no PP, ieguldes klase SN8(T8)	OD110	m	Nav pozīcijas un apjoma	4,2
4	Kanalizācijas plastmasas aka Ø600 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvģumiju, manžeti, teleskopu, vāka rāmi; peldošā tipa vāku 40 t. dziļumā no 1,71m - 2,49m.	Ø600	kpl	2	Nav pozīcijas un apjoma
5	Kanalizācijas plastmasas skataka Ø425 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvģumiju, manžeti, teleskopu, vāka rāmi; peldošā tipa vāku 40 t. dziļumā no 1,00m - 1,50m	Ø425	kpl	21	Nav pozīcijas un apjoma
	Kanalizācijas plastmasas skataka Ø425 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvģumiju, manžeti, teleskopu, vāku zaļajā zonā, 5 t, vāka rāmi. Dziļumā no 1,00m - 1,50m	Ø425	kpl	Nav pozīcijas un apjoma	3
	Kanalizācijas plastmasas skataka Ø425 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvģumiju, manžeti, teleskopu, peldošā tipa vāku braucamā zonā, 40t, vāka rāmi. Dziļumā no 1,00m - 1,50m	Ø425	kpl	Nav pozīcijas un apjoma	13
6	Kanalizācijas plastmasas skataka Ø425 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvģumiju, manžeti, teleskopu, vāka rāmi; peldošā tipa vāku 40 t. Dziļumā no 1,50m - 2,00m	Ø425	kpl	6	Nav pozīcijas un apjoma
	Kanalizācijas plastmasas skataka Ø425 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvģumiju, manžeti, teleskopu, vāku zaļajā zonā, 5 t, vāka rāmi. Dziļumā no 1,50m – 2,00m	Ø425	kpl	Nav pozīcijas un apjoma	2
	Kanalizācijas plastmasas skataka Ø425 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvģumiju, manžeti, teleskopu, peldošā tipa vāku braucamā zonā, 40t, vāka rāmi. Dziļumā no 1,50m – 2,00m	Ø425	kpl	Nav pozīcijas un apjoma	4
	Kanalizācijas plastmasas skataka Ø425 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvģumiju, manžeti, teleskopu, vāku zaļajā zonā, 5t, vāka rāmi. Dziļumā no 2,00m – 2,50m	Ø425	kpl	Nav pozīcijas un apjoma	2

7	Kanalizācijas plastmasas skataka Ø425 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāka rāmi; vāku zaļajā zonā 25 t. Dziļumā 1,90m	Ø425	kpl	1	Nav pozīcijas un apjoma
8	Kanalizācijas plastmasas skataka Ø315 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāka rāmi; peldošā tipa vāku 40 t. dziļumā no 1,00m - 1,50m	Ø315	kpl	3	Nav pozīcijas un apjoma
	Kanalizācijas plastmasas skataka Ø315 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāku zaļajā zonā, 5t, vāka rāmi. Dziļumā no 1,00m - 1,50m	Ø315	kpl	Nav pozīcijas un apjoma	6
	Kanalizācijas plastmasas skataka Ø315 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, peldošā tipa vāku braucamā zonā, vāku 40 t, vāka rāmi. Dziļumā no 1,00m - 1,50m	Ø315	kpl	Nav pozīcijas un apjoma	2
9	Lietus ūdens uztvērējaka - PE gūlija D425, ar nosēddāļu 0,5m komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, peldošā tipa restoto vāku četrstūrveida 0,5mx0,5m, 40tn, un vāka rāmi. Dziļumā h=1,50m - 2,00m	Ø425	kpl	14	18
10	Revīzija uz notekas	OD160	gb	15	22
	PP Revīzija uz notekas	DN100	gab.	Nav pozīcijas un apjoma	1
11	Palīgmateriāli cauruļvadu un aku montāžai		kpl	1	1
12	Smilts pabērums zem cauruļvada	h=20cm	m3	105	76
13	Smilts apbērums un uzbērums virs cauruļvada	h=Ø+20cm	m3	326	305
14	Smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu K>1,0m/dnn.		m3	1119	789
Lietus kanalizācijas sistēma K2 (darbu apjomi)					
1	Trases nospraušana		m	675,4	688,2
2	Cauruļvadu montāža tranšejā		m	675,4	688,2
3	Plastmasas aku un gūliju montāža		kpl	44	50
4	Smilts pabēruma ieklāšana un blīvēšana		m3	105	76
5	Smilts uzbēruma ieklāšana		m3	326	305
6	Tranšejas rakšana		m3	1550	1170

7	Tranšejas aizbēršana ar jaunu pievestu grunti (smilšaina grunts, filtrācijas koeficients $K > 1,0 \text{ m/dnn}$.		m3	1119	789
8	Liekās grunts aizvešana uz pasūtītāja norādīto vietu		m3	1550	1170
9	Pieslēgums pie esošā kanalizācijas tīkla d200 atzara		vietas	1	Nav pozīcijas un apjoma
10	Cauruļvadu CCTV inspekcija		m	675,4	688,2
11	Izpildedokumentācijas izgatavošana un saskaņošana		kpl	1	688,2 (m)
12	Grunts ūdens līmeņa atsūkņēšana visā tranšejas garumā		m	675,4	688,2
13	Izbūvēto kanalizācijas cauruļvadu nodošana ekspluatācijā		kpl	1	Nav pozīcijas un apjoma
14	Būvgružu utilizācija		kpl	1	1
	Projektējamo komunikāciju šķērsošana		vietas	Nav pozīcijas un apjoma	39
	Lietus ūdens revīziju montāža un notekām		gab.	Nav pozīcijas un apjoma	23

Lai ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju precizēt ārējā lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada izbūves darbu apjomus un materiālu specifikāciju.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

6.jautājums.

Par betona seguma laukumu stiegrojuma specifikāciju.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 "Būvdarbu apjomi_1" būvdarbu apjomu saraksta Nr.4.1 pozīcijā Nr.35 ir paredzēta stiegrota betona C16/20 h=20cm iestrāde – 46,2 m³.

Savukārt Konkursa nolikumam pievienotajā būvprojektā nav atrodama stiegrojuma specifikācija.

Lai ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju sniegt stiegrojuma specifikāciju.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2. būvdarbu apjomu saraksts Nr.4.1 poz.36.

Nolikuma skaidrojumi Nr.6

1.jautājums.

Pasūtītāja izsniegtie būvdarbu apjomi Nr.1.2. „Pamati” poz. 6 Peikko detaļām uzrādītie apzīmējumi HPM 30P; HPM36P un HPM 39P neatbilst projektā uzrādītajiem, jābūt PPM! Lūdzam veikt darbu apjomu korekcijas!

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

2.jautājums.

Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt izsniegto būvdarbu apjomu Nr.2.11. „Pacēlāji” poz. 1 „Vienšķēru pacēlājs "MarcoLift" no SIA "FITTERO" vai ekvivalents (Jāprecizē ar projektētāju un Pasūtītāju)” izmērus, celšanas augstumu un kravnesību?

Atbilde.

Celtspēja ne mazāk kā 3000 kg, pieņemamie izmēri - 2500x2400mm, pacelšanas augstums – vismaz 1100mm.

3.jautājums.

Vai sienu S4 mūrēšanas darbu veikšanas (izsniegtie būvdarbu apjomi Nr.1.3. „Sienas, nesošās konstrukcijas” poz. 14) nevajadzētu atsevišķi uzrādīt sastatņu izbūvi mūra darbiem ievērojot sienu augstumus ~ 8m? Ja tas Pretendentam ir jāparedz, tad kur un kādā apjomā iekļaut šīs izmaksas?

Atbilde.

Sastatņu uzstādīšanas augstumu paredzēt – 8m. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1, būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.3 poz.13a.

4.jautājums.

Tas pats, pie uzmūrēto sienu apmetuma darbu veikšanas (izsniegtie būvdarbu apjomi Nr.1.9. „Iekšējie apdares darbi” poz. 10) nevajadzētu atsevišķi uzrādīt sastatņu izbūvi, ievērojot sienu augstumus ~ 8m? Ja tas Pretendentam ir jāparedz, tad kur un kādā apjomā iekļaut šīs izmaksas?

Atbilde.

Izmaksas paredzēt būvdarbu apjomu saraksta Nr.1.3 poz. 13a. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

5.jautājums.

Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1.7. „Grīdas” poz. 27 „Akmensmasas flīžu seguma ierīkošana – 724.00m²”, bet projekta lapā AR-1-12 grīdas tips G1-2 ir uzrādīti 745.30m²? Ir nesakritība ar apdares darbu tabulu!

Atbilde.

Būvdarbu apjomu sarakstā norādīts korekts apjoms. Grīdu konstrukcijas rēķinātas kopā ar sienu platumu plānā, bet apdare rēķināta bez sienu platības plānā.

Nolikuma skaidrojumi Nr.7

1.jautājums.

Par avārijas gaismekļiem.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksta Nr.2.6 “Elektroinstalācija” “B” daļā pozīcijās no Nr.12 līdz Nr.20 ir paredzēta avārijas gaismekļu montāža ar kopējo avārijas gaismekļu skaitu 228 gab.

Būvprojektā avārijas gaismekļi ir attēloti dwg failā EL 07.09.2018. rasējumā EL-2.2. Saskaitot avārijas gaismekļus dwg faila EL 07.09.2018. rasējumā EL-2.2., konstatējams, ka kopējais avārijas gaismekļu skaits ir 112.

Lai Ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju precizēt izbūvējamo avārijas gaismekļu skaitu.

Atbilde.

Avārijas gaismekļi centrālai baterijai -114gab un ar akumulatoriem-71gab. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

2.jautājums.

Par liekās grunts pieņemšanas izmaksu iekļaušanu ārējā ūdensvada izbūves darbu apjomu sarakstā.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.1 “Ārējais ūdensvads” darbu apjomu pozīcijā Nr.10 ir paredzēts izcenot liekās grunts aizvešanu uz pasūtītāja norādīto atbērtni – 380 m³. Konkursa nolikuma pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija” punktā Nr.4.30. ir noteikts, ka: – “Izpildītājam, ievēdot demontēto materiālu Saules ielā 143, Ventspilī, ir jāsedz šo materiālu apstrādes izdevumi – 4,27 EUR/+PVN m³.”

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu sarakstā Nr.3.1 “Ārējais ūdensvads” nav atrodamā pozīcija, kurā būtu jāiekļauj liekās grunts pieņemšanas (demontēto materiālu apstrādes) izdevumi Saules ielā 143, Ventspilī.

Lai Ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju norādīt pozīciju Konkursa nolikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu sarakstā

Nr.3.1 “Ārējais ūdensvads”, kurā būtu jāiekļauj liekās grunts pieņemšanas (demonētoto materiālu apstrādes) izdevumi Saules ielā 143, Ventspilī.

Atbilde.

Būvdarbu apjomu saraksta Nr. 3.1 poz. Nr. 9 (Liekās grunts aizvešana uz pasūtītāja norādīto vietu) iekļaut demonētoto materiālu pieņemšanas un apstrādes izdevumus Saules ielā 143, Ventspilī.

3.jautājums.

Par liekās grunts pieņemšanas izmaksu iekļaušanu ārējās sadzīves kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbu apjomu sarakstā .

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.2 “Ārējā sadzīves kanalizācija” darbu apjomu pozīcijā Nr.8 ir paredzēts izcenot liekās grunts aizvešanu uz pasūtītāja norādīto atbērti – 185 m³. Konkursa nolikuma pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija” punktā Nr.4.30. ir noteikts, ka: – “Izpildītājam, ievēdot demonētoto materiālu Saules ielā 143, Ventspilī, ir jāsedz šo materiālu apstrādes izdevumi – 4,27 EUR/+PVN m³.”

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu sarakstā Nr.3.2 “Ārējā sadzīves kanalizācija” nav atrodama pozīcija, kurā būtu jāiekļauj liekās grunts pieņemšanas (demonētoto materiālu apstrādes) izdevumi Saules ielā 143, Ventspilī. Lai leinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju norādīt pozīciju Konkursa nolikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu sarakstā Nr.3.2 “Ārējā sadzīves kanalizācija”, kurā būtu jāiekļauj liekās grunts pieņemšanas (demonētoto materiālu apstrādes) izdevumi Saules ielā 143, Ventspilī.

Atbilde.

Būvdarba apjomu saraksta Nr. 3.2 poz. Nr. 9 (Liekās grunts aizvešana uz pasūtītāja norādīto vietu) iekļaut demonētoto materiālu pieņemšanas un apstrādes izdevumus Saules ielā 143, Ventspilī.

4.jautājums.

Par liekās grunts pieņemšanas izmaksu iekļaušanu ārējās lietuss ūdens kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbu apjomu sarakstā.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.3 “Ārējā lietuss ūdens kanalizācija” darbu apjomu pozīcijā Nr.8 ir paredzēts izcenot liekās grunts aizvešanu uz pasūtītāja norādīto atbērti – 1550 m³. Konkursa nolikuma pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija” punktā Nr.4.30. ir noteikts, ka: – “Izpildītājam, ievēdot demonētoto materiālu Saules ielā 143, Ventspilī, ir jāsedz šo materiālu apstrādes izdevumi – 4,27 EUR/+PVN m³.”

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu sarakstā Nr.3.3 “Ārējā lietuss ūdens kanalizācija” nav atrodama pozīcija, kurā būtu jāiekļauj liekās grunts pieņemšanas (demonētoto materiālu apstrādes) izdevumi Saules ielā 143, Ventspilī.

Lai Ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju norādīt pozīciju Konkursa nolikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu sarakstā Nr.3.3 “Ārējā lietus ūdens kanalizācija”, kurā būtu jāiekļauj liekās grunts pieņemšanas (demontēto materiālu apstrādes) izdevumi Saules ielā 143, Ventspilī.

Atbilde.

Būvdarba apjomu saraksta Nr. 3.3 poz. Nr. 9 (Liekās grunts aizvešana uz pasūtītāja norādīto vietu) iekļaut demontēto materiālu pieņemšanas un apstrādes izdevumus Saules ielā 143, Ventspilī.

5.jautājums.

Par augu zemes un liekās grunts pieņemšanas izmaksu iekļaušanu teritorijas labiekārtošanas darbu apjomu sarakstā.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksta Nr.4.1 “Teritorijas labiekārtošana” zemes darbu apjomu pozīcijā Nr.1 ir paredzēts izcenot augu zemes transportēšanu uz pasūtītāja norādīto atbērti – 778,83 m³ un pozīcijā Nr.2 liekās grunts transportēšanu uz pasūtītāja norādīto atbērti – 3624,53 m³. Konkursa nolikuma pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija” punktā Nr.4.30. ir noteikts, ka: – “Izpildītājam, ievēdot demontēto materiālu Saules ielā 143, Ventspilī, ir jāsedz šo materiālu apstrādes izdevumi – 4,27 EUR/+PVN m³.”

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu sarakstā Nr.4.1 “Teritorijas labiekārtošana” nav atrodamas pozīcijas, kurā būtu jāiekļauj augu zemes un liekās grunts pieņemšanas (demontēto materiālu apstrādes) izdevumi Saules ielā 143, Ventspilī.

Lai Ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju norādīt pozīcijas Konkursa nolikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu sarakstā Nr.4.1 “Teritorijas labiekārtošana”, kurā būtu jāiekļauj augu zemes un liekās grunts pieņemšanas (demontēto materiālu apstrādes) izdevumi Saules ielā 143, Ventspilī.

Atbilde.

Būvdarba apjomu saraksta Nr. 4.1 poz. Nr.1 (Augu zemes noņemšana vid. 15cm (599m³) biezumā un transportēšana uz atbērti) un poz. Nr.2 (Gultnes veidošana (ierakums), lieko grunti (2788m³) transportējot uz atbērti) iekļaut demontēto materiālu pieņemšanas un apstrādes izdevumus Saules ielā 143, Ventspilī.

6.jautājums.

Par būvgrožu utilizācijas pozīciju būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.1 “Ārējais ūdensvads” darbu apjomos.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.1 “Ārējais ūdensvads” darbu apjomu pozīcijā Nr.15 ir paredzēts izcenot būvgrožu utilizāciju – komplekts 1.

Ieinteresētajam piegādātājam nav saprotams, kādu būvgrožu utilizāciju ar apjomu – komplekts 1 tam ir jāizceno. Ja Pasūtītājs šajā pozīcijā ir domājis liekās grunts pieņemšanas

(demontēto materiālu apstrādes) Saules ielā 143, Ventspilī izmaksu iekļaušanu, tad šajā pozīcijā būtu jānorāda utilizējamo būvgružu apjoms kubikmetros (m^3).

Ieinteresētais piegādātājs lūdz pasūtītāju skaidrot, kādas izmaksas ir jāiekļauj Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.1 “Ārējais ūdensvads” darbu apjomu pozīcijā Nr.15 “Būvgružu utilizācija” – komplekts 1.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.

7.jautājums.

Par būvgružu utilizācijas pozīciju būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.2 “Ārējā sadzīves kanalizācija” darbu apjomos.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.2 “Ārējā sadzīves kanalizācija” darbu apjomu pozīcijā Nr.15 ir paredzēts izcenot būvgružu utilizāciju – komplekts 1.

Ieinteresētajam piegādātājam nav saprotams, kādu būvgružu utilizāciju ar apjomu – komplekts 1 tam ir jāizceno. Ja Pasūtītājs šajā pozīcijā ir domājis liekās grunts pieņemšanas (demontēto materiālu apstrādes) Saules ielā 143, Ventspilī izmaksu iekļaušanu, tad šajā pozīcijā būtu jānorāda utilizējamo būvgružu apjoms kubikmetros (m^3).

Ieinteresētais piegādātājs lūdz pasūtītāju skaidrot, kādas izmaksas ir jāiekļauj Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.2 “Ārējā sadzīves kanalizācija” darbu apjomu pozīcijā Nr.15 “Būvgružu utilizācija” – komplekts 1.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

8.jautājums.

Par būvgružu utilizācijas pozīciju būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.3 “Ārējā lietuss ūdens kanalizācija” darbu apjomos.

Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.3 “Ārējā lietuss ūdens kanalizācija” darbu apjomu pozīcijā Nr.14 ir paredzēts izcenot būvgružu utilizāciju – komplekts 1.

Ieinteresētajam piegādātājam nav saprotams, kādu būvgružu utilizāciju ar apjomu – komplekts 1 tam ir jāizceno. Ja Pasūtītājs šajā pozīcijā ir domājis liekās grunts pieņemšanas (demontēto materiālu apstrādes) Saules ielā 143, Ventspilī izmaksu iekļaušanu, tad šajā pozīcijā būtu jānorāda utilizējamo būvgružu apjoms kubikmetros (m^3).

Ieinteresētais piegādātājs lūdz pasūtītāju skaidrot, kādas izmaksas ir jāiekļauj Konkursa nolikuma pielikuma Nr.9 “Būvdarbu apjomi_1” būvdarbu apjomu saraksta Nr.3.3 “Ārējā lietuss ūdens kanalizācija” darbu apjomu pozīcijā Nr.14 “Būvgružu utilizācija” – komplekts 1.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

Nolikuma skaidrojumi Nr.8

1.jautājums.

Vai ir pieejama sīkāka doku rampu specifikācija, parasti tiek izmantotas W2000 x L2500 ar teleskopiski izbīdāmu mēli?

Atbilde.

AR-1-2 papildināta ar hidrauliskā pacelāja izmēriem, celbspēju un maksimālo pacelšanas augstumu. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.

2.jautājums.

Doku šelteru izmēri vārtiem VT1-01 un VT1-02 uzzīmēti par lielu un nestrādās, jo nav tik platu kravas auto, maksimālie izmēri ir W3450 x H3600, līdz ar to arī sekciju vārti būtu paredzami mazāki!

Atbilde.

Doku šelteru izmēri koriģēti, VT1-02 vārtu izmēri samazināti, skatīt AR-1-7, AR-1-2 un AR-1-6. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.

3.jautājums.

Vieni no vārtiem VT1-03* ir ugunsdrošie, līdz ar to nav iespējams aprīkot viņus ar personāla durvīm!

Atbilde.

Telpā nav nepieciešami ugunsdroši vārti, ugunsdrošo vietā ievietoti VT1-03, skatīt AR-1-7. Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.

Nolikuma skaidrojumi Nr.9

1.jautājums.

Par ražošanas ēkas Nr.6 iekšējo elektrotehnisko darbu apjomiem.

2018.gada 19.oktobrī EIS (Elektronisko iepirkumu sistēma) publicētajos Konkursa nolikuma grozījumos excel failā "Nolikuma_grozījumi_1_PRECIZETI_APJOMI_49ERAF_2" būvdarbu apjomu sarakstā Nr.2.6 "Elektroinstalācija" ir uzskaitīti ēkas Nr.6 iekšējo elektrotehnisko darbu apjomi. Precizētajā būvprojektā ēkas Nr.6 iekšējo elektrotehnisko darbu apjomi ir atrodami mapē "6.sadala EL" mapē "EL ražošanas ēka" excel failā "Specifikācija_EL".

Ieinteresētais piegādātājs, salīdzinot Konkursa nolikuma grozījumu excel failā "Nolikuma_grozījumi_1_PRECIZETI_APJOMI_49ERAF_2" būvdarbu apjomu sarakstā Nr.2.6 "Elektroinstalācija" uzskaitītos ēkas Nr.6 iekšējo elektrotehnisko darbu apjomus ar precizētā būvprojekta ēkas Nr.6 iekšējo elektrotehnisko darbu apjomiem, kas uzskaitīti excel failā "Specifikācija_EL", konstatēja sekojošas neatbilstības:

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Excel fails "Nolikuma_grozījumi_1_PRECIZE TI_APJOMI_49E RAF_2". Būvdarbu apjomu saraksts Nr.2,6	Mape "EL ražošanas ēka" excel fails "Specifikācija EL"
1	2	3	4	5
	Elektroinstalācija			
	Iekšējā elektroinstalācija -montāžas, palaišanas, pārbaudes darbi			
A	Sadalnes(komplektā ar automātiku)			
5	Sadalnes montējama pie kopņu tilta, līdz 100A, frekvence 50/60 Hz, IP55 atbilstoši standartam: IEC 60529 IK08 atbilstoši standartam IEC 62262 Krāsa RAL 9001, 12 moduļi, izmēri 444x123x220mm, svārs 5 kg, komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas	kpl	15	13
8	Sadalnes montējama pie kopņu tilta, līdz 630A, frekvence 50/60 Hz, IP55 atbilstoši standartam: IEC 60529 IK08 atbilstoši standartam IEC 62262 Krāsa RAL 9001, 12 moduļi, izmēri 838x520x550mm, komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas	kpl	4	5
17	Sadalne individuāli komplektējama Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 24 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpora materiāls Plastmasa Augstums 460 mm Platums 340 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65	kpl	1	Nav pozīcijas un apjoma
	Montāžas metode Zemāpmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpora materiāls Plastmasa Augstums 581 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40	kpl	Nav pozīcijas un apjoma	1

21	Sadalnes individuāli komplektējama Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 610 mm Platums 340 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65, kompletācija uzstādāma atsevišķā projekta daļā	kpl	1	Nav pozīcijas un apjoma
22	Sadalne individuāli komplektējama Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 24 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 460 mm Platums 340 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65	kpl	1	Nav pozīcijas un apjoma
23	Sadalne individuāli komplektējama Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 24 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 460 mm Platums 340 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65	kpl	1	Nav pozīcijas un apjoma
	Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Metāls Augstums 610 mm Platums 340 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 Ugunsnoturība EI 30	kpl	Nav pozīcijas un apjoma	1

27	Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 581 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40	kpl	7	4
	Sadalne individuāli komplektējama IP65 Elektrosadalne slēdzama ar iebūvētu kontaktdakšu 3 fāzes 3P+N+PE, 160A, 400V (perspektīva pārvietojamam dīzeļģeneratoram ar spailēm)	kpl	Nav pozīcijas un apjoma	1
B	Gaismekļi			
1	Gaismeklis LED 75W, 1589x114x108mm, 6850lm, 139lm/W, IP 66, 4000K,gaismeklis montējams pie gaismas renes Vizulo, STC M 75 840 15D C0 N 100 76.39 W vai ekvivalents	kpl	131	71
	Gaismeklis LED 75W, 1589x114x108mm, 6850lm, 139lm/W, IP 66, 4000K,gaismeklis montējams pie gaismas renes Vizulo, STC M 75 840 15D C0 N 100 76.39 W vai ekvivalents	k-ts	Nav pozīcijas un apjoma	165
	Gaismeklis LED 35W, 595x595mm, 4380lm, 125lm/W, IP 40, 4000K, gaismeklis piekārts pie griestiem, Vizulo, LFS 35 840 R0606 WU N20 H vai ekvivalents	k-ts	Nav pozīcijas un apjoma	9
5	Gaismeklis LED 90W, 1300x121x102mm, 12000lm, 133lm/W, IP 23, 4000K, gaismeklis montējams pie gaismas renes, Vizulo OK 90 840 1310 MY N10 90.604 W vai ekvivalents	kpl	80	Nav pozīcijas un apjoma
6	Gaismeklis LED 35W, 595x595mm, 4380lm, 125lm/W, IP 40, 4000K, gaismeklis piekārts pie griestiem, Vizulo, LFS 35 840 R0606 WU N20 H vai ekvivalents	kpl	25	Nav pozīcijas un apjoma
	Avārijas gaismeklis LED 6W, izstiepts lēņķis, D=202mm, H=58mm 620lm, IP41, v/a, centrālai baterijas sistēmai CB, AWEX AXNU/6W/B/SE 6 W vai ekvivalents	kpl	Nav pozīcijas un apjoma	7

14	Avārijas gaismeklis LED 6W, izstiepts leņķis, D=202mm, H=58mm 620lm, IP41, v/a, centrālai baterijas sistēmai CB, AWEX AXNU/6W/B/SE 6 W vai ekvivalents	kpl	131	Nav pozīcijas un apjoma
18	Avārijas gaismeklis LED 3W, izstiepts leņķis, 132x132x54mm, 360lm, IP41, v/a, centrālai baterijas sistēmai CB, AWEX LV20/3W - CB LOVATO 2 vai ekvivalents	kpl	8	11
	Avārijas gaismeklis-sienas LED 3x1W, plats leņķis, 227x222x77mm, 360lm, IP66, v/a, centrālai baterijas sistēmai, AWEX ODB/3x1W/Z/CB/ADE/WH vai ekvivalents	k-ts	Nav pozīcijas un apjoma	6
	Avārijas gaismeklis LED 3W, plats leņķis, 337x189x57mm, 80lm, IP40, v/a, centrālai baterijas sistēmai, AWEX IF2/1X3W/F/CB/CBS/WH vai ekvivalents	k-ts	Nav pozīcijas un apjoma	1
20	Evakuācijas gaismeklis LED 2W, 337x189x57 IP44, centrālai baterijas sistēmai, AWEX INFINITY II ALL vai ekvivalents, centrālās baterijas sistēmai	kpl	47	50
B-2	Fasādes apgaismojums			
1	Fasādes prožektors LED: 52 W, 5572lm, 4000K, CRI >70 IP66, IK08, Darba temperatūr a-40°C +50°C Garums: 520 mm platums : 220 mm augstums: 90 mm Efektivitāte >107lm, L80B10, garantija 5gadi, kalpošanas laiks >70 000 H, komplektā ar stiprinājumiem pie metāliskas fasādes.	kpl	11	15
C	Apgaismojuma komutācija			
1	Herm.slēdzis, 10A, z.a., /v.a ar kārbu IP 44	kpl	18	20
5	Pārslēdzis 10A, z.a. ar kārbu IP 44	kpl	28	14
6	Klātbūtnes sensors, IP54, Steinel PC PRO Dual HF(vai ekvivalents), v/a augstfrekvences	kpl	19	25
D	Kabeļi/ kabeļu aizsardzība			
1	Kabelis NYY-J 5x240	m	40	55
2	Kabelis NYY-J 5x150	m	70	80
2	Kabelis NYY-J 4x240	m	120	75
3	Kabelis NYY-J 4x150	m	180	Nav pozīcijas un apjoma
4	Kabelis NYY-J 5x120	m	50	Nav pozīcijas un apjoma
5	Kabelis NYY-J 5x95	m	80	45

6	Kabelis NYY-J 5x50	m	60	55
	Kabelis AHXCMK-10 3x150	m	Nav pozīcijas un apjoma	20
	Kabelis AHXCMK-10 3x240	m	Nav pozīcijas un apjoma	120
7	Kabelis NYY-J 5x16	m	200	330
8	Kabelis NYY-J 4x16	m	500	135
9	Kabelis NYY-J 5x10	m	600	355
10	Kabelis NYY-J 5x6	m	900	330
11	Kabelis NYY-J 5x4	m	600	780
12	Kabelis NYY-J 5x2.5	m	800	300
	Kabelis NYY-J 3x6	m	Nav pozīcijas un apjoma	50
13	Kabelis NYY-J 3x4	m	700	Nav pozīcijas un apjoma
14	Kabelis NYY-J 3x2.5	m	1500	600
15	Kabelis NYY-J 5x1.5	m	700	Nav pozīcijas un apjoma
	Kabelis NYY-J 3x1.5	m	Nav pozīcijas un apjoma	20
16	Kabelis XPJ-5x6	m	200	Nav pozīcijas un apjoma
17	Kabelis XPJ-5x4	m	300	100
18	Kabelis XPJ-5x2,5	m	900	300
19	Kabelis XPJ-3x2.5	m	8500	2000
20	Kabelis XPJ-5x1.5	m	1200	760
21	Kabelis XPJ-4x1.5	m	1200	500
22	Kabelis XPJ-3x1.5	m	12000	11000
23	Kabelis NHXH-J E90-5x50	m	15	Nav pozīcijas un apjoma
	Kabelis NHXH-J E90-5x6	m	Nav pozīcijas un apjoma	20
	Kabelis NHXH-J E30-5x4	m	Nav pozīcijas un apjoma	10
25	Kabelis NHXH-J E30-3x1.5	m	1900	Nav pozīcijas un apjoma
	Kabelis NHXH-J E30-2x1.5	m	Nav pozīcijas un apjoma	1900
26	Kabelis NHXH-J E30-3x2.5	m	1500	40
E	Elektroietais/ kontaktligzdas			
2	Kontaktligzda ar zem.,2-vietīga, 16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20.	kpl	20	18
5	Kontaktligzda ar zem.,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP44.	kpl	14	15

15	Herm.kārba 3 fāzes, IP44	gb	28	32
16	Herm.kārba IP 44	gb	41	58
17	Ugunsdzēsības skapju spiedpogas IP66 230V	kpl	13	12
	Ātruma rokas pārslēgs	kpl	Nav pozīcijas un apjoma	16
	Ventilācijas iekārtu sadalnes	kpl	Nav pozīcijas un apjoma	6
F	Kabeļu plauku sistēma			
1	Zn Kabeļu rene 60x100 gluda C4	m	90	Nav pozīcijas un apjoma
2	Zn Kabeļu rene 60x200 gluda C4	m	140	Nav pozīcijas un apjoma
3	Zn Kabeļu rene 60x300 gluda C4	m	5	Nav pozīcijas un apjoma
4	Zn Kabeļu rene 60x400 gluda C4	m	110	Nav pozīcijas un apjoma
5	Cinkota kabeu trepe 60x100 C4	m	350	Nav pozīcijas un apjoma
6	Cinkota kabeu trepe 60x200 C4	m	45	Nav pozīcijas un apjoma
7	Cinkota kabeu trepe 60x300 C4	m	100	Nav pozīcijas un apjoma
8	Cinkota kabeu trepe 60x400 C4	m	50	Nav pozīcijas un apjoma
9	Cinkota gaismas rene 50x70, ugunsdroša E90 C4	m	260	Nav pozīcijas un apjoma
10	Kabeļ kanāls pie sienas	m	12	11
11	Kabeļu renes Pagrieziens 60x200	gb	2	Nav pozīcijas un apjoma
12	Kabeļu renes Pagrieziens 60x400	gb	3	Nav pozīcijas un apjoma
14	Kabeļu renes T veida savienojums 200/200/200	gb	9	2
15	Kabeļu renes T veida savienojums 400/400/100	gb	2	Nav pozīcijas un apjoma
16	Kabeļu renes T veida savienojums 400/400/300	gb	1	Nav pozīcijas un apjoma
17	Kabeļu renes T veida savienojums 400/400/200	gb	10	Nav pozīcijas un apjoma
18	Kabeļu trepes Pagrieziens 60x100	gb	24	Nav pozīcijas un apjoma

19	Kabeļu trepes Pagrieziens 60x200	gb	2	Nav pozīcijas un apjoma
20	Kabeļu trepes Pagrieziens 60x300	gb	1	Nav pozīcijas un apjoma
21	Kabeļu trepes Pagrieziens 60x400	gb	1	Nav pozīcijas un apjoma
22	Kabeļu trepes T veida savienojums 200/100/100	gb	1	Nav pozīcijas un apjoma
23	Kabeļu trepes T veida savienojums 300/300/200	gb	2	Nav pozīcijas un apjoma
24	Kabeļu trepes T veida savienojums 300/200/300	gb	1	Nav pozīcijas un apjoma
25	Kabeļu trepes T veida savienojums 400/400/400	gb	4	Nav pozīcijas un apjoma
26	Kabeļu trepes T veida savienojums 400/300/300	gb	1	Nav pozīcijas un apjoma
27	Kabeļu trepes T veida savienojums 400/400/100	gb	4	Nav pozīcijas un apjoma
28	Kabeļu trepes T veida savienojums 400/400/200	gb	2	Nav pozīcijas un apjoma
30	Kabeļu zemes kanāls 20x50mm, montāžai betona grīdā	m	23	Nav pozīcijas un apjoma
	Apaļš atvērums kabeļu izvadiem OKA-G zemgrīdas sistēmai (GESR9)	gb	Nav pozīcijas un apjoma	8
	Zn Kabeļu rene 60x100 gluda C1-C-2	m	Nav pozīcijas un apjoma	50
	Zn Kabeļu rene 60x200 gluda C1-C-2	m	Nav pozīcijas un apjoma	85
	Cinkota kabeļu trepe 60x100 C3	m	Nav pozīcijas un apjoma	85
	Cinkota kabeļu trepe 60x200 C3	m	Nav pozīcijas un apjoma	1165
	Cinkota kabeļu trepe 60x300 C3	m	Nav pozīcijas un apjoma	185
	Cinkota kabeļu-rene 60x100, ugunsdroša E90 C3-C-3	m	Nav pozīcijas un apjoma	315
	Nerūsējoša tērauda sietveida rene 60x100, ugunsdroša E90 C3-C-4	m	Nav pozīcijas un apjoma	105
	Cinkota Kabeļu trepe, Vertikāla ar nasegvāku	m	Nav pozīcijas un apjoma	95
	Kabeļu grīdas kanāls (OKA-G) 60x200	m	Nav pozīcijas un apjoma	30
	Cinkota Kabeļu renes Pagrieziens 90° 60x200	gb	Nav pozīcijas un apjoma	3

	Cinkotas Kabeļu renes ugunsdroša Pagrieziens 90° 60x100	gb	Nav pozīcijas un apjoma	10
	Nerūsējoša tērauda sietveida rene Pagrieziens 90° 60x100, ugunsdroša E90	gb	Nav pozīcijas un apjoma	4
	Cinkota kabeļu trepe Pagrieziens 90° 60x60	gb	Nav pozīcijas un apjoma	3
	Cinkota kabeļu trepe Pagrieziens 90° 60x100	gb	Nav pozīcijas un apjoma	5
	Cinkota kabeļu trepe Pagrieziens 90° 200/100	gb	Nav pozīcijas un apjoma	1
	Cinkota kabeļu trepe Pagrieziens 90° 200	gb	Nav pozīcijas un apjoma	31
	Cinkota kabeļu trepe Pagrieziens 90° 300	gb	Nav pozīcijas un apjoma	1
	Cinkota Kabeļu renes T veida savienojums 200/200/200	gb	Nav pozīcijas un apjoma	2
	Cinkota Kabeļu renes T veida savienojums 200/200/100	gb	Nav pozīcijas un apjoma	3
	Cinkota Kabeļu rene ugunsdroša T veida savienojums 100/100/100	gb	Nav pozīcijas un apjoma	11
	Nerūsējoša tērauda sietveida renes T veida savienojums 100/100/100	gb	Nav pozīcijas un apjoma	2
	Kabeļu trepes T veida savienojums 100/100/100	gb	Nav pozīcijas un apjoma	1
	Kabeļu trepes T veida savienojums 200/200/200	gb	Nav pozīcijas un apjoma	33
	Kabeļu trepes T veida savienojums 300/300/100	gb	Nav pozīcijas un apjoma	5
	Kabeļu trepes T veida savienojums 300/300/200	gb	Nav pozīcijas un apjoma	29
	Kabeļu trepes T veida savienojums 300/300/300	gb	Nav pozīcijas un apjoma	6
	Kabeļu trepes X veida savienojums 200/200/100/100	gb	Nav pozīcijas un apjoma	1
	Cinkotas Kabeļu renes X veida savienojums 200/200/200/200	gb	Nav pozīcijas un apjoma	3
	Kabeļu trepes X veida savienojums 300/200/300/300	gb	Nav pozīcijas un apjoma	1
	Kabeļu trepes X veida savienojums 300/300/300/300	gb	Nav pozīcijas un apjoma	1
F	<u>Zibensaizsardzība, zemējums</u>			
	Zibensuztvērējstienis, izolēts , ar kronšteinu pie skursteņa, līdz 2m. tips A	gab.	Nav pozīcijas un apjoma	12

	Zibensuztvērējstienis, ar kronšteinu pie skārda jumta, līdz 1m. tips B	gab	Nav pozīcijas un apjoma	3
	Zemējuma lenta 40x4mm, cinkots tērauds,	m	Nav pozīcijas un apjoma	330
	Zemējuma stieple Ø10mm	m	Nav pozīcijas un apjoma	400
	Pievien. klemme zemējuma stienim 8-10/40/20mm	gb	Nav pozīcijas un apjoma	36
	Zemējuma stienis Ø20mm 1.5m ar šlicēm A-tips, c. tērauda	gb	Nav pozīcijas un apjoma	216
	Pievienoj. Klemme apaļdzels/plakandzekzs	gb	Nav pozīcijas un apjoma	45
	Zemējuma stienīša spice TE20, 20mm tips A, BP	gb	Nav pozīcijas un apjoma	3

Lai ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju precizēt būvdarbu apjomu saraksta Nr.2.6 “Elektroinstalācija” ēkas Nr.6 iekšējo elektrotehnisko darbu apjomus.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.

Nolikuma skaidrojumi Nr.10

1.jautājums.

Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt izsniegto būvdarbu apjomu Nr.1-7. „Grīdas” poz. 1; 2 un 3, kādas prasības ir šķembām, kas jāizmanto šo grīdas pamatojumu izbūvei?

Atbilde.

Dolomīta šķembu frakcija ir norādīta BK daļā. Veicot šķembu iestrādi izbūvējot grīdas, ņemt vērā, ka stiprības sasniegšanai vēlams šķembu frakcijas rupjās daļiņas likt apakšā, un augšā ieklāt smalkākas daļiņas, atbilstoši blietējot.

2.jautājums.

Pretendents lūdz Pasūtītāju precizēt izsniegto būvdarbu apjomu Nr.3-5. „Ārējais gāzes vads” sadaļas „Papilddarbi” poz.1; 2; 3 un 4! Vai šīs pozīcijas nebūtu izslēdzamas no šiem apjomiem, jo darbi, kas attiecas uz elektroapgādi ir iekļauti ELT sadaļā, labiekārtošanas darbi ir ĢP sadaļā un būvatļauja jau ir uz visu objektu un tāmē izmaksas neiekļaujas?

Atbilde.

Minētie darbi nav izslēdzami no veicamo būvdarbu apjomiem. Apmaksa par šiem darbiem tiks veikta pēc faktiskās izpildes.