

ATKLĀTĀ KONKURSA

“Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2018/ 49 ERAF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.12

Ventspils, 2018.gads

**NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020**



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Nolikuma skaidrojumi Nr.12

1.jautājums.

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.		1,2	
p.6	Peiko PPM 16P	gb	136.00
Projektā ir Peikko HPM 16P.			

Atbilde.

Paredzēt PEIKKO HPM 16P (vai ekvivalents), saskaņā ar būvprojekta BK sadaļā norādīto.

2.jautājums.

p.9	Betona C12/15 iestrādāšana pamatu konstrukcijās, novibrējot, betonu padod ar sūkni	m3	8.89
	Betons C12/15	m3	6.83

Lūdzam precizēt apjomu.

Atbilde.

Paredzēt būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1.2 punktā 9 norādītos apjomus. Apmaksa par šiem darbiem tiks veikta saskaņā ar faktisko izpildi.

3.jautājums.

Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1,3
Daudz neatbilstības starp aprakstu un Ģipškartona plātņu marķējumu,
piemēram:

p.12	Karkasu apšūšana ar ugunsdrošo ģipškartonu (1kārtas) S-3	m2	50.00
	Ģipškartona plātne GKB	m2	52.50
p.13	Karkasu apšūšana ar ugunsdrošo ģipškartonu (1kārtas) S-3	m2	25.00
	Ģipškartona plātne GKBI	m2	26.25

Atbilde.

*Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1.3 punktā 12 paredzēt izmantot standarta ģipškartona plātņi **GKB**.*

*Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1.3 punktā 13 paredzēt izmantot mitrumizturīgo ģipškartona plātņi **GKBI**.*

4.jautājums.

Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1,5

p.4	Tērauda konstrukciju izgatavošana, piegāde, montāža, kopnēm, sijām, montēt ar normālā precizētām 8.8 klases skrūvēm, piemetinot ieliekām detaļām, ieskaitot tērauda konstrukciju virsmu apstrādi, atbilstoši darba zīmējumu prasībām	kg	116187.00
	Tērauda konstrukcijas apstrādātas atbilstoši BK daļas norādījumiem tai skaitā ugunsdrošais krāsojums	kg	127805.70
	Palīgmateriāli -skrūves, uzgriežņi u.c.	kpl	1.00
p.5	Metāla kopņu montāža	gb	83.00

Lūdzam paskaidrot, vai netiek dublēti apjomi pozīcijās p4 un p5.

Atbilde.

Paredzēt būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1.5 punktā 4 un 5 norādītos apjomus. Apmaksa par šiem darbiem tiks veikta saskaņā ar faktisko izpildi.

5.jautājums.

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1.6

p.1	Jumta nesošā profila montāža	m2	6062.00
	Ruuki nesošais profils T153-40L-840 (vai ekvivalents)	m2	6971.30

Projektā ir "Pārseguma profils Ruukki T130M-75L-930".

Atbilde.

Paredzēt izmantot būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1.6 punktā 1 norādīto RUUKKI nesošo profilu T153-40L-840 (vai ekvivalents).

6.jautājums.

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1.7

p.7	Primex PXC pāļu grīda t=180 mm	m2	3095.00
p.8	Primex Primexcomposite grīda t=120 mm	m2	2905.00

Pēc rasējumā DZK -04.2 "Grīdas slodžu plāns" **pēc aprēķiniem sanāk**

p.7	Primex PXC pāļu grīda t=180 mm	m2	3274.00
p.8	Primex Primexcomposite grīda t=120 mm	m2	2726.00

Atbilde.

Paredzēt būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1.7 punktā 7 un 8 norādītos apjomus. Apmaksa par šiem darbiem tiks veikta saskaņā ar faktisko izpildi.

7.jautājums.

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1.12

	Ieejas mezgla konstrukcija MK 11.2		
p.22	Pāļu 300x300 mm izbūve . Pāļu galu nociršana, stiegrojuma sagatavošana režģoga betonēšanai, būvgрузu savākšana, aizvešana uz atbērtni. Tehnikas mobilizācija-demobilizācija.	gb	4

Rasējumā MK 11.2 atainoti pāļi asī 1-1. Lūdzu skaidrojumu, vai dotais daudzums nedublējas ar rasējumā DZK 02 attēlotiem pāļiem?

Atbilde.

Paredzēt būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1.12 punktā 22 norādītos apjomus. Apmaksa par šiem darbiem tiks veikta saskaņā ar faktisko izpildi.